

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



د افغانستان بانک

آمریت عمومی تدارکات

شرطنامه معیاری تدارک امور ساختمان

برای

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک

آدرس اداره: ابن سینا وات کابل افغانستان

شماره داوطلبی: DAB/1405/NCB/W21

تعداد بخش ها (LOTS): ندارد

نوع قرارداد: استصناع

بودجه: انکشافی

کود بودجه: 2852000 / 1320800

تاریخ صدور: 1405/05/07

نوت: در مواردی که مفاد این شرطنامه با احکام قانون نافذ عقود در تضاد باشد، احکام قانون نافذ عقود حاکم و لازم الاجرا خواهد بود.

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

محتویات

مقدمه

قسمت اول: دستور العمل برای داوطلبان

قسمت دوم: صفحه معلومات داوطلبی

قسمت سوم: فورمه های داوطلبی

قسمت چهارم: شرایط عمومی قرارداد

قسمت پنجم: شرایط خاص قرارداد

قسمت ششم: مشخصات

قسمت هفتم: نقشه ها

قسمت هشتم: بل احجام کاری

قسمت نهم: فورمه های قرارداد و تضمینات

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

مقدمه

این شرطنامه معیاری توسط اداره تدارکات ملی طبق اسناد مشابه معیاری داوطلبی مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بین المللی ترتیب گردیده و توسط ادارات تدارکاتی در تدارک امور ساختمانی کوچک که قیمت تخمینی تدارکات الی (500) میلیون افغانی بوده و با استفاده از وجوه عامه¹ تمویل می گردند در روش های تدارکات داوطلبی باز، مقید، و تدارکات از منبع واحد مورد استفاده قرار می گیرد.

این شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرز العمل تدارکات ترتیب گردیده و در صورت مغایرت میان قانون و طرز العمل تدارکات و مفاد این شرطنامه به قانون و طرز العمل استناد می گردد.

با انفاذ این شرطنامه، شرطنامه معیاری تدارک اجناس منضمه متحد المال شماره PPU/C024/1388 صادره واحد پالیسی تدارکات اسبق وزارت مالیه ملغی شمرده شده و قابل استفاده نمی باشد.

ادارات تدارکاتی می توانند به پیروی از حکم جزء 2 ماده چهارم قانون تدارکات، در تدارکات که توسط موسسات تمویل کننده تمویل می گردند از اسناد معیاری داوطلبی آن موسسات استفاده به عمل آورند.

نقل این شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد:

ریاست عمومی اداره امور ریاست امارت اسلامی

اداره تدارکات ملی

ریاست پالیسی تدارکات

قصر مرمرین، کابل، افغانستان

www.npa.gov.af

¹ وجوه عامه عبارت از پول یا سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در ماده هشتم قانون اداره امور مالی و مصارف عامه تصریح گردیده که شامل هرگونه منابع مالی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول هزینه های کمکی و اعتبارات پولی که در اختیار اداره گذاشته می شود، می باشد.

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

قسمت اول: دستورالعمل برای داوطلبان

الف. عمومیات	
ماده 1- ساحه داوطلبی	1.1 اداره این شرطنامه را به منظور تدارک امور ساختمانی مندرج صفحه معلومات داوطلبی و قسمت 5 (شرایط خاص قرارداد) صادر مینماید. نام، نمبر تشخیصیه و تعداد بخش های این داوطلبی به شمول نام و نمبر تشخیصیه هر بخش (Lot) و نوع قرارداد در صفحه معلومات داوطلبی و شرایط خاص قرارداد درج می گردد. 1.2 داوطلب برنده امور ساختمانی را به تاریخ مندرج صفحه معلومات داوطلبی و مندرجات شرایط خاص قرارداد تکمیل می نماید. 1.3 در این شرطنامه: 1- اصطلاح "کتبی" به معنی انجام ارتباطات طور تحریری مانند فکس، ایمیل و تلکس همراه با اسناد دریافتی توسط طرف مقابل می باشد؛ 2- در صورت لزوم مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود؛ 3- "روز" به معنی روز تقویمی می باشد.
ماده 2- وجوه	2.1 اداره، وجوه کافی برای تمویل تدارکات به شمول تمویل مراحل پیشبرد آن را تعهد و قسمتی از وجوه مالی تعهد شده را برای تادیات موجه تحت قرارداد امور ساختمانی که این شرطنامه به منظور آن صادر گردیده است به کار می گیرد. 2.2 وجوه عامه عبارت از پول یا سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در ماده هشتم قانون اداره امور مالی و مصارف عامه تصریح گردیده که شامل هرگونه منابع مالی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول کمک ها و قرضه های که در اختیار اداره گذاشته می شود، می باشد.
ماده 3- فساد و تقلب	3.1 اداره، داوطلب، اکمال کننده، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند اصول عالی اخلاقی را در مراحل داوطلبی، تطبیق و اجرای این قرارداد رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطلاحات آتی مفاهیم ذیل را افاده می نمایند: 1- فساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن یا پیشنهاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر (کارمندان تدارکات) را تحت تاثیر قرار دهد. 2- تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد. 3- تبانی: عبارت از سازش میان دو یا بیشتر داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیر قراردادن نادرست اعمال سائین طرح گردیده باشد. 4- اجبار: عبارت از تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد. 5- ایجاد اخلال و موانع: عبارت از تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد. 3.2 اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده که مستقیماً یا ازطریق نماینده مرتکب فساد، تقلب، تبانی، اجبار یا ایجاد اخلال و موانع در مراحل داوطلبی یا در اجرای قرارداد گردیده است را لغو می نماید. 3.3 اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخلال در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره، موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید. 3.4 اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره (1) ماده چهل و نهم قانون تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید.

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

3.5	داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی حسابات، یادداشت ها و سایر اسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط مفتشین موظف از جانب اداره فراهم نماید.	
4.1	داوطلب و شرکای وی میتوانند تابعیت هرکشوری را با رعایت محدودیت های مندرج صفحه معلومات داوطلبی داشته باشند. در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی، ساکن، تبعه و یا ثبت در یک کشور بوده و یا مطابق قوانین همان کشور فعالیت نماید، تبعه همان کشور محسوب می گردد.	ماده 4 - داوطلب واجد شرایط
4.2	داوطلب نباید تضاد منافع داشته باشد، داوطلب با یک یا بیشتر جوانب این داوطلبی تضاد منافع دارد اگر بصورت مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت یا طرف که طرح، مشخصات و سایر اسناد مربوط این تدارکات را ترتیب نموده و یا با شخص که منیث مدیر پروژه تحت این داوطلبی پیشنهاد شده باشد ارتباط داشته باشد. داوطلب که تضاد منافع داشته باشد غیر واجد شرایط پنداشته می شود. شرکت یا شخص که توسط اداره، موظف به ارائه خدمات مشورتی در ترتیب و نظارت امور ساختمانی گردیده و همچنین شرکت های متعلق به آن در این داوطلبی غیر واجد شرایط پنداشته می شوند.	
4.3	اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده و یا تحت محرومیت عقد نماید. لست داوطلبان محروم شده و تحت محرومیت از ویب سایت اداره تدارکات ملی قابل دریافت می باشد.	
4.4	داوطلب مکلف است شواهد و مدارک تثبیت اهلیت خویش را مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی ارائه نماید.	
5.1	تمام داوطلبان شرح اولیه شیوه کاری پیشنهادی و جدول امور ساختمانی بشمول نقشه ها و چارت های مورد نیاز را در قسمت 3 فورمه های داوطلبی، ارائه می نمایند.	ماده 5 - اهلیت داوطلب
5.2	در صورت انجام ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان، عقد قرارداد صرف با داوطلبان موفق در ارزیابی قبلی اهلیت صورت می گیرد. داوطلبان موفق در ارزیابی قبلی اهلیت معلومات تجدید شده در مورد اهلیت خویش و یا استمرار اهلیت ارزیابی شده را در روز تسلیمی آفر ارائه می نمایند. تجدید یا تأیید استمرار اهلیت در قسمت 3 درج میگردد.	
5.3	در صورت عدم راه اندازی ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان، داوطلبان معلومات و اسناد ذیل را بر علاوه اسناد مندرج اجزای 2، 3، 4، 5 و 6 فقره (2) حکم هفدهم طرز العمل تدارکات شامل قسمت 3 می نمایند. مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر تذکر رفته باشد:	
1-	نقل و اصل اسناد که نشان دهنده وضعیت حقوقی، محل ثبت، آدرس تجارتي و نوع فعالیت داوطلب باشد؛	
2-	صلاحیت نامه کتبی مهر و امضا شده؛	
3-	ارزش مجموعی امور ساختمانی اجرا شده در 10 سال گذشته؛	
4-	در تدارکات امور ساختمانی، تطبیق (1) قرار داد، که قیمت آن حد اقل (70) فیصد قیمت تخمینی تدارکات مورد نظر را تکمیل نماید و یا (2) قرار داد مشابه، که مجموع قیمت آن حد اقل (100) فیصد قیمت تخمینی تدارکات مورد نظر را به اساس متحدالمال NPA/PPD/C22/1397 تکمیل نماید.	
5-	اقدام عمده تجهیزات ساختمانی پیشنهاد شده برای اجرای این قرارداد؛	
6-	اهلیت و تجارب کارمندان مدیریت ساحه و پرسونل تخنیکی که برای اجرای این قرارداد اختصاص داده می شود؛	
7-	گزارش وضعیت مالی داوطلب مانند گزارش تفتیش یا بیانیه مفاد و ضرر یا اظهار نامه تصفیه مالیاتی در (5) سال گذشته؛	
8-	مدارک که نشان دهنده موجودیت سرمایه دورانی کافی نزد داوطلب برای اجرای این قرارداد (دسترسی به اعتبارات (قرضه) و سایر منابع مالی قابل دسترس)، که بدون شمولیت پیش پرداخت قابل اجرا تحت این قرارداد بشتر از سایر تعدات مالی داوطلب برای سایر قرارداد ها و آفر های ارائه شده باشد.	
9-	معلومات در مورد دعاوی در جریان و یا اختتام یافته در پنج سال اخیر که داوطلب در آن دخیل بوده باشد بشمول طرفین دعوی، مبلغ تحت منازعه و احکام صادره در مورد.	
10-	معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی	

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

5.4 در صورت که داوطلب شرکت مشترک (IV) دو یا بیشتر شرکت باشد، داوطلب مشترک مکلف به رعایت موارد زیر می باشد. مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی، طور دیگر تذکر رفته باشد: 1- آفر شامل معلومات مندرج بند 3 ماده 5 این دستور العمل برای هر شریک مشترک باشد؛ 2- آفر بمنظور الزامیت قانونی آن توسط تمام شرکا مهر و امضا شده باشد؛ 3- تمامی شرکا بصورت مشترک مسؤل تطبیق قرارداد مطابق شرایط آن می باشند؛ 4- یکی از شرکا منجیث شریک اصلی معرفی گردیده و مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد؛ 5- اجرای قرارداد بشمول پرداخت با شریک اصلی صورت میگیرد؛ 6- نقل موافقتنامه شرکت مشترک که توسط شرکا امضا گردیده است.	
5.5 جهت واجد شرایط شناخته شدن برای اعطای قرارداد، داوطلب باید معیار های اهلیت ذیل را دارا باشد. مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر تذکر رفته باشد: 1- حجم معاملات در سکتور ساختمانی در خلال مدت مندرج صفحه معلومات داوطلبی؛ 2- تجربه منجیث قراردادی اصلی در امور ساختمانی در حد اقل تعداد قرارداد های ساختمانی با اندازه، ماهیت و پیچیدگی معادل در میعاد مندرج صفحه معلومات داوطلبی (بمنظور مطابقت با این معیار داوطلب باید حد اقل (70) فیصد امور ساختمانی را تکمیل نموده باشد) قرارداد که تحت دعوا بوده و مبلغ تحت منازعه بیشتر از (10) فیصد قیمت قرارداد باشد، نمی تواند منجیث تجربه مد نظر گرفته شود؛ 3- یک پلان دسترسی (مالکیت و اجاره) به موقع تجهیزات مورد نیاز مندرج صفحه معلومات داوطلبی؛ 4- داشتن یک مدیر قرارداد با (5) سال تجربه کاری در امور ساختمانی با ماهیت مشابه بشمول حد اقل (3) سال تجربه کاری منجیث مدیر؛ 5- دارایی های سیال و یا انواع اعتبارات (قرضه) که کمتر از مبلغ تذکر رفته در صفحه معلومات داوطلبی نباشد و بیشتر از تعهدات مالی داوطلب برای سایر قرارداد ها بدون شمولیت پیش پرداخت قابل اجرا تحت این قرارداد باشد؛ استمرار دعاوی یا استمرار صدور فیصله حکمیت بر علیه داوطلب یا شریک داوطلب مشترک در گذشته منجر به فاقد اهلیت شمرده شدن داوطلب شده می تواند.	
5.6 برای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت مندرج جز 1 بند 5 ماده 5 این دستورالعمل، ارقام اهلیت هر شریک شرکت مشترک باهم جمع می گردد و مجموع ارقام اهلیت شرکا 100 فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید. هر شریک باید حد اقل (25) فیصد و شریک اصلی حد اقل (40) فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نماید. عدم تکمیل شرط بالا منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد. تجربه و منابع قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها توسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود، مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر تذکر رفته باشد.	
6.1 هر داوطلب می تواند یک آفر را بصورت انفرادی یا منجیث شریک شرکت مشترک ارائه نماید. هر گاه داوطلب بیشتر از یک آفر ارائه نموده و یا در بیشتر از یک آفر شریک باشد منجر به رد تمام آفر های که داوطلب در آن اشتراک دارد میگردد. اشتراک منجیث قراردادی فرعی و آفر بدیل در صورتیکه مجاز باشد از این امر مستثنی است.	ماده 6- هر داوطلب یک آفر
7.1 داوطلب بمصرف خود آفر را تهیه و تسلیم نموده و اداره مسؤلیت چنین مصارف را ندارد.	ماده 7- مصارف داوطلبی
8.1 داوطلب می تواند با قبول مسؤلیت و خطرات مربوط از ساحه کار و محیط و ماحول آن باز دیده نموده و معلومات لازم جهت ترتیب آفر و عقد قرارداد امور ساختمانی را جمع آوری نماید. مصارف باز دید از محل به عهده داوطلب می باشد.	ماده 8- باز دید از ساحه

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزان، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

ب. شرطنامه	
ماده 9- مندرجات شرطنامه	9.1 این شرطنامه شامل قسمت های ذیل و ضمایم صادره مطابق ماده 11 این دستور العمل می باشد: قسمت اول: دستور العمل برای داوطلبان قسمت دوم: صفحه معلومات داوطلبی قسمت سوم: فورمه های داوطلبی قسمت چهارم: شرایط عمومی قرارداد قسمت پنجم: شرایط خاص قرارداد قسمت ششم: مشخصات قسمت هفتم: نقشه ها قسمت هشتم: بل احجام کاری ² قسمت نهم: فورمه های قرارداد و تضمینات
ماده 10- توضیح شرطنامه	10.1 داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر را از اداره بصورت کتبی با تماس به آدرس مندرج صفحه معلومات داوطلبی مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه متذکر حد اقل (7) روز در داوطلبی باز و (4) روز در داوطلبی مقید قبل از میعاد تسلیمی آفرها به اداره مواصلت نموده باشد. اداره در خلال مدت (3) روز کاری در داوطلبی باز و (2) روز کاری در داوطلبی مقید توضیح کتبی را به داوطلب ارسال می نماید. نقل این توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند بدون تذکر منبع درخواست ارسال میگردد. 10.2 به منظور توضیح و جواب به سوالات پیرامون مندرجات شرطنامه، در صورتیکه در شرطنامه ذکر شده باشد اداره میتواند، از داوطلب برای اشتراک در جلسه قبل از داوطلبی در محل، تاریخ و وقت مندرج در صفحه معلومات داوطلبی، دعوت نماید. 10.3 از داوطلب تقاضا می شود تا در صورتیکه سوال داشته باشد، آنرا بصورت تحریری قبل از تاریخ برگزاری جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نماید. 10.4 گزارش جلسه قبل از داوطلبی، به شمول سوالات و جوابات ارائه شده بشمول هر جواب دیگری تهیه شده بعد از جلسه، در مدت حد اکثر (4) روز به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را اخذ نموده اند، ارسال میگردد. هر گونه تعدیل شرطنامه در نتیجه جلسه قبل از داوطلبی با صدور ضمیمه شرطنامه در روشنی ماده 11 این دستور العمل صورت می گیرد.
ماده 11- تعدیل شرطنامه	11.1 اداره میتواند، در طول میعاد تسلیمی آفرها با صدور ضمیمه شرطنامه را تعدیل نماید. 11.2 ضمایم صادره جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند ارسال میگردد. داوطلبان دریافت ضمیمه را به صورت کتبی تصدیق می نمایند. 11.3 اداره می تواند به منظور در اختیار قراردادن وقت کافی برای داوطلبان جهت تهیه آفر، طی یک ضمیمه میعاد تسلیمی آفرها را در مطابقت با بند 2 ماده 21 این دستور العمل تمدید نماید.
ج. تهیه آفرها	
ماده 12- زبان آفر	12.1 تمام اسناد مربوط آفر به زبان که در صفحه معلومات داوطلبی مشخص گردیده ترتیب میگردد.
ماده 13- اسناد شامل آفر	13.1 آفر ارائه شده شامل اسناد ذیل می باشد: 1- اظهار نامه تضمین آفر در مطابقت با ماده 17 این دستور العمل؛ 2- بل احجام کاری ³ قیمت گذاری شده؛

2 در قرارداد های بالمقطع، بل احجام کاری حذف و جدول فعالیت درج گردد.

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

3- فورمه آفر داوطلبی؛ 4- اسناد و فورم معلومات اهلیت؛ 5- آفر های بدیل در صورت که مجاز باشد؛ و 6- سایر مواد مطالبه شده در صفحه معلومات داوطلبی.	
14.1 قرارداد برای تمام امور ساختمانی مندرج بند 1 ماده 1 این دستورالعمل به اساس بل احجام کار قیمت گذاری شده که توسط داوطلب ارائه می گردد می باشد. 14.2 داوطلب باید نرخ ها و قیمت ها برای تمام اقلام امور ساختمانی مندرج بل احجام کاری را ارائه نماید. اقلام که برای آنها نرخ و قیمت ارائه نشده باشد، قیمت و نرخ آن در بل احجام کار شامل شده محسوب گردیده و پرداخت به آن صورت نمی گیرد. در صورتیکه مجموع قیمت قلم یا اقلامی که برای آن قیمت ارائه نشده است، از (10) فیصد قیمت آفر داوطلب تجاوز نماید، آفر وی غیر جوابگو محسوب میگردد. در صورت تصحیح، اغلاط خط زده شده، تصحیح شده امضا و تاریخ تصحیح درج گردد. 14.3 تمام محصولات قابل پرداخت، مالیات، بشمول مالیات بر معاملات انتفاعی⁴ (BRT) و سایر مکلفیت های مالی قابل پرداخت تحت این قرارداد 28 روز قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر، در قیمت ها، نرخ ها و قیمت مجموعی آفر شامل گردد. 14.4 در صورت تذکر در صفحه معلومات داوطلبی و شرایط خاص قرارداد و احکام ماده 47 شرایط عمومی قرارداد، نرخ ها و قیمت های آفر در جریان اجرای قرارداد قابل تعدیل میباشند. داوطلب معلومات لازم مندرج ماده 47 شرایط عمومی و خاص قرارداد را توام با آفر خویش ارائه می نماید.	ماده 14 - قیم آفر
15.1 داوطلب باید نرخ فی واحد و قیمت های مندرج آفر⁵ را به واحد پولی افغانی ارایه نماید، مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طوری دیگر تذکر رفته باشد. 15.2 منبع نرخ تبادله، نرخ فروش د افغانستان بانک در روز مندرج صفحه معلومات داوطلبی می باشد. 15.3 داوطلب مکلف است جزئیات اسعار خارجی لازم را در آفر ارائه نماید.	ماده 15- اسعار آفر و پرداخت
16.1 آفر باید به مدت مندرج صفحه معلومات داوطلبی اعتبار داشته باشد. این مدت در داوطلبی های ملی نمی تواند بیشتر از (90) روز بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها باشد. آفر های با مدت اعتبار کمتر از میعاد مندرج این شرطنامه، غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد. در داوطلبی بین المللی میعاد اعتبار آفر بیشتر از 120 روز بوده نمی تواند. 16.2 در حالات استثنائی اداره از داوطلب تقاضا می نماید تا مدت اعتبار آفر را به مدت مشخص تمدید نماید. تقاضای اداره برای تمدید و جواب داوطلب طور کتبی صورت میگیرد. در صورت تمدید میعاد اعتبار آفر، میعاد اعتبار تضمین آفر نیز برای مدت مشابه تمدید میگردد. داوطلب نمی تواند در آفر تمدید شده خویش تغییرات وارد نماید، حالات مندرج ماده 17 این دستورالعمل از این امر مستثنی است. در صورت رد درخواست تمدید میعاد اعتبار آفر از جانب داوطلب، تضمین آفر مسترد می گردد. در صورت در جریان بودن طی مراحل محرومیت داوطلب، تضمین آفر وی مسترد نمیگردد.	ماده 16- میعاد اعتبار آفرها
17.1 داوطلب مکلف است، اظهار نامه تضمین آفر را خانه پری، مهر، امضا و منحیت جزء آفر خود تهیه نماید. آفر بدون اظهار نامه تضمین آفر، آفر غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد. 17.2 مقدار تضمین آفر در صفحه معلومات داوطلبی مشخص گردیده و می تواند به واحد پول افغانی و یا سایر اسعار قابل تبدیل مطابق صفحه معلومات داوطلبی ارایه گردد. تضمین آفر می تواند: 1- به شکل ضمانت بانکی و پول نقد ارایه گردد.	ماده 17- تضمین آفر و اظهار نامه تضمین آفر

⁴ Business Reciept Tax

⁵ در قرارداد های با پرداخت بالمقطع "قیمت فی واحد و قیمت ها" با "قیمت سر جمع" تعویض گردد.

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

2- داوطلب می تواند تضمین آفر را از یک نهاد معتبر مالی هر کشور واجد شرایط تهیه نماید. هر گاه نهاد صادر کننده تضمین آفر خارج از افغانستان موقعیت داشته باشد، باید نهاد مالی مشابه در داخل افغانستان اجرای تضمین آفر را ضمانت نماید. 3- تضمین آفر باید کاملاً در مطابقت با یکی از فورم های تضمین آفر مندرج قسمت 9 (فورمه های قرارداد و تضمینات) و یا فورمه های دیگری که قبل از تسلیمی آفر توسط اداره منظور گردیده باشد، ترتیب گردد. 4- در صورت تطبیق هدایت بند 5 ماده 17 این دستورالعمل، با درخواست کتبی اداره به اسرع وقت قابل پرداخت باشد. 5- نسخه اصلی آن تسلیم داده شود. کاپی ها قابل قبول نخواهد بود. 6- میعاد اعتبار تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در مطابقت با بند 1 ماده 16 این دستورالعمل، حد اقل (28) روز بیشتر از میعاد اعتبار آفر و یا میعاد تمدید شده آن باشد.	
17.3 در صورت که اظهار نامه تضمین آفر در مطابقت با بند 1 ماده 17 این دستورالعمل مطالبه گردیده باشد، تمام آفر های که توام با اظهار نامه تضمین آفر مطابق بند فوق الذکر نباشد، غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردند.	
17.4 تضمین آفر داوطلبان غیر موفق بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده، به آنان مسترد میگردد.	
17.5 در حالات ذیل اظهارنامه تضمین آفر تطبیق و یا تضمین آفر مسترد نمی گردد: 1- در صورت تغییر یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن به استثنای مورد بند 2 ماده 16 این دستورالعمل؛ 2- در صورت انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسایی در جدول قیمت های ارایه شده در آفر؛ 3- در صورت اجتناب داوطلب از پذیرش اشتباهات محاسوبی در آفر در مطابقت با بند 2 ماده 28 این دستورالعمل؛ 4- اجتناب داوطلب برنده از عقد قرارداد در خلال مدت معینه؛ 5- عدم ارائه تضمین اجراء قرارداد توسط داوطلب برنده؛ 6- در صورت محرومیت داوطلب به دلیل تخطی در این داوطلبی.	
17.6 در صورت که داوطلب شرکت مشترک (JV) باشد، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر باید بنام داوطلب مشترک (JV) باشد.	
18.1 آفرهای بدیل صرف در صورتی قابل قبول خواهد بود که در صفحه معلومات داوطلبی از قبولی آن تذکر رفته باشد. در صورت قبولی آفر بدیل طبق احکام بند 1 و 2 ماده 18 این دستورالعمل اجراءات صورت میگیرد و پذیرش یکی از گزینه های ذیل در صفحه معلومات داوطلبی مشخص میگردد: 1- داوطلب می تواند آفر های بدیل را با آفر اصلی تسلیم نموده و اداره صرف در صورت که آفر اصلی ارائه شده دارای نازلترین قیمت باشد، آفر بدیل را ملاحظه می نماید. یا 2- داوطلب می تواند آفر بدیل را بدون آفر اصلی تسلیم نماید که در این صورت آفر های اصلی و آفر های بدیل هر کدام به نوبه خود ارزیابی می گردند. 18.2 آفر های بدیل تمام معلومات لازم بشمول محاسبه دیزاین، مشخصات تخنیکی، جزئیات قیمت ها، شیوه پیشهادی اعمار، پیش پرداخت و تاریخ تکمیل بدیل در حدود مناسب و دیگر جزئیات مربوط جهت ارزیابی آفر های بدیل توسط اداره را ارائه نمایند.	ماده 18- آفر های بدیل
19.1 داوطلب مکلف است، یک نقل اصلی تمام اسناد شامل آفر را مطابق ماده 13 این دستورالعمل ترتیب و با علامه کلمه "اصل" علامه گذاری نماید. بر علاوه کاپی های آفر با کلمه "کاپی" علامه گذاری شده و به تعداد مندرج صفحه معلومات داوطلبی تسلیم گردد. در صورت موجودیت تفاوت میان اصل و کاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد بود.	ماده 19- شکل و امضاء آفر

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

19.2	اصل و کاپی های آفر باید تایپ گردد و یا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط نماینده قانونی داوطلب (رئیس، معاون یا نماینده با صلاحیت) در مطابقت با جزء 1 بند 3 ماده 5 این دستورالعمل امضا و مهر گردد. تمام صفحات آفر که نوشته یا تعدیل گردیده باید توسط شخص که آفر را امضا نموده، امضا گردد.
19.3	هرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف در صورتی قابل اعتبار میباشد که توسط شخصیکه آفر را امضا نموده یا نماینده با صلاحیت داوطلب امضا شده باشد.
19.4	هرگونه تغییر یا افزود در آفر قابل قبول نخواهد بود، مگر اینکه مطابق هدایات اداره یا برای اصلاح اشتباهات داوطلب باشد. که در این صورت اصلاح اشتباهات توسط شخصی که آفر را امضا نموده، امضا می گردد.
د. تسلیمی آفرها	
20.1	داوطلب می تواند آفر خویش را شخصاً یا توسط پست ارسال نماید. ارسال الکترونیکی آفر ها در صورت تذکر آن در صفحه معلومات داوطلبی ، امکان پذیر می باشد. در صورت مجاز بودن ارسال آفر الکترونیکی، داوطلب از روش متذکره صفحه معلومات داوطلبی پیروی می نماید. داوطلب آفر را در پاکت های جداگانه سر بسته و مهر شده گذاشته و بالای آنها کلمه "اصل" و "کاپی" بنویسد.
20.2	پاکت های آفر باید به طور ذیل ترتیب گردیده باشد: 1- عنوانی اداره تدارکاتی در مطابقت به صفحه معلومات داوطلبی باشد؛ 2- حاوی نام، نمبر تشخیصیه داوطلبی متذکره صفحه معلومات داوطلبی و شرایط خاص قرارداد باشد. 3- حاوی هشدار مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفر گشایی در مطابقت به مواد مربوط دستور العمل.
20.3	بر علاوه نیاز تشخیصیه مندرج بند 2 ماده 20 دستور العمل، روی پاکت حاوی آفر، نام و آدرس داوطلب واضح ذکر باشد تا در صورت اعلام آفر ناوقت رسیده، آفر باز نشده مسترد گردد.
20.4	در صورتیکه پاکت بسته و علامه گذاری نشده باشد، اداره مسؤولیت بیجایی یا باز شدن آفر قبل از ضرب الاجل را ندارد.
21.1	آفر ها باید قبل از ختم میعاد تسلیمی مندرج صفحه معلومات داوطلبی به آدرس مندرج صفحه معلومات داوطلبی تسلیم گردند.
21.2	اداره می تواند در صورت لزوم، با صدور یک تعدیل طبق ماده 11 دستور العمل برای داوطلبان، میعاد تسلیمی آفر ها را تمدید نماید. در این صورت تمامی حقوق و مکلفیت های اداره و داوطلب در طول میعاد تسلیمی تمدید شده ادامه می یابد.
22.1	آفر های ناوقت رسیده رد گردیده و بدون باز شدن مسترد میگردند.
23.1	داوطلب می تواند، قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ارسال اطلاعیه کتبی که توسط نماینده با صلاحیت داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صلاحیت نامه مربوط موجود باشد، آفر خویش را تعویض، تعدیل و یا از آن انصراف نماید. اطلاعیه کتبی توام با آفر های تعویض، انصراف یا تعدیل شده بوده و این اطلاعیه باید: 1- در مطابقت با مواد 19 و 20 این دستورالعمل ارسال گردیده، بر علاوه پاکت های مربوط نیز با کلمات "انصراف"، "تعویض" یا "تعدیل" نشانی شده باشد. 2- قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها توسط اداره دریافت شده باشد.
23.2	تعویض یا تعدیل آفر ها بعد از ضرب الاجل تسلیمی آفر صورت گرفته نمی تواند.
23.3	هرگونه انصراف، تعویض و تعدیل آفر ها در فاصله زمانی میان ضرب الاجل تسلیمی آفر ها و ختم میعاد اعتبار آفر طوری که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد تمدید شده اعتبار آفر صورت گرفته نمی تواند. انصراف در چنین حالت منتج به عدم مسترد نمودن تضمین آفر یا اجرای اظهار نامه تضمین آفر مطابق ماده 17 دستور العمل برای داوطلبی میگردد.
23.4	داوطلب تخفیف را تنها در آفر اولی یا در اثر تعدیل در مطابقت با این ماده دستور العمل پیشنهاد می نماید.

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

هـ. آفر گشایی و ارزیابی	
ماده 24- آفر گشایی و ارزیابی	24.1 اداره آفر های دریافت شده را بشمول تعدیلات مطابق ماده 23 این دستور العمل در محضر عام در محل، تاریخ و زمان که در صفحه معلومات داوطلبی تذکر رفته، باز می نماید. در صورت ارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، روش خاص آفر گشایی مربوط در صفحه معلومات داوطلبی درج گردد. 24.2 در مجلس آفر گشایی، رییس هیئت آفر گشایی ابتدا آفر هایی را که با کلمه "انصراف" نشانی شده و قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها اطلاعیه انصراف خویش را تسلیم نموده اند، اعلام و بدون باز شدن مسترد می نماید. 24.3 هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب، قیم آفر، مجموعه مبلغ هر آفر و هر گونه آفر بدیل (در صورت درخواست یا مجاز بودن آفر بدیل)، هر گونه تخفیف، انصراف، تعویض، تعدیل، موجودیت یا عدم موجودیت تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در صورت لزوم، و سایر جزئیات را که اداره مناسب بداند قرائت می نماید. در آفر گشایی هیچ آفر مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق بند 1 ماده 22 این دستور العمل نا وقت رسیده باشد. آفر های تعویض و تعدیل تسلیم شده مطابق ماده 23 این دستور العمل برای ارزیابی بیشتر مد نظر گرفته نشده و بدون باز شدن مسترد میگردد. 24.4 اداره رویداد جلسه آفر گشایی را بشمول معلومات آشکار شده در مطابقت با بند 3 ماده 24 این دستور العمل تهیه می نماید. 24.5 هیئت آفر گشایی، فورم های معیاری آفر گشایی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری، امضاء و بمنظور مصئونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها با دقت چسپ شفاف (اسکاستیپ) می نماید. 24.6 در صورتیکه داوطلبان جدول قیمت های ارائه شده در آفر و فورم معلومات اهلیت خویش را چسپ شفاف (شکاستیپ) ننموده باشند، هیئت آفر گشایی مکلف است آنها را نیز چسپ شفاف (شکاستیپ) نماید.
ماده 25- محریمیت	25.1 معلومات مربوط به ارزیابی ابتدایی، وضاحت، ارزیابی مفصل، مقایسه و ارزیابی بعدی اهلیت داوطلبان و پیشنهاد اعطاء قرارداد الی زمان نشر اطلاعیه تصمیم اعطاء قرار داد مطابق بند 4 ماده 34 این دستور العمل محرم بوده، نباید افشاء گردد. هر نوع تلاش توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مراحل ارزیابی ابتدایی، مفصل، ارزیابی بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرار داد منجر به رد آفر وی میگردد. علی الرغم موارد فوق، از زمان آفر گشایی الی عقد قرارداد، در صورتیکه داوطلب تقاضای تماس با اداره را در هر مورد مربوط به مراحل داوطلبی داشته باشد، باید به صورت کتبی آن را انجام دهد.
ماده 26- توضیح آفر ها	26.1 اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی توضیح مطالبه نماید. توضیح داوطلب نیز بشکل کتبی مطابق مندرج در خواست، صورت گرفته و نمیتواند در محتوا، ماهیت، و قیمت آفر تغییر وارد نماید، مگر اینکه تصحیح اشتباهات محاسوبی را قبول نماید. هر نوع توضیح ارائه شده بدون درخواست اداره، قابل قبول نمی باشد.
ماده 27- ارزیابی و تشخیص جوابگویی آفر ها	27.1 اداره قبل از ارزیابی مفصل آفر ها، باید موارد ذیل را تشخیص نماید: 1- معیارات واجد شرایط مطابق ماده 4 این دستور العمل را بر آورده می سازد؛ 2- بطور مناسب امضاء گردیده است؛ 3- دارای تضمین آفر می باشد؛ و 4- جوابگوی معیارات و شرایط شرطنامه می باشد. 27.2 آفر جوابگو آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده مطابق با معیارات، شرایط و مشخصات شرطنامه باشد. انحراف، استثناء و از قلم افتادگی زمانی عمده پنداشته می شود که: 1- تاثیر قابل ملاحظه بالای حدود، کیفیت یا انجام امور ساختمان داشته باشد؛ 2- ناسازگاری با اسناد داوطلبی داشته که حقوق اداره یا مکلفیت های داوطلب تحت این قرار داد را بر خلاف شرطنامه محدود نماید؛ 3- در صورت تصحیح، باعث کاهش موقعیت رقابتی سایر داوطلبان گردد.

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

27.3	آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه جوابگو نباشد رد گردیده و بعداً با اصلاح انحرافات، استثنائات یا قلم افتاگی جوابگو نمیگردد.	
27.4	هیچ مذاکره با داوطلب با نازلترین نرخ یا با سایر داوطلبان صورت گرفته نمی تواند.	
27.5	داوطلب مسؤلیت های من حیث شرط عقد قرارداد که در شرطنامه از آن تذکر نرفته، را ندارد تا تغییر قیمت یا تعدیل آفر صورت گیرد.	
28.1	اداره آفر های را که در ارزیابی ابتدایی، واجد شرایط شناخته شوند را ارزیابی مالی نموده و به عنوان بخش از ارزیابی مالی جهت تصحیح اشتباهات حساسی بررسی می نماید. تصحیح اشتباهات محاسبوی به شکل ذیل صورت میگیرد: 1- هرگاه تفاوتی میان مبلغ به حروف و ارقام وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مدار اعتبار خواهد بود. 2- در صورت عدم توافق نرخ فی واحد با قیمت مجموعی قلم مربوط، نرخ فی واحد مد نظر گرفته شده، قیمت مجموعی تصحیح میگردد. مگر اینکه از نظر اداره به صورت واضح کدام علامه اعشاری در قیمت فی واحد بیجا تحریر گردیده باشد، که در این صورت قیمت مجموعی مد نظر گرفته شده و قیمت فی واحد اصلاح می گردد؛	ماده 28 - تصحیح اشتباهات
28.2	هرگاه داوطلب تصحیح اشتباهات محاسبوی آفر خویش را قبول نکند، آفر وی رد و تضمین آفر وی غیر قابل استرداد دانسته شده یا اظهارنامه تضمین آفر مطابق جزء 2 بند 5 ماده 17 این دستور العمل اجرا می گردد.	
29.1	آفر ها به واحد پولی افغانی مطابق بند 1 ماده 15 این دستور العمل ارزیابی میگردد، در صورتیکه، داوطلب نرخ مبادله دیگری را استفاده نموده باشد نخست قیمت آفر به واحد پولی افغانی با استفاده از نرخ مبادله مشخص شده مندرج آفر تبدیل و ارزیابی آفر ها صورت میگردد. مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر ذکر گردیده باشد.	ماده 29- اسعار در ارزیابی آفر
30.1	اداره آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده را در مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات تخنیکی مندرج شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید. در صورتیکه آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده، پس از ارزیابی تخنیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل جوابگو تشخیص گردد، هیئت ارزیابی می تواند پروسه ارزیابی را ختم، گزارش خویش را به آمر اعطاء ارائه نماید. در صورتیکه آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده، جوابگو تشخیص نگردد، هیئت ارزیابی، آفر بعدی دارای قیمت نازلتر ارزیابی شده را مورد ارزیابی تخنیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل قرار می دهد.	ماده 30- ارزیابی و مقایسه آفر ها
30.1	اداره در ارزیابی آفر ها، قیمت ارزیابی شده هر آفر را طور ذیل تعیین می نماید: 1- تصحیح اشتباهات محاسبوی مطابق ماده 28 این دستور العمل؛ 2- منهای هر گونه وجه احتیاطی در بل احجام کار و جمع مزد کار که بصورت رقابتی قیمت گذاری شده اند؛ 3- تطبیق یک تعدیل مناسب برای هر گونه تفاوت ها، انحرافات، پیش پرداخت و تاریخ تکمیل بدیل در حدود معقول قبلاً تعیین شده یا پیشنهاد های بدیل در مطابقت به ماده 18 این دستور العمل؛ 4- تطبیق تعدیلات مناسب که انعکاس دهنده تخفیفات یا دیگر تغییر قیمت پیشنهاد شده مطابق بند 5 ماده 23 این دستور العمل؛	
30.2	حق قبول یا رد هر گونه تفاوت، انحراف یا پیشنهاد بدیل برای اداره محفوظ می باشد. تفاوت ها، انحرافات و پیشنهادات بدیل و دیگر عوامل بیشتر از نیازمندیهای شرطنامه یا اینکه سبب مفاد غیر ضروری اداره گردد، در ارزیابی مد نظر گرفته نمی شود.	
30.3	در ارزیابی آفر، اثر تخمینی هر گونه شرایط تعدیل قیم در جریان اجرای قرارداد تحت ماده 47 شرایط عمومی قرارداد، مد نظر گرفته نمی شود.	
30.4	در صورت که شرطنامه دربرگیرنده دو یا بیشتر از دو بخش باشد، اداره تخفیفات داوطلبان را جهت کاهش هزینه ترکیب تمام بخش ها تطبیق می نماید.	
31.1	ترجیح تدارکات از منابع داخلی در روشنی حکم چهارم طرز العمل تدارکات تطبیق می گردد.	ماده 31- ترجیح داخلی

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

و. اعطاء قرارداد	
ماده 32 – معیارات اعطاء قرارداد	32.1 اداره قرارداد را به داوطلب واجد شرایط که آفر جوابگو با نازلترین قیمت ارزیابی شده را ارایه نموده، اعطاء می نماید.
ماده 33- حق قبول هر آفر و رد یک یا تمام آفر ها	33.1 علی الرغم ماده 32 این دستور العمل، اداره حق قبول یا رد هر آفر، فسخ مراحل تدارکات و رد تمام آفر ها را در هر زمان پیش از قبولی آفر بدون تحمل کدام مسؤولیت به داوطلب متاثر شده یا داوطلبان دارا می باشد مشروط بر اینکه دلایل رد آفر ها یا فسخ مراحل تدارکات به اسرع وقت بطور رسمی به اطلاع داوطلبان رسانیده شود.
ماده 34 – اطلاعیه اعطاء و امضای موافقتنامه قرارداد	34.1 اداره بعد از ختم میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه قرارداد در حیطه صلاحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال مینماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صلاحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری آن کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. اداره نامه قبولی را بعد از قبول آفر، پیش از ختم میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نماید. این نامه بیان کننده قیمت قرارداد بوده که بعد از اجرا، تکمیل، و مراقبت امور ساختمانی به قراردادی پرداخت میگردد.
	34.2 اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از اخذ منظوری آمر اعطاء در طی میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نماید. داوطلب برنده مکلف است، قرارداد را در مدت (10) روز بعد از دریافت امضا نموده و به اداره تسلیم نماید
	34.3 اداره بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده، معلومات ذیل را در وب سایت خویش، وب سایت اداره تدارکات ملی و سایر وب سایت های که از طرف اداره تدارکات ملی تجویز میگردند، نشر می نماید: 1- نام داوطلبانیکه آفر تسلیم نموده اند؛ 2- قیمت های خوانده شده در آفر گشایی؛ 3- نام و قیمت ارزیابی شده هر آفر؛ 4- نام داوطلبانیکه آفر هایشان رد گردیده و دلایل رد آن؛ 5- نام داوطلب برنده، قیمت ارائه شده، مدت و خلاصه حدود قرارداد اعطا شده.
	34.4 بعد از نشر اطلاعیه عقد قرارداد، در صورتیکه داوطلبان غیر موفق دلایل عدم موفقیت آفر خویش را بصورت کتبی از اداره مطالبه نمایند اداره پاسخ خویش را بصورت کتبی در اسرع وقت با ذکر دلایل عدم انتخاب آفر ارائه می نماید.
ماده 35- تضمین اجراء	35.1 داوطلب برنده مکلف است، در خلال مدت (10) روز بعد از دریافت نامه قبولی آفر، تضمین اجرای قرارداد را در مطابقت با شرایط عمومی قرارداد، در فورم تضمین اجرا که شامل قسمت 8 (فورمه های قرارداد) یا سایر اشکال قابل قبول به اداره باشد به اسعار که در نامه قبولی آفر از آن نامبرده شده است، ارایه نماید. 35.2 در صورت ارائه تضمین اجرا بشکل تضمین بانکی، داوطلب می تواند تضمین اجرا را از یک بانک مقیم در افغانستان یا بانک خارجی قابل قبول اداره که نمایندگی بمنظور اجرای این تضمین در افغانستان داشته باشد، فراهم نماید.
	35.3 در صورتیکه داوطلب برنده نتواند شرط بند 1 ماده 35 و بند 3 ماده 34 این دستور العمل را برآورده سازد، اعطای قرارداد فسخ و تضمین آفر مسترد نمیگردد. 35.4 اداره فوراً پس از دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن، داوطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد با داوطلب برنده و عدم موفقیت آنان طور کتبی اطلاع داده و تمام تضمینات آفر آنان را مسترد می نماید.

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

ماده 36- پیش پرداخت و تضمین پیش پرداخت	36.1 اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین پیش پرداخت که در شرایط عمومی قرارداد از آن تذکر رفته، می پردازد. پیش پرداخت نمی تواند بیشتر از مبلغ مندرج صفحه معلومات داوطلبی باشد. فورم تضمین بانکی پیش پرداخت شامل در فورمه های قرارداد و تضمین قسمت 9 این شرطنامه می باشد.
ماده 37- مرجع حل و فصل منازعات	37.1 مرجع حل و فصل منازعات در شرایط خاص قرارداد درج میگردد.
ماده 38- حق شکایت داوطلبان	38.1 هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر یا خساره مند گردیده یا گردد، می تواند اعتراض خویشرا به اداره و در صورت لزوم درخواست تجدید نظر را به کمیته بررسی اداری که محل و آدرس آن در صفحه معلومات داوطلبی مشخص گردیده، ارسال نماید.

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

قسمت دوم: صفحه معلومات داوطلبی

تعدیلات؛ ضمایم و ماده ها در دستورالعمل برای داوطلبان	
الف. عمومیات	
ماده 1 دستورالعمل برای داوطلبان	اداره : د افغانستان بانک نام و شماره این داوطلبی: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر DAB/1405/NCB/W21
	امور ساختمانی: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک داوطلبان میتوانند از ساحه پروژه دیدار نمایند. برای معلومات بیشتر به نقشه، بل احجام و سایر اسناد درج شرطنامه مراجعه گردد. نوت: از تمام شرکت های محترم تقاضا بعمل میآید تا طی درخواستی رسمی شرطنامه را از آمریت عمومی تدارکات اخذ نمایند در صورتیکه شرکت های متذکره شرطنامه را از سایت های دافغانستان بانک و تدارکات ملی دریافت می نمایند مکلف اند معلومات خویش را طی درخواستی کتبی و یا از طریق ایمیل نزد دافغانستان بانک ثبت نمایند تا در صورت تغییرات/تعدیلات در شرطنامه به موقع با شرکت های علاقمند در پروسه شریک ساخته شود.
	نوع قرارداد: قرارداد استصناع میباشد.
ماده 1.2 دستور العمل برای داوطلبان	تاریخ تکمیلی امور ساختمان: 180 روز تقویمی سر از تاریخ شروع مندرج در قرارداد میباشد. نوت: در صورتیکه میعاد پروژه مصادف به روز های سرد زمستان گردد و کار عملی در ساحه ممکن نباشد، و به اساس هدایت مراقبت کننده پروژه کار امور ساختمانی متوقف گردیده باشد، شامل میعاد پروژه نمیگردد. هرگاه در خلال وقفه زمستان کار پروژه عملاً در ساحه جریان داشته باشد، و درج ژورنال پروژه نیز گردیده باشد، و از جانب مدیر پروژه مکتوب توقف کار صادر نگردیده باشد، شامل میعاد پروژه گردیده و قابل جبران پنداشته نمی شود.
ماده 1.1 دستورالعمل برای داوطلبان	نام اداره تدارکاتی در بند 1 ماده 1 دستورالعمل برای داوطلبان درج گردیده است. پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک میباشد.
ماده 2.1 دستورالعمل برای داوطلبان	ریاست دافغانستان بانک مصمم است از وجوه مالی سال 1405 امور ساختمانی ذیل را تأمین نماید: فرمایش دهنده ضمانت میکند که وجوه مالی به اندازه کافی تخصیص داده شده و همچنان برای نظارت از مراحل تدارکات در رابطه با مصرف پروژه متذکره موجود میباشد تا پرداخت های مطلوب تحت این قرارداد برای امور ساختمانی را تحت پوشش قرار بدهد، فرمایش دهنده قصد دارد تا یک قسمت از وجوه مالی را برای تادیات مطلوب تحت این قرارداد که این شرطنامه به خاطر آن صادر شده است، اجرا نماید.
ماده 4.1 دستورالعمل برای داوطلبان	داوطلبان کشور های ذیل واجد شرایط نمی باشند: قابل تطبیق نیست.
ماده 4.3 دستورالعمل برای داوطلبان	لست شرکت های محروم شده و تحت پروسه محرومیت از اشتراک در تدارکات عامه از آدرس ذیل قابل دریافت می باشد: https://tenders.ageops.net در صورت عدم دریافت از لینک های متذکره، هیات ارزیابی میتواند کتباً از کمیته محرومیت ریاست تدارکات ملی طالب معلومات گردیده اطمینان حاصل نمایند.

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

ماده 5.3 دستورالعمل برای داوطلبان	در صورت تعدیل معلومات مندرج بند 3 ماده 5 دستور العمل برای داوطلبان:
ماده 5.3 ⁷ جزء 10 دستورالعمل برای داوطلبان	فیصدی مجاز واگذاری به قراردادی فرعی: قابل تطبیق نمیباشد.
ماده 5.4 دستورالعمل برای داوطلبان	در صورت ورود تعدیل در اهلیت لازم مطالبه شده از داوطلبان که مندرج بند 4 ماده 5 دستور العمل برای داوطلبان میباشد: آفر شامل معلومات مندرج بند 3 ماده 5 این دستور العمل برای هر شریک مشترک باشد: 1- آفر بمنظور الزامیت قانونی آن توسط تمام شرکا مهر و امضا شده باشد; 2- تمامی شرکا بصورت مشترک مسؤل تطبیق قرارداد مطابق شرایط آن می باشند; 3- یکی از شرکا منحصیث شریک اصلی معرفی گردیده و مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد; 4- اجرای قرارداد بشمول پرداخت با شریک اصلی صورت میگیرد 5- نقل موافقتنامه شرکت مشترک که توسط شرکا امضا گردیده است 7. مجموع ارقام اهلیت شرکا 100 فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید. هر شریک باید حد اقل (25) فیصد و شریک اصلی حد اقل (40) فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نماید. عدم تکمیل شرط بالا منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد 8. در صورت ارائه آفر بصورت مشترک (join venture) تضمین آفر بنام شرکت های مشترک ارائه گردد.
ماده 5.5 دستورالعمل برای داوطلبان	در صورت تعدیل معیارات اهلیت مندرج بند 5 ماده 5 دستور العمل برای داوطلبان:
ماده 5.5 جزء 1 دستورالعمل برای داوطلبان	حجم معاملات: به تاسی از متحدالمال شماره NPA/PPD/C22/1397 اداره تدارکات ملی حد اقل لازم حجم معاملات دو سال امور ساختمانی اجرا شده توسط داوطلب در خلال پنج سال اخیر حداقل مبلغ /15,934,355- پانزده میلیون و نه صد و سی و چهار هزار و سه صد و پنجاه و پنج افغانی می باشد. طبق متحد المال شماره NPA/PPD/No.22/1397: به تاسی از فیصله شماره 3112 مؤرخ 1397/11/29 کمیسیون محترم تدارکات ملی؛ در پروسه های تدارکاتی، تصدی ها و شرکت های دولتی از ارائه اسناد تجربه مشابه و حجم معاملات معاف می باشند.
ماده 5.5 جزء 2 دستورالعمل برای داوطلبان	تجربه مشابه: به تاسی از متحدالمال شماره NPA/PPD/C22/1397 اداره تدارکات ملی حد اقل تجربه لازم منحصیث قراردادی اصلی در امور ساختمانی به اندازه، ماهیت و پیچیدگی معادل در خلال (10) سال اخیر اعتبار از تاریخ آفرگشایی {عقد و تطبیق (1) قرارداد مشابه به قیمت حداقل مبلغ /9,295,041- نه میلیون و دو صد و پنج هزار و چهل و یک افغانی یا عقد و تطبیق (2) قرارداد مشابه به قیمت مجموعی حداقل مبلغ /13,278,629- سیزده میلیون و دو صد و هفتاد و هشت هزار و ششصد و بیست و نه افغانی} می باشد. طبق ماده 35 قانون عقود (د لومړیتوب حق): ادارې دي په خپلو معاملو او عقدونو کي د لومړیتوب حق هغو تجارانو او شرکتونو ته ورکړي چي با اعتماد، امین او مخلص وي. طبق ماده 36 قانون عقود (عامه منافعو ته ترجیح ورکول):

6 در صورت تطبیق ارزیابی قبلی اهلیت، این ماده حذف گردد.

7 اعطای قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات و حکم یکصد و پنجم طرزالعمل تدارکات صورت می گیرد.

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

اداري نشي کولای، له هغو شرکتونو سره چي په امارتي مسؤلينو پوري اړه ولري يا امارتي مسؤلین پکی سهیم وي عقد وکړي.	
تجهيزات ضروری که توسط داوطلب تهیه میگردد: طوريکه در هدف خدمات اجرائی ضمیمه بل احجام کاری و نقشه ذکر گردیده است میباشد. همچنان کمپنی باید تمام وسایل و تجهيزات را که برای پیشبرد امور ساختمانی ضروری پنداشته می شود، مهیا نماید. کاپی سند (کرایه گیری، اجاره و یا بل خرید) ضم آفر شود.	ماده 5.5 جزء 3 دستورالعمل برای داوطلبان
توانمندی مالی: مبلغ حد اقل دارائی های سیال (نقدی) یا انواع اعتبارات (قرضه)، خالص سایر تعهدات داوطلب: به مبلغ 3,319,658/ سه میلیون و سه صد و نژده هزار و ششصد و پنجاه و هشت افغانی دارایی نقدی استیتمنت بانکی و یا خط اعتباری (لاین آف کريدت) مطابق فارمت ترتيب شده رياست پالیسی تدارکات، اداره تدارکات ملی که ذریعه مکتوب 4249 مؤرخ 1395/07/28 رياست محترم دافغانستان بانک به تمام بانک ها اخبار گردیده است، ارائه نمایند. سایر اشکال خطوط اعتباری فاقد اعتبار است. طبق متحد المال شماره NPA/PPD/No.22/1397: به تاسی از فیصله شماره 3112 مؤرخ 1397/11/29 کمیسیون محترم تدارکات ملی؛ در پروسه های تدارکاتی، تصدی ها و شرکت های دولتی از ارائه اسناد توانمندی مالی و حجم معاملات معاف می باشند. نوت: استیتمنت بانکی/ لاین آف کريدت تحت نام شرکت بوده و از تاریخ نشر اعلان الی ضرب الاجل تسلیمی آفرها از یکی از بانک های معتبر صادر گردیده باشد ارایه شود.	ماده 5.5 جزء 5 دستورالعمل برای داوطلبان
ب. مندرجات شرطنامه	
جهت دریافت توضیح در مورد این شرطنامه، به آدرس و معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گردد: د افغانستان بانک آمریت عمومی تدارکات، مدیریت امور ساختمانی ابن سینا واپ کابل افغانستان سمیع الحق آخند زاده و شاکر "مرادی" تلیفون: 020 2103940 ایمیل ادرس: sami.akhundzada@dab.gov.af / shaker.muradi@dab.gov.af نوت: طبق حکم 30 طرز العمل تدارکات، داوطلبان می توانند 10 روز تقویمی قبل از تسلیمی افرها، توضیحات خویش را طورکتابی تقاضا نمایند.	ماده 10.1 دستورالعمل برای داوطلبان
جلسه قبل از داوطلبی: لازم نمیباشد. جلسه قبل از آفر گشائی در مکان ذیل دایر می گردد: آدرس: {منزل سوم آمریت عمومی تدارکات - دفتر مرکزی د افغانستان بانک - کابل ابن سینا واپ}	ماده 10.2 دستورالعمل برای داوطلبان
ج. تهیه آفرها	
آفر به یکی از زبانهای ملی کشور (پشتو/دري) ارائه میگردد. نوت: تمام داوطلبانی که خواهان اشتراک در مراحل تدارکات هذا می باشند؛ مکلف اند تا قبل از تسلیمی آفر، از طریق لینک ذیل: https://vendors.ageops.af در سیستم تدارکات الکترونیکی ایجاد حساب کاربری نموده و نمبر تشخیصیه تدارکاتی عرضه کننده (vPIN) را دریافت و رسید آن را ضم آفر خویش نمایند.	ماده 12.1 دستورالعمل برای داوطلبان

⁸در صورت تطبیق ارزیابی قبلی اهلیت، این ماده حذف گردد.

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

داوطلب باید همراه با آفر خویش اسناد اضافی ذیل را ارائه نماید: (1) آفر طبق فورمه ای که در قسمت سوم درج میباشد؛ (2) تضمین آفر، درمطابقت با ماده 17 دستورالعمل برای داوطلبان؛ (3) بل قیمت گذاری شده احجام کار؛ (4) فورمه ظرفیت کاری و اسناد؛ (5) خانه پری فورمه معلومات اهلیت داوطلبان، اظهار نامه تضمین آفر و فورمه اظهار معلومات مالیکیت ذینفع؛ (1) اسناد اهلیت شامل موارد ذیل میباشد: - جواز تجارتی قابل اعتبار شرکت: - اساسنامه شرکت: - اظهار نامه تصفیه مالیاتی آخرین دوره؛ - تعهد نامه امضاء شده مبنی بر اینکه داوطلب از پرداخت دیون عاجز نبوده و در حالت ورشکستگی و انحلال قرار ندارد. - تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر نداشتن تضاد منافع. - تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر عدم محکومیت بالاثرتخلف در تجارت در خلال دو سال قبل از اشتراک داوطلبی. - تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر اینکه موصوف و یا یکی از کارمندان و مدیران مربوط وی مطابق ماده 49 قانون تدارکات از داوطلبی محروم نگردیده است. نوت: بر اساس اطلاعیه شماره NPA/PPD/No.16/1395 ریاست پالیسی تدارکات، داوطلبان مکلف اند: سند تصفیه حسابات مالیاتی آخرین دوره قبل از آفرگشایی (صادره وزارت محترم مالیه) را ضم آفر خویش ارایه نماید. هر گاه تصفیه حسابات مالیاتی داوطلب در جریان باشد، وی می تواند سند مبین تحت دوران بودن تصفیه حسابات مالیاتی (صادره وزارت محترم مالیه) را ارایه نماید.	ماده 13 جزء 6 دستورالعمل برای داوطلبان
تعدیل قرارداد: قیمت قرارداد طبق حکم 98 طرزالعمل تدارکات در نظر گرفته خواهد شد.	ماده 14.4 دستورالعمل برای داوطلبان
اسعار؛ واحد پول افغانی می باشد. قیمت آفر و قیمت فی واحد به افغانی نرخ داده شود. نوت: آفر های ارایه شده به دالر به واحد پول افغانی به اساس نرخ فروش تبادل د افغانستان بانک مطابق به روز آفر گشائی در نظر گرفته خواهد شد. همچنان پرداخت های قرارداد به پول افغانی تادیه می شود.	ماده 15.1 دستورالعمل برای داوطلبان
منبع نرخ تبادل اسعار د افغانستان بانک می باشد.	ماده 15.2 دستورالعمل برای داوطلبان
میعاد اعتبار آفر 90 نودروز می باشد.	ماده 16.1 دستورالعمل برای داوطلبان

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

ماده 17.2 دستورالعمل برای داوطلبان	آفر شامل اظهار نامه تضمین آفر میباشد. اظهار نامه تضمین آفر (فورمه امور ساختمان کوچک/06) باید از جانب داوطلب دقیق خانه پری، امضاء و مهر گردیده و با آفر یکجا تسلیم گردد. نوت 1: در صورت که داوطلب شرکت مشترک (JV) باشد، اظهار نامه تضمین آفر باید بنام داوطلب مشترک ارایه گردد. نوت: به تأسی از هدایت مندرج فیصله شماره 2993 مورخ 1397/10/09 کمیسیون محترم تدارکات ملی، که چنین صراحت دارد: "منبع تصدی ها و شرکت های دولتی حین عقد قرارداد با ادارات دولتی از تضمینات آفر و اجرا معاف میباشد." ادارات تدارکاتی مکلف اند حین ترتیب شرطنامه و ارزیابی آفرها موضوع فوق، را مد نظر داشته، اصولاً اجراء نمایند. البته تصدی ها و شرکت های دولتی مکلف به تطبیق و رعایت سایر احکام قانون، طرزالعمل و اسناد تقنینی تدارکات در پروسه های تدارکاتی دولتی میباشد.
ماده 18.1 دستورالعمل برای داوطلبان	آفر های بدیل قابل قبول نیست.
ماده 19.1 دستورالعمل برای داوطلبان	تعداد کاپی های آفر که تسلیم میگردد فقط یک نقل بر علاوه از اصل آفر میباشد.
ج. تسلیمی آفر ها	
ماده 20.1 دستورالعمل برای داوطلبان	ارائه آفر ها بصورت الکترونیکی: قابل تطبیق نیست
ماده 20.2 جزء 1 دستورالعمل برای داوطلبان	صرف به مقاصد ارائه آفر، آدرس اداره عبارت است از: مدیریت امور ساختمانی دافغانستان بانک منزل و شماره اتاق: منزل سوم آمریت عمومی تدارکات، شهر: ابن سینا واپ، کابل افغانستان.
ماده 20.2 جزء 2 دستورالعمل برای داوطلبان	پاکت آفر باید حاوی موارد ذیل باشد: نام داوطلبی: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک دارای شماره داوطلبی DAB/1405/NCB/W21 سربسته: پاکت آفر بشکل سر بسته و مهر شده باشد. هشدار: اینکه پاکت آفر قبل از ساعت 10:30 قبل از ظهر روز یکشنبه مورخ 1405/05/18 باز نشود.
ماده 21.1 دستورالعمل برای داوطلبان	ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها: ساعت 10:30 قبل از ظهر روز یکشنبه مورخ 1405/05/18 می باشد. نوت: آفر هایکه قبل از مدت ضرب الاجل تسلیم میگردد باید با حضور نماینده آمریت تدارکات بعد از خانه پری مهر و امضاً فورم رسید آفرها و اخذ رسید در صندوق آفر مربوطه الی روز آفر گشائی گذاشته شود.

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

ماده 23.3 دستورالعمل	داوطلبان می توانند قبل از ختم ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها با دادن یک اطلاعیه کتبی از آفرها (اسناد داوطلبی) خود برای داوطلبان انصراف ویا آنرا تعویض ویا تعدیل نمایند.
د. آفر گشایی و ارزیابی	
ماده 24.1 دستورالعمل	جلسه آفر گشایی در مکان ذیل دایر می گردد: آدرس: {مزل سوم آمریت عمومی تدارکات - د افغانستان بانک - کابل - ابن سینا وات} زمان و تاریخ: ساعت 10:30 قبل از ظهر روز یکشنبه مورخ 1405/05/18 هرگاه تاریخ مذکور به رخصتی برابر شود آفرگشایی در روز بعدی رسمی در همان ساعت برگزار میگردد.
ماده 31.1 دستورالعمل	31.1 ترجیح تدارکات از منابع داخلی در روشنی قانون عقود تدارکات تطبیق میگردد. در صورتیکه در مشخصات نیازمندی کلمه (وطنی) ذکر نگردیده و در مرحله ارزیابی چندین آفر جوابگو از لحاظ قیمت مساوی باشد؛ اولویت به آفری داده شود که برای تمام یا بعضی از اقلام نیازمندی، تولید داخلی یا وطنی را ذکر نموده است، مشروط بر اینکه تولیدات داخلی ذکر شده مطابق مشخصات نیازمندی اداره باشد. طبق ماده 34 قانون عقود (د کورنیو تولیداتو د ودې کوشش) ادارې مکلفې دي، په خپلو معاملاتو کې کورني تولیدات او توکي وکاروي، تر څو وطني کارخاني او شرکتونه وده وکړي.
ماده 31.2 دستورالعمل	1- هرگاه داوطلب در آفر خویش به یک یا چند قلم نرخ ارایه ننموده باشد، قلم یا اقلام که برای آن نرخ ارایه نشده است، قابل پرداخت نبوده و در قییم مجموعی آفر و یا همان بخش مربوطه شامل شمرده می شود. در صورتیکه مجموع قیمت قلم یا اقلامی که برای آن نرخ ارایه نشده، در تدارکات امور ساختمانی از (10) فیصد قیمت مجموعی آفر داوطلب تجاوز نماید، آفر وی طبق ماده بیست و پنجم قانون تدارکات رد می گردد. 2- در صورتیکه داوطلب، یک یا چند قلم را از جدول قیمت های آفر یا بل احجام حذف و یا قلم یا اقلام جدید به آن اضافه نموده باشد، آفر وی غیر جوابگو شمرده می شود.
ه. اعطا عقد قرارداد	
ماده 35.1 دستورالعمل	تضمین اجرای قابل قبول اداره، تضمین بانکی/پول نقده بوده و تضمین بانکی/پول نقده مطابق قسمت 9 فورمه های قرارداد و غیر مشروط می باشد. بصورت عموم تضمین اجرا 5 الی 10 فیصد قیمت قرارداد میباشد. نوت: به تاسی از هدایت مندرج فیصله شماره 2993 مورخ 1397/10/09 کمیسیون محترم تدارکات ملی، که چنین صراحت دارد: "منبع تصدی ها و شرکت های دولتی حین عقد قرارداد با ادارات دولتی از تضمینات آفر و اجرا معاف میباشد." ادارات تدارکاتی مکلف اند حین ترتیب شرطنامه و ارزیابی آفرها موضوع فوق، را مد نظر داشته، اصولاً اجراء نمایند. الته تصدی ها و شرکت های دولتی مکلف به تطبیق و رعایت سایر احکام قانون، طرزالعمل و اسناد تقنینی تدارکات در پروسه های تدارکاتی دولتی میباشد.
ماده 36.1 دستورالعمل	پیش پرداخت: قابل تطبیق نیست.
ماده 38.1 دستورالعمل	اعتراضات به آدرس ذیل ارسال شده می تواند: آدرس: آمریت عمومی تدارکات د افغانستان بانک شهر: ابن سینا وات کابل افغانستان درصورت عدم ارائه پاسخ توسط اداره در خلال مدت 7 روز و یا عدم قناعت داوطلب معترض به پاسخ اداره داوطلب میتواند درخواست های تجدید نظر را به اداره تدارکات ملی ارسال دارد.

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

قسمت سوم: فورمه ها

فورمه های داوطلبی

شماره فورمه	عنوان فورمه
فورمه امور ساختمانی کوچک/01	فورمه تسلیمی آفر
فورمه امور ساختمانی کوچک/02	فورمه معلومات اهلیت داوطلب
فورمه امور ساختمانی کوچک/03	فورمه اظهار معلومات مالکیت ذینفع
فورمه امور ساختمانی کوچک/04	فورمه نامه قبولی آفر
فورمه امور ساختمانی کوچک/05	سند خط اعتباری (Line of Credit)

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

فورمه تسلیمی آفر

فورمه امور ساختمانی کوچک/01

داوطلب این فورمه را خانه پری و همراه با آفر خویش تسلیم می نماید.

اداره: د افغانستان بانک

شماره داوطلبی: DAB/1405/NCB/W21

عنوان تدارکات: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک میان که در زیر این فورمه امضا نموده ایم، اظهارمینمائیم اینکه: ما شرطنامه را دقیق مطالعه کردیم و هیچ ملاحظه یی در قسمت آن بشمول ضمیمه شماره: {شماره و تاریخ صدور ضمیمه در صورت لزوم درج گردد} نداشته و پیشنهاد اجرای {اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک دارای تشخیصیه نمبر DAB/1405/NCB/W21} در مطابقت به شرایط عمومی قرارداد به قیمت مجموعی آفر ما به استثنای هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در ذیل عبارت است از:

{قیمت مجموعی آفر به حروف و ارقام، بیانگر مبالغ مختلف و اسعارهای مربوطه درج گردد} می باشد.

1. تخفیفات پیشنهاد شده: در صورتیکه آفر ما قبول شود، تخفیفات ذیل قابل اجرا خواهد بود:

(1) قیمت مجموعی تخفیفات به حروف:

(2) قیمت مجموعی تخفیفات به ارقام: {هر تخفیف پیشنهاد شده و اقلام مشخص شده بل احجام کار BOQ را که

قابل اجرا است، با جزئیات آن مشخص کنید}؛

ما جهت اجرای این قرارداد، مبلغ {مبلغ و فیصدی به ارقام و حروف درج گردد} را منحیث پیش پرداخت درخواست می نمائیم.

ما میدانیم که اداره مکلف به قبولی آفر دارای نازلترین قیمت ارائه شده و یا هر آفر دریافت شده دیگر نیست.

ما بدینوسیله تصدیق می داریم که این آفر در مطابقت با میعاد اعتبار و در صورت لزوم تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر مندرج صفحه معلومات داوطلبی می باشد.

آفر ما برای میعاد مشخص در بند 1 ماده 16 دستورالعمل برای داوطلبان، سر از تاریخ ضرب الاجل تسلیمی آفرها در مطابقت با بند 1 ماده 21 دستورالعمل برای داوطلبان اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاریخ اعتبار آن بالای ما الزامی و قابل قبول بوده میتواند؛

هرگاه آفر ما قبول شود، ما تعهد میسپاریم که تضمین اجراء را در مطابقت با بند 1 ماده 35 دستورالعمل برای داوطلبان، بخاطر اجرای بموقع قرارداد فراهم می نمائیم؛

ما بشمول هر قراردادی فرعی یا اکمال کننده های هر بخش این قرارداد، دارای تابعیت کشور واجد شرایط مطابق بند 1 ماده 4 دستورالعمل برای داوطلبان می باشیم.

ما هیچ گونه تضاد منافع مطابق بند 2 ماده 4 دستورالعمل برای داوطلبان، نداریم.

ما بشمول قراردادیان فرعی یا اکمال کننده ها برای هر بخش این قرارداد در افغانستان مطابق به بند های 3 و 4 ماده 4 دستورالعمل برای داوطلبان، محروم شناخته نشده ایم.

نام: {نام شخص درج گردد}

وظیفه: {وظیفه درج گردد}

امضاء:

تاریخ:

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

فورمه معلومات اهليت داوطلب

فورمه امور ساختمانی کوچک/02

این فورمه توسط داوطلب خانه پری و جهت ارزیابی اهلیت و یا تصدیق ارزیابی قبلی اهلیت در مطابقت به ماده 5 دستور العمل برای داوطلبان استفاده میگردد. این معلومات در قرارداد درج نمیگردد. در صورت ضرورت داوطلب می تواند در جدول های موجود ردیف ها و ستون های اضافی علاوه و صفحات اضافی ضمیمه گردد. در صورت استفاده این فورمه جهت تصدیق ارزیابی قبلی اهلیت، داوطلب باید صرف معلومات تجدید شده را درج نماید.

1. داوطلب یا داوطلب مشترک (JV)

1.1 حالت حقوقی داوطلب: {یک کاپی سند حالت حقوقی ضمیمه گردد}

محل ثبت: {محل ثبت درج گردد}

آدرس تجارتي: {محل اصلی تجارت درج گردد}

صلاحیت نامه امضا کننده آفر: {یک کاپی صلاحیت نامه ضمیمه گردد}

1.2 حجم معاملات ساختمانی اجرا شده در جریان {تعداد مطابق به جزء 1 بند 5 ماده 5 صفحه معلومات داوطلبی درج گردد} سال گذشته، به مبلغ {مبلغ

به واحد پول افغانی درج گردد} می باشد.

1.3 تعداد قرارداد امور ساختمانی با ماهیت و مبلغ مشابه اجرا شده من حیث قراردادی اصلی در جریان {تعداد مطابق به جزء 2 بند 5 ماده 5 صفحه

معلومات داوطلبی درج گردد} سال گذشته: {جدول زیر خانه پری گردد، در صورت لزوم ردیف علاوه گردد} می باشد.

نام پروژه و کشور	نام طرف قرارداد و شخص ارتباطی	نوعیت امور ساختمان تکمیل شده و سال تکمیل آن	ارزش مجموعی قرارداد
{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

1.4 تجهیزات عمده پیشنهاد شده داوطلب جهت انجام کار امور ساختمان جهت تکمیل جدول ذیل به جزء 3 بند 5 ماده 5 دستور برای داوطلبان مراجعه

گردیده و تمام معلومات درخواست شده درج این جدول گردد. در صورت لزوم ردیف اضافی علاوه گردد می باشد.

نام تجهیزات	تشریح تجهیزات بشمول (تاریخ ساخت و مدت کارایی)	حالت تجهیزات (جدید، خوب، کهنه، و تعداد قابل دسترس)	ملکیت، کرایه، و یا خرید با ذکر طرف های مقابل کرایه و خرید
{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}

1.5 اهلیت و تجارب کارمندان کلیدی جهت اداره و اجرای قرارداد {جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف ها در صورت ضرورت، تکمیل گردد. معلومات

بیوگرافیک ضمیمه گردیده و نیز به جزء 4 بند 5 ماده 5 دستور العمل برای داوطلبان و بند 1 ماده 9 شرایط عمومی قرارداد، مراجعه گردد} می باشد.

وظیفه	نام	تعداد سالهای تجربه کاری (عمومی)	سالهای تجربه کاری در این وظیفه
{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}

1.6 قراردادیان فرعی و شرکت های مربوط: {جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف ها در صورت ضرورت، و نیز با مراجعه به ماده 7 شرایط عمومی قرارداد،

تکمیل گردد} می باشند.

وظیفه	نام	تعداد سالهای تجربه کاری (عمومی)	سالهای تجربه کاری در این وظیفه
{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

1.7 گزارش تفتیش {تعداد به ارقام و حروف درج گردد} سال گذشته، بیلانس شیت و بیانیه مفاد و ضرر تائید شده توسط مفتش مستقل {لست و کاپی ها ضمیمه گردد}.

1.8 شواهد دسترسی به منابع مالی جهت تکمیل نمودن معیار اهلیت: دارائی سیال (نقدی)، دسترسی به انواع اعتبارات (قرضه) و سایر اسناد منابع مالی {فهرست آن ترتیب و کاپی های اسناد حمایتی ضمیمه گردد} می باشد. داوطلب مکلف است لست تعهدات مالی برای سایر قرارداد ها و آفر های ارائه شده را نیز ارائه نماید.

1.9 بمنظور تثبیت صحت و سقم مدارک منابع مالی، به بانک های ذیل تماس گرفته می شود:

{نام، آدرس، شماره تلفون و فکس بانک درج گردد}

1.10 معلومات در مور دعوی حقوقی جاری مرتبط به داوطلب: {جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف در صورت ضرورت، تکمیل گردد}

طرف های دیگر	دلیل منازعه	مبلغ منازعه
{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}

1.11 پروگرام، روش کار، و تقسیم اوقات کار پیشنهاد شده: {فهرست ترتیب گردد}

توضیحات، نقشه ها، و چارت ها مورد نیاز جهت تکمیل نمودن معیار شرطنامه: {فهرست ترتیب گردد}

2. شرکت مشترک (JV)

2.1 معلومات مندرج فهرست 1.1 الی 1.10 فوق برای هر شریک شرکت مشترک ارائه گردد.

2.2 معلومات مندرج 1.11 برای شرکت مشترک ارائه گردد.

2.3 صلاحیت نامه که صلاحیت امضای آفر از جانب شرکت مشترک را ارائه میدارد، ضمیمه گردد.

2.4 موافقتنامه شرکای شرکت مشترک که بالای تمام شرکا الزامیت قانونی داشته باشد و نشان دهنده موارد ذیل باشد ضمیمه گردد:

(1) تمام شرکا بصورت مشترک و انفرادی در اجرای این قرارداد در مطابقت به شرایط قرارداد، مسؤل می باشند.

(2) یکی از شرکا منحیث شریک اصلی نامیده شده و مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد؛

(3) تطبیق تمام قرارداد بشمول پرداخت ها به شریک اصلی صورت میگیرد.

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

فورمه امور ساختمانی /03

فورمه اظهار معلومات مالکیت ذینفع

الف) هدايات:			
1- این فورم جهت جمع‌آوری معلومات مالکیت ذینفع داوطلب ترتیب گردیده است.			
2- داوطلب (رئیس یا معاون آن) مکلف است این فورم را طور کامل خانه پری و پس از مهر و امضاء، ضم آفر خویش ارائه نماید.			
3- در صورتی که داوطلب به صورت مشترک (JV) و یا کنسرسیوم در پروسه اشتراک نماید، هر یک از شرکا و یا اعضاء باید این فورم را به صورت جداگانه خانه‌پری نمایند).			
4- قراردادی فرعی مکلف به خانه پری این فورم می باشد.			
5- در صورت مطالبه اداره، داوطلب برنده مکلف به ارائه معلومات اضافی یا توضیحات پیرامون مالکین ذینفع می باشد.			
6- طبق این فورم، مالکیت ذینفع؛ شخص حقیقی یا حکمی است که مالک واقعی وجوه یا دارائی بوده یا بالای وجوه و دارائی ها طور مستقیم و غیرمستقیم کنترول و تسلط داشته باشد بشمول اما نه محدود به؛ مالک اصلی یا نماینده قانونی آن، اعضای هیئت مدیره، رؤساء، مدیران ارشد، متولی و سایر اشخاص که طور مستقیم و غیر مستقیم، کلی یا جزئی در شخص حکمی کنترول و یا در تصامیم آن نقش داشته یا در نفع و ضرر آن شریک باشد.			
7- فورم معلومات مالکین ذینفع قراردادی (داوطلب برنده) در وبسایت اداره تدارکات ملی توأم با قرارداد نشر می گردد.			
8- این فورم به مراجع ذیصلاح ارجاع می گردد.			
ب) هویت شرکت:			
			نام شرکت
دری:			
پشتو:			
انگلیسی:			
شماره جواز فعالیت:	مرجع صدور جواز فعالیت:		
تاریخ صدور جواز فعالیت:	تاریخ ختم میعاد اعتبار جواز فعالیت:		

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانة، تهيه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصيه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

ماهیت شرکت: تضامنی محدود المسئولیت سهامی متشبت انفرادی سایر: مشخص نمایید:											
ج) شهرت مسئولین شرکت: (رئیس، معاونین و هیئت مدیره)											
ردیف	اسم	اسم پدر	تخلص یا نام خانوادگی	شماره تذکره	آدرس محل سکونت	شماره تماس	موقف و وظیفوی در شرکت	دارای سهام شرکت (طور مستقیم یا غیرمستقیم) بلی / نخیر	مقدار و فیصدی سهام		دارای حق رأی در شرکت (مستقیم یا غیر مستقیم) بلی / نخیر
									مقدار	فیصدی	
1											
2											
3											
د) شهرت سهامداران:											
ردیف	اسم	اسم پدر	تخلص یا نام خانوادگی	شماره تذکره	آدرس محل سکونت	شماره تماس	موقف و وظیفوی در شرکت (در صورتیکه قابل تطبیق باشد)	دارای سهام شرکت (طور مستقیم یا غیرمستقیم) بلی / نخیر	مقدار و فیصدی سهام		دارای حق رأی در شرکت (مستقیم یا غیر مستقیم) بلی / نخیر
									مقدار	فیصدی	
1											
2											
3											

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

هـ) شهرت مالکین ذینفع:											
ردیف	اسم	اسم پدر	تخلص یا نام خانوادگی	شماره تذکره	آدرس محل سکونت	شماره تماس	نوعیت مالکیت ذینفع موقوف وظیفوی در شرکت (در صورتیکه قابل تطبیق باشد)	دارای سهام شرکت (طور مستقیم یا غیرمستقیم - در صورتیکه قابل تطبیق باشد) بلی / نخیر	مقدار و فیصدی سهام مقدار فیصدی	دارای حق رأی در شرکت (مستقیم یا غیرمستقیم) بلی / نخیر	دارای حق تعیین هیئت مدیره یا کارکنان شرکت (مستقیم یا غیرمستقیم) بلی / نخیر
1											
2											
3											
ی) تعهد نامه:											
اقرار میدارم که تمام معلومات مندرج این فورم کاملاً حقیقت بوده، صحت دارد. در صورت کتمان حقیقت، تناقض و یا عدم صحت معلومات درج شده، طبق احکام قوانین نافذه مسئول و جوابگو می باشم.											
اسم:						مهر و امضا:					
موقف:						تاریخ:					
این فورم از جانب اداره تدارکات ملی ترتیب گردیده، در صورت لزوم قابل تعدیل می باشد.											

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

3. نیازمندیهای اضافی

3.1 داوطلبان باید معلومات اضافی مورد نیاز مندرج صفحه معلومات داوطلبی را ارائه نماید.

1	نام داوطلب/شرکت	
2	نمبر تلفون رسمی و فعال شرکت	
3	ایمیل ادرس رسمی و فعال شرکت	

تا در صورت هر گونه تغییرات/تعدیلات طی نمبر تلفون/ایمیل ادرس فوق با داوطلب شریک ساخته شود.

نام : {نام شخص درج گردد}

وظیفه: {وظیفه درج گردد}

امضاء:

تاریخ

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

فورم نامه قبولی آفر⁹

فورمه امور ساختمانی کوچک/05

شماره: {نمبر تشخیصیه درج گردید}

تاریخ: {تاریخ صدور این نامه را درج نمایید}

از: {نام اداره تدارکاتی را درج نمایید}

آدرس: {آدرس اداره تدارکاتی را درج نمایید}

به: {نام داوطلب برنده و شماره جواز فعالیت وی را ذکر نمایید}

آدرس: {آدرس داوطلب برنده را درج نمایید}

این نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرز العمل تدارکات صادر و بموجب آن اطلاع داده میشود که آفر ارائه شده مؤرخ {تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید} شما برای تدارک {نام و شماره تشخیصیه پروژه را درج نمایید}، به قیمت قطعی مجموعی مبلغ {مبلغ را به ارقام و حروف بنویسید}، طوریکه درمطابقت با دستورالعمل برای داوطلبان مندرج شرطنامه مربوطه، تدقیق و تصحیح شده است توسط این اداره قبول گردیده است.

لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده (10) روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرز العمل تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرز العمل، تضمین اجرای قرارداد را طوریکه در شرطنامه مربوطه درج و در ذیل تذکر گردیده، به اداره تسلیم نمایید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تضمین آفر شما قابل استرداد نخواهد بود. معلومات مزید در جدول ذیل درج می باشد:

مشخصات تدارکات/ قرارداد: {نام و مشخصات خلص تدارکات/ قرارداد را درج نمایید}
شماره تشخیصیه تدارکات: {شماره قرارداد مربوطه را درج نمایید}
قیمت مجموعی قرارداد: {قیمت مجموعی قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایید}
نوعیت تضمین اجرای قرارداد: {تضمین بانکی/ پول نقده}
مقدار تضمین اجرای قرارداد: {مبلغ تضمین اجرای قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایید}
زمان عقد قرارداد: {تاریخ و ساعت عقد قرارداد را بنویسید}
مکان عقد قرارداد: {آمریت عمومی تدارکات د افغانستان بانک}

همچنین غرض مطالعه و مزید معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد ضمیمه این نامه به شما ارسال گردید.

نام و تخلص:

وظیفه:

امضاء و تاریخ

⁹ طبق فقره (1) حکم هشتاد و پنجم طرز العمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه قرارداد در حیطه صلاحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صلاحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری این کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود.

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

فورمه امور ساختمانی کوچک /05 سند خط اعتباری (Line of Credit)

فارمت فورمه معیاری خط اعتباری Line of Credit نظر به مکتوب شماره 5148/4249 مؤرخ 1395/07/28 د افغانستان بانک

فورمه معیاری اعطای خط اعتباری (LOC) به داوطلبان تدارکات توسط بانک های تجاری

(بانک مکلف است این فورمه معیاری را در ورق رسمی خویش بدون هیچ نوع تغییر به استثنای موارد داخل قوس ترتیب نماید)

اسم مستفید شونده: {اسم داوطلب که خط اعتباری برای وی صادر می گردد درج گردد}

شماره: {شماره سند خط اعتباری درج گردد}

تاریخ: {تاریخ صدور سند خط اعتباری درج گردد}

به: {اسم اداره/وزارت مربوطه درج گردد}

به اساس درخواست شماره {.....} مورخ {.../.../...} {داوطلب که خط اعتباری برای وی صادر می گردد درج گردد}، خط اعتباری (Line of Credit) بالغ بر {مبلغ خط اعتباری درج گردد} صادر گردیده است. این خط اعتباری صرف در صورت فسخ مراحل/قرارداد تدارکات که این سند به منظور آن صادر گردیده است فسخ یا تعدیل گردیده می تواند.

این خط اعتباری با رعایت احکام قوانین، مقررات، متحدالمالها و دستورات د افغانستان بانک و طبق پالیسی ها، طرزالعمل ها و سایر رهنمود های داخلی بانک، با در نظر داشت صلاحیت های تفویض شده در این پالیسی ها، توسط {مدیران/رشد، کمیته اعتبارات، هیأت عامل و یا هیأت نظار بانک} منظور گردیده است. این خط اعتباری بعد از اخذ فیس و کمیشن بانکی به داوطلب اعطا گردیده است.

این خط اعتباری صرفاً در صورت برنده شدن {داوطلب که خط اعتباری برای وی صادر می گردد درج گردد} در داوطلبی {شماره داوطلبی و نام پروژه درج گردد} از جانب آن داوطلب قابل استفاده بوده و الی {تاریخ سررسید} قابل اعتبار است.

امضا: {امضای شخص مسئول درج گردد}

مهر: {توسط بانک مهر گردد}

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

قسمت چهارم: شرایط عمومی قرارداد

{شرایط عمومی قرارداد، شرایط خاص قرارداد و سایر اسناد لست شده ذیل یک سند مکمل بوده و بیانگر حقوق و مکلفیت های طرفین قرارداد می باشد. این شرایط عمومی در قرارداد های فی واحد (admeasurements) استفاده گردیده و با ورود تغییرات مندرج پاورقی ها در قرارداد های بالمقطع نیز استفاده میگردد.

الف: عمومیات	ماده 1- تعریفات
1- اصطلاحات تعریف شده به صورت درشت تحریر گردیده اند: 1- بل احجام کار: احجام کار قیمت گذاری شده که شامل آفر می باشند. 2- حوادث قابل جبران: حوادث که در ماده 42 شرایط عمومی قرارداد تعریف گردیده اند. 3- تاریخ تکمیل: تاریخ تکمیل امور ساختمانی تصدیق شده توسط مدیر پروژه در شرایط خاص قرارداد مشخص گردیده است. 4- قرارداد: موافقتنامه کتبی میان اداره و قراردادی جهت اجرا، تکمیل و حفظ و مراقبت امور ساختمان است 5- قراردادی: شخص یا شرکتی که آفر وی برای انجام امور ساختمانی توسط اداره قبول گردیده باشد. 6- آفر قراردادی: آفر مکمل که توسط داوطلب برنده به اداره تسلیم گردیده است. 7- قیمت قرارداد: قیمت مندرج نامه قبولی آفر بشمول تعدیلات بعدی وارده مطابق قرارداد می باشد. 8- روز: روز تقویمی می باشند. 9- مزد کار: کار که در مقابل آن به قراردادی به اساس کار، مواد خام، تاسیسات به اضافه فیصدی موافقه شده مصارف غیر مستقیم و مفاد پرداخت میگردد. 10- نواقص: قسمت از کار که مطابق شرایط قرارداد تکمیل نشده باشد. 11- سند تصدیق رفع نواقص: تصدیقنامه است که بعد از اصلاح نواقص توسط مدیر پروژه به قراردادی صادر میگردد. 12- میعاد رفع نواقص: میعاد قابل محاسبه از تاریخ تکمیل قرارداد که در بند 1 ماده 33 شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته است. 13- نقشه ها: در برگیرنده محاسبات و معلومات ارائه شده و تأیید شده توسط مدیر پروژه بمنظور اجرای قرارداد می باشد. 14- اداره: طرف قرارداد مشخص شده در شرایط خاص قرارداد می باشد. 15- تجهیزات: ماشین آلات و وسایط نقلیه که جهت اجرای امور ساختمانی، بصورت موقت در ساحه کار فراهم میگرددند. 16- قیمت ابتدایی قرارداد: قیمت قرارداد که در نامه قبولی آفر درج می باشد. 17- تاریخ تخمینی تکمیل: تاریخ تخمینی که قراردادی امور ساختمان را تکمیل می نماید. تاریخ تخمینی تکمیل مندرج شرایط خاص قرارداد می باشد. این تاریخ صرف با صدور دستور تمدید میعاد یا تسریع توسط مدیر پروژه تغییر نموده می تواند. 18- مواد خام: تمام مواد بشمول مواد مصرفی که توسط قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی، استفاده میگردد. 19- تأسیسات: منضات امور ساختمانی که دارائی عملکرد میخانیکی، برقی، کیمیاوی، یا بیولوژیکی باشد. 20- مدیر پروژه: شخص که نام وی در شرایط خاص قرارداد تذکر رفته یا شخص با صلاحیت که توسط اداره به عوض مدیر پروژه به قراردادی معرفی گردیده باشد و مسؤولیت نظارت و مدیریت قرارداد امور ساختمانی را دارا باشد. 21- SCC: به معنی شرایط خاص قرارداد است. 22- ساحه کار: ساحه مشخص شده شرایط خاص قرارداد می باشد. 23- گزارش بررسی ساحه: شامل شرطنامه بوده گزارش واقع بینانه و مشرح در مورد وضعیت سطح و سطح فرعی ساحه می باشد.	

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

24- مشخصات: مشخصات امور ساختمانی شامل در قرارداد و تغییرات و اضافات وارده یا تائید شده توسط مدیر پروژه می باشد. 25- تاریخ آغاز کار: تاریخ آغاز امور ساختمان مندرج شرایط خاص قرارداد، تاریخ که قراردادی کار امور ساختمان را آغاز می نماید این تاریخ لزوماً مصادف به تاریخ تسلیمی ساحه نمی باشد. 26- قراردادی فرعی: شخص یا شرکت که با قراردادی جهت اجرای بخش از امور ساختمانی قرارداد داشته که در برگیرنده امور ساختمانی در ساحه نیز می باشد. 27- ساختمان های مؤقت: ساختمان دیزاین شده، ساخته شده، نصب شده و یا دور شده توسط قراردادی که برای اجرای امور ساختمانی و یا نصب آن ضروری می باشد. 28- تعدیل: امر مدیر پروژه مبنی بر تغییر در امور ساختمانی می باشد. 29- امور ساختمانی: شامل اعمار، اعمار مجدد، تخریب، ترمیم یا نو سازی یک عمارت، آماده ساختن ساحه، حفريات، نصب، مونتاژ، امور تزئیناتی و نیز خدمات ضمنی آن (برمه کاری، نقشه برداری، تصویر برداری، تحقیقات زلزله و خدمات مشابه و امثال آن) است که مطابق مندرج قرارداد، انجام می گردد، مشروط بر اینکه ارزش خدمات ضمنی از قیمت خود عمارت بیشتر نگردد.	
2.1 بمنظور تفسیر شرایط عمومی قرارداد، مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود. همچنان مؤنث معنی مذکر یا خنثی و یا بالعکس آن را افاده می نماید. عناوین فاقد اهمیت می باشند. کلمات معانی عادی دارا می باشند، مگر اینکه بصورت مشخص تعریف گردیده باشند. مدیر پروژه به پرسش ها در مورد شرایط عمومی قرارداد، وضاحت ارائه می نماید.	ماده 2- تفسیر
2.2 در صورت تذکر تکمیل کار امور ساختمان بشکل قسمت وار در شرایط خاص قرارداد، اشارات در شرایط عمومی قرارداد به امور ساختمانی، تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل به هر قسمت امور ساختمانی (به استثنای اشاره به تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمان) قابل تطبیق می باشد.	
2.3 اسناد تشکیل دهنده قرارداد به ترتیب اولویت ذیل تفسیر میگرددند: 1- موافقتنامه؛ 2- نامه قبولی آفر؛ 3- آفر قراردادی؛ 4- شرایط خاص قرارداد؛ 5- شرایط عمومی قرارداد؛ 6- مشخصات تخنیکی؛ 7- نقشه ها؛ 8- بل احجام کاری؛ 9- سایر اسناد تشکیل دهنده قرارداد که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته است.	
3.1 زبان و قانون نافذ بر قرارداد در شرایط خاص قرارداد بیان گردیده است.	ماده 3- زبان و قانون قرارداد
4.1 مدیر پروژه به نمایندگی از اداره، تصمیم در مسایل قرارداد میان اداره و قراردادی را اتخاذ می نماید. مگر اینکه طور دیگری در شرایط خاص قرارداد تذکر رفته باشد.	ماده 4- تصامیم مدیر پروژه

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

ماده 5- واگذاری	5.1 مدیر پروژه با صدور ابلاغیه به قراردادی، مسؤولیت ها و مکلفیت های خود را به شخص دیگری، محول یا مسؤولیت ها و مکلفیت های محول شده را فسخ می نماید.
ماده 6- ارتباطات	6.1 هر گونه ارتباط بر قرار شده میان طرفها باید بصورت کتبی بوده و هرگونه ابلاغیه صرف در صورت تسلیمی قابل اجرا می باشد.
ماده 7- عقد قرارداد های فرعی	7.1 قراردادی باید اداره را کتباً در مورد اعطای قراردادهای فرعی تحت این قرارداد، در صورتیکه قبلاً در آفر داوطلب مشخص نگردیده باشد اطلاع دهد. واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای قرارداد فرعی مکلفیت ها، وجایب و مسوولیت های اکمال کننده تحت این قرارداد را متاثر نمی سازد.
	7.2 در صورتیکه قرارداد الی 20 فیصد حجم قرارداد را بدون موافقه کتبی اداره و یا بیشتر از 20 فیصد حجم قرارداد را به قراردادی فرعی واگذار نموده باشد، این عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در این صورت قرارداد فسخ و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.
ماده 8- سایر قراردادی ها	8.1 قراردادی ساحه کار را با سایر قراردادیان، مقامات دولتی، ارائه کننده گان خدمات و اداره در میان تاریخ تقسیم اوقات کار آنان که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته مشترکاً استفاده می نماید. قراردادی همچنان تسهیلات و خدمات را برای آنها طوریکه در تقسیم اوقات کار تذکر رفته فراهم می نماید. اداره میتواند جدول کاری قرار دادی های دیگر را تغییر داده و قراردادی اصلی را از موضوع مطلع سازد.
ماده 9- کارمندان	9.1 قراردادی مکلف است کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی، یا کارمندان دیگری را که توسط مدیر پروژه تأیید گردیده، جهت انجام وظایف مندرج جدول کارمندان کلیدی، استخدام نماید. مدیر پروژه تعویض کارمندان کلیدی را تنها زمانی می پذیرد که شایستگی و توانایی آنها بطور قابل ملاحظه معادل یا بالاتر از کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی باشد.
	9.2 مدیر پروژه می تواند درخواست اخراج کارمند قراردادی را با ارائه دلایل نماید. قراردادی اداره را از اخراج کارمند مذکور و عدم ارتباط وی با امور ساختمانی تحت این قرارداد در جریان (7) روز، اطمینان میدهد.
ماده 10- خطرات به اداره و قراردادی	10.2 اداره و قراردادی هر کدام مسئول جبران خساره خطرات مربوط خود طوریکه در قرارداد تذکر رفته است، می باشند.
ماده 11- خطرات مربوط اداره	11.1 خطرات ذیل از آغاز کار امور ساختمان الی صدور سند تصدیقنامه رفع نواقص، مربوط به اداره می باشد: 1- خطر صدمه شخصی، مرگ، یا خساره به ملکیت (به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) که ناشی از: (1) استفاده یا تصرف ساحه توسط ساختمان یا به منظور ساختمان که نتیجه اجتناب نا پذیر امور ساختمان باشد؛ یا (2) غفلت، تخطی از مسؤولیت قانونی یا مداخله در حقوق قانونی توسط اداره یا توسط شخص که در استخدام و یا طرف قرارداد با اداره باشد به استثنای خود قراردادی 2- خطر خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام و تجهیزات به اندازه که ناشی از تقصیر اداره بوده یا خطرات ناشی از دیزاین یا از اثر جنگ یا آلودگی که منطقه که ساحه کار در آن واقع شده است را متاثر سازد.
	11.2 خطر زیان یا خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، به استثنای زیان و خساره از زمان آغاز کار الی صدور تصدیقنامه رفع نواقص مربوط به اداره می باشد مگر اینکه مفقودی و خساره ناشی از موارد ذیل باشد: 1- نقص موجود در تاریخ تکمیلی امور ساختمانی؛ 2- حادثه صورت گرفته قبل از تاریخ تکمیلی که خطر مربوط به اداره نباشد؛ یا 3- فعالیت های قراردادی در ساحه بعد از تاریخ تکمیل.

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

ماده 12- خطرات مربوط به قراردادی	12.1 خطرات صدمه شخصی، مرگ، و زیان یا خساره به ملکیت (بدون محدودیت بشمول امور ساختمان، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) از آغاز کار امور ساختمانی الی صدور تصدیقنامه مسؤولیت رفع نواقص که مربوط به اداره نباشد. مسؤولیت قراردادی می باشد.
ماده 14- گزارش تحقیق ساحه	14.1 قراردادی در ترتیب آفر به گزارش بررسی ساحه مندرج شرایط خاص قرارداد و سایر معلومات که در دسترس داوطلب قرارداد می شود اتکا می نماید.
ماده 15- پرسش ها در مورد شرایط خاص قرارداد	15.1 مدیر پروژه به پرسش ها در مورد شرایط خاص قرارداد، توضیحات ارائه می نماید.
ماده 16- قراردادی	16.1 قراردادی امور ساختمانی را در مطابقت به مشخصات تخنیکی و نقشه ها اجرا و نصب می نماید.
ماده 17- تاریخ تخمینی امور ساختمان	17.1 قراردادی کار امور ساختمانی را بعد از اخذ نامه آغاز کار شروع و طبق برنامه کاری ارائه شده یا تجدید شده که از جانب مدیر پروژه تصدیق شده باشد، اجرا و در تاریخ تخمینی تکمیلی، تکمیل می نماید.
ماده 18- تصدیق توسط مدیر پروژه	18.1 قراردادی مشخصات تخنیکی و نقشه ها را که نشان دهنده امور ساختمانی مؤقت می باشد به مدیر پروژه جهت تأیید ارائه می نماید.
	18.2 قراردادی مسئول دیزاین امور ساختمانی مؤقت می باشد.
	18.3 تصدیق دیزاین امور ساختمانی مؤقت توسط مدیر پروژه، مسؤولیت قراردادی در دیزاین ارائه شده ساختمان های موقت را متاثر نمی سازد.
	18.4 در صورت لزوم، قراردادی تصدیق اشخاص ثالث را در دیزاین امور ساختمانی مؤقت حاصل می نماید.
	18.5 تمام نقشه های تهیه شده قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی مؤقت و دایمی قبل از استفاده باید توسط مدیر پروژه تأیید گردند.
ماده 19- ایمنی	19.1 قراردادی مسؤول ایمنی تمام فعالیت ها در ساحه می باشد.
ماده 20- اکتشاف	20.1 هر شی تاریخی یا با ارزش که بصورت تصادفی در ساحه کشف گردد، ملکیت اداره می باشد. در صورت کشف، قراردادی امور ساختمانی را توقف و مدیر پروژه را از موضوع مطلع می سازد. مدیر پروژه موضوع را به اطلاع ادارات وزارت اطلاعات و فرهنگ طبق ماده 10 قانون حفاظت از دارائی های فرهنگی و تاریخی می رساند.
ماده 21- ملکیت ساحه	21.1 اداره تمام ساحه را در اختیار قراردادی قرار می دهد. در صورتیکه اداره ساحه را در تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد در اختیار قراردادی قرار ندهد، تاخیر در شروع فعالیت های مربوط تقصیر اداره پنداشته شده که خود یک عمل قابل جبران می باشد.
ماده 22- دسترسی به ساحه	22.1 قراردادی اجازه دسترسی ساحه و دیگر محلات مرتبط به کار امور ساختمانی را به مدیر پروژه یا شخص با صلاحیت که از جانب مدیر پروژه معرفی گردیده، می دهد.
ماده 23- دستور، تفتیش و بررسی	23.1 قراردادی تمام دساتیر مدیر پروژه را که در مطابقت به قوانین قابل تطبیق در ساحه باشد، انجام می دهد.
	23.2 قراردادی مکلف است اجازه بررسی ساحه، دفاتر، حسابات و یاد داشت های خود و قراردادی های فرعی مربوط به انجام این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. قراردادی توجه داشته باشد که مطابق بند 1 ماده 60

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

فساد و تقلب که بیان کننده عمل جلوگیری از تفتیش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق بند 2 ماده 23 حق تفتیش و بررسی حکومت، ایجاد مانع تلقی گردیده و منجر به فسخ قرارداد و غیر واجد شرایط بودن می گردد.	
24.1 در صورتیکه تصمیم مدیر پروژه به باور قراردادی خارج از صلاحیت وی تحت قرارداد یا تصمیم نادرست باشد، در اینصورت تصمیم اتخاذ شده در جریان (14) روز از اطلاعیه تصمیم، به مرجع حل و فصل منازعات ارجاع می گردد.	ماده 24- منازعه
24.2 مرجع تصمیم کتبی خود را در جریان (28) روز از اخذ اطلاعیه منازعه، ارائه می نماید.	
ب. کنترل زمان	
25.1 قراردادی مکلف است بعد از اخذ نامه قبولی آفر، در حدود زمان مندرج شرایط خاص قرارداد، برنامه کاری، ترتیبات، و زمان بندی فعالیت های اموساختمانی را جهت تأییدی به مدیر پروژه ارائه نماید.	ماده 25- پلان کاری
25.2 پلان کاری تجدید شده باید نشان دهنده پیشرفت واقعی بدست آمده هر فعالیت و اثر پیشرفت بدست آمده بالای زمان کار با قیمانده، بشمول هر تغییر در تسلسل فعالیت ها باشد.	
25.3 قراردادی پلان کاری تجدید شده را در خلال مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، جهت تأیید به مدیر پروژه ارائه می نماید. در صورت عدم ارائه پلان کاری تجدید شده در خلال مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، مبلغ مندرج شرایط خاص قرارداد از پرداخت بعدی معطل قرارداده شده و الی ارائه پلان کاری تجدید شده، معطلی پرداخت آن ادامه می یابد.	
25.4 تأیید پلان کاری قراردادی توسط مدیر پروژه، مکلفیت های قراردادی را متاثر نمی سازد. قراردادی می تواند پلان کاری خود را در هر زمان بازنگری نموده و به مدیر پروژه ارائه نماید. پلان کاری تجدید شده نشان دهنده اضافه کاری و کم کاری و واقعات قابل جبران می باشد.	
26.1 مدیر پروژه در صورت وقوع حادثه قابل جبران یا دستور اضافه کاری که تکمیل کار امور ساختمان را در تاریخ تخمینی تکمیل نا ممکن سازد، بدون تسریع کار توسط قراردادی که سبب وقوع مصرف اضافی به وی گردد، تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را تمدید می نماید.	ماده 26- تمدید تاریخ تخمینی تکمیل
26.2 مدیر پروژه در جریان 21 روز از درخواست تمدید، تصمیم و اندازه تمدید را با در نظر داشت اثرات واقعات قابل جبران یا اختلاف با ارائه معلومات حمایتی، اتخاذ می نماید. در صورت عدم ارائه هشدار بموقع از جانب قراردادی مبنی بر تأخیر یا عدم همکاری قراردادی بمنظور جلوگیری تأخیر، این تأخیر در بررسی تاریخ تخمینی تکمیل تمدید شده، مد نظر گرفته نمیشود.	
27.1 در صورتیکه اداره خواهان تکمیل کار امور ساختمان در تاریخ پیشتر از تاریخ تخمینی تکمیل باشد، مدیر پروژه پیشنهاد های قیمت گذاری شده را جهت تطبیق تسریع لازم از قراردادی مطالبه می نماید. در صورت قبول پیشنهاد از جانب اداره، تاریخ تخمینی تکمیل طبقاً تعدیل و توسط اداره و قراردادی تأیید میگردد.	ماده 27- تسریع
27.2 پیشنهاد های قیمت گذاری شده قراردادی جهت تسریع تکمیل امور ساختمانی بعد از قبولی از جانب اداره، در قیمت قرارداد درج و اضافه کاری محسوب میگردد.	
28.1 مدیر پروژه می تواند دستور تأخیر آغاز یا تأخیر پیشرفت هر فعالیت در محدوده امور ساختمانی را به قراردادی بدهد.	ماده 28- تأخیرسفارش شده توسط مدیر پروژه
29.1 اداره یا قراردادی از یکدیگر بمنظور اشتراک در جلسات اداری، درخواست نموده می توانند. هدف از جلسات اداری بررسی پلان کار امور ساختمانی باقیمانده و برخورد با حوادث مندرج بند 1 ماده 32 می باشد.	ماده 29- جلسات مدیریت

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

29.2 مدیر پروژه اجندای بحث شده در جلسه اداری را ثبت و کاپی های آن را به اداره و حاضرین جلسه ارائه می نماید. فعالیت های قابل اجرا توسط طرفین در جلسه اداری و یا بعد از آن توسط مدیر پروژه تعیین می گردد.	
30.1 قراردادی بزود ترین فرصت ممکن مدیر پروژه را از وقوع حوادث یا شرایط مشخص احتمالی که سبب ورود تأثیر منفی روی کیفیت امور ساختمانی، افزایش قیمت قرارداد، یا تأخیر انجام امور ساختمان میگردد، هشدار میدهد. قراردادی اثرات تخمینی حوادث یا شرایط مشخص احتمالی را بالای قیمت قرارداد و تاریخ تکمیل، بزود ترین فرصت ممکن به مدیر پروژه ارائه می نماید.	ماده 30- هشدار زود هنگام
30.1 قراردادی با مدیر پروژه در حصه ترتیب یا مدنظر گرفتن پیشنهاد ها جهت جلوگیری یا کاهش اثرات حوادث یا شرایط توسط اشخاص ذیدخل و جهت انجام دستور مدیر پروژه، همکاری می نماید.	
ج. کنترل کیفیت	
31.1 مدیر پروژه کار امور ساختمان را بررسی نموده و در صورت موجودیت نواقص، قراردادی را مطلع می سازد. این بررسی کار امور ساختمان تأثیری بر مسؤولیت قراردادی ندارد. مدیر پروژه دستور جستجو و برملا ساختن نواقص را به قراردادی داده و قراردادی هر قسمت امور ساختمانی را که به باور مدیر پروژه دارای نواقص است، بررسی می نماید.	ماده 31- تشخیص نواقص
32.1 در صورت دستور مدیر پروژه جهت انجام آزمایش که در مشخصات تخنیکی از آن تذکر نرفته، و در صورت تثبیت نواقص، مصرف بررسی و نمونه ها از جانب قراردادی پرداخت میگردد. در صورت عدم موجودیت نواقص، حادثه قابل جبران تلقی میگردد.	ماده 32- آزمایش
33.1 مدیر پروژه قراردادی را از موجودیت هرگونه نواقص قبل از میعاد رفع نواقص که از تاریخ تکمیلی مشخص شده شرایط خاص قرارداد آغاز میگردد، مطلع می سازد. میعاد رفع نواقص الی تکمیل رفع نواقص، تمدید میگردد.	ماده 33- تصحیح نواقص
33.2 قراردادی هر نواقص اطلاع داده شده توسط مدیر پروژه را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقص رفع می نماید.	
34.1 در صورتیکه قراردادی نواقص را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقص مدیر پروژه، رفع نماید، در اینصورت، مدیر پروژه مصارف رفع نواقص را بررسی و قراردادی مبلغ متذکره از تامينات قراردادی وضع می گردد.	ماده 34- نواقص تصحیح نا شده
د. کنترل مصارف	
35.1 بل احجام کاری در برگیرنده اقلام، نصب، آزمایش و راه اندازی امور ساختمانی که توسط قراردادی اجرا میگردد، می باشد.	ماده 35- بل احجام کاری ¹⁰
35.2 بل احجام کاری جهت محاسبه قیمت قرارداد استفاده میگردد. پرداخت برای مقدار امور ساختمان انجام شده به نرخ مندرج بل احجام کاری برای هر قلم صورت میگيرد.	

¹⁰ در قرارداد با پرداخت بالمقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و بند 1 ماده 37 شرایط عمومی قرارداد با بند 2 ماده 37 شرایط عمومی قرارداد بشکل ذیل تعویض گردد:

بند 1 ماده 37 قراردادی جدول فعالیت تجدید نظر شده خویش را در جریان 14 روز از اطلاعیه، به مدیر پروژه ارائه می نماید. فعالیت های جدول فعالیت با فعالیت های برنامه کاری هماهنگی داشته باشند.
بند 2 ماده 37 در صورت پرداخت برای مواد خام در ساحه بطور جداگانه، قراردادی تسلیمی مواد خام در ساحه را بطور جداگانه در جدول فعالیت ارائه می نماید.

¹² در قرارداد با پرداخت بالمقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و ماده 38 شرایط عمومی قرارداد با بند 1 ماده 38 شرایط عمومی قرارداد بشکل ذیل تعویض گردد:

بند 1 ماده 38 تعدیل جدول فعالیت جهت درج تغییر برنامه یا شیوه کاری به صلاحیت قراردادی صورت میگيرد. در صورت تغییر جدول فعالیت، قیمت های جدول فعالیت تغییر نمی نماید.

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

ماده 36- تغییر مقدار ¹²	36.1 قراردادی به درخواست مدیر پروژه، جزئیات مصارف هر نرخ در بل احجام کاری را ارائه می نماید.
ماده 37- اضافه کاری و کم کاری	37.1 تمامی اضافه کاری و کم کاری ها در برنامه کاری تجدید شده توسط قراردادی شامل می گردد.
ماده 38- پرداخت های برای اضافه کاری ها	38.1 در صورت دستور اضافه کاری توسط مدیر پروژه، قراردادی نرخ خود را برای اضافه کاری دستور داده شده در جریان 7 روز یا مدت بیشتر که توسط مدیر پروژه بیان شده ارائه می نماید. مدیر پروژه نرخ های ارائه شده را بررسی می نماید. 38.2 در صورتیکه قلم اضافه کاری شامل اقلام بل احجام کاری نیز باشد، نرخ قبلاً ارائه شده در بل احجام کاری منحیث نرخ برای اضافه کاری در نظر گرفته می شود. 38.3 در صورتیکه نرخ ارائه شده مناسب نباشد، مدیر پروژه تغییرات را سفارش و تغییرات را در قیمت قرارداد به اساس تخمین اثرات تغییرات در مصارف قراردادی، وارد می نماید.
	38.4 در صورتیکه به نسبت استعجالیت زمان کافی برای ارائه و بررسی نرخ ها وجود نداشته باشد یا سبب تأخیر در کار گردد، نرخ ارائه نگردیده و اختلاف منحیث حادثه قابل جبران پنداشته می شود.
	38.5 قراردادی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می بایست ذریعه ارسال هشدار زود هنگام جلوگیری گردد، نمی باشد.
ماده 39- تخمین جریان پول نقد	39.1 در صورت تجدید نظر در پلان کاری ¹² ، قراردادی تخمین جریان پول نقد تجدید نظر شده خویش را به مدیر پروژه ارائه می نماید. تخمین جریان پول نقد شامل اسعار مختلف مندرج قرارداد بوده و مطابق نرخ مبادله قرارداد تبدیل میگردد.
ماده 40- تصدیق نامه پرداخت ها	40.1 قراردادی به صورت ماهانه ارزش تخمینی امور ساختمانی انجام شده منفی مجموعه مبلغ تصدیق شده قبلی را به مدیر پروژه تسلیم می نماید. 40.2 مدیر پروژه صورت مالی ماهانه قراردادی را بررسی و مبلغ قابل پرداخت به قراردادی را تصدیق می نماید. 40.3 ارزش امور ساختمان انجام شده توسط مدیر پروژه تشخیص میگردد. 40.4 ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل مقدار اقلام بل احجام کاری ¹³ تکمیل شده می باشد. 40.5 ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل ارزیابی اختلاف و حادثه قابل جبران می باشد. 40.6 مدیر پروژه اقلام قبلاً تصدیق شده در تصدیق نامه قبلی را در نظر نگرفته و یا متناسب به مقدار قبلاً تصدیق شده که شامل صورت ماهانه فعلی می باشد از صورت ماهانه فعلی کم می کند.
ماده 41- پرداخت ها	41.1 پرداخت ها در پیش پرداخت مجرا می گردد، پرداخت ها به قراردادی در خلال مدت (30) روز بعد از تصدیق صورت حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گیرد. 41.2 تمام پرداخت ها به واحد پول افغانی صورت می گیرد، مگر اینکه در شرایط خاص قرارداد طور دیگری تذکر رفته باشد. 41.3 اقلام امور ساختمان که نرخ یا قیمت ارائه نشده، شامل دیگر قیمت ها و نرخ ها در قرارداد محسوب گردیده و از جانب اداره به آن پرداخت صورت نمیگیرد.

¹² { در قرارداد با پرداخت بالمقطع، بعد از برنامه کاری، جدول فعالیت اضافه گردد }

¹³ { در قرارداد با پرداخت بالمقطع، این پاراگراف شکل ذیل تحریر گردد: "ارزش کار امور ساختمانی انجام شده در برگیرنده ارزش فعالیت های تکمیل شده جنول فعالیت می باشد" }

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

ماده 42- وقایع قابل جبران	42.1 موارد ذیل وقایع قابل جبران می باشد: 1- اداره ساحه کار را در زمان تسلیمی ساحه مندرج مطابق بند 1 ماده 21 شرایط عمومی قرارداد تسلیم نموده است. 2- اداره جدول فعالیت های قراردادیان دیگر را طوری تعدیل نموده که کار امور ساختمان قراردادی تحت این قرارداد را متأثر می سازد؛ 3- مدیر پروژه دستور تأخیر را صادر می نماید یا نقشه ها، مشخصات تخنیکی یا هم دستور لازم بمنظور اجرای کار امور ساختمان را صادر نمی نماید؛ 4- مدیر پروژه دستور برملا ساختن یا اجرای آزمایشات اضافی را از قراردادی می نماید که در نتیجه آزمایش، نواقص تثبیت نمی گردد؛ 5- مدیر پروژه بدون کدام دلایل مؤجه، قراردادی فرعی را اجازه فعالیت نمی دهد؛ 6- شرایط در ساحه بطور قابل ملاحظه ناسازگار تر نسبت به زمان قبل از صدور نامه قبولی آفر به اساس معلومات فرستاده شده به داوطلبان (بشمول گزارش های تحقیق ساحه)، معلومات قابل دسترس عامه و بررسی عینی ساحه می باشد؛ 7- مدیر پروژه دستور حل وضعیت پیش بینی نشده ناشی از اقدامات اداره را داده یا کارات اضافی بیل به دلایل ایمنی یا سایر دلایل لازم باشد؛ 8- قراردادی ها دیگر، مقام های دولتی، خدمات عمومی یا اداره در حدود زمان مندرج قرارداد عمل نمی نمایند، که سبب تأخیر یا مصارف اضافی به این قراردادی میگردد؛ 9- تأخیر در پرداخت پیش پرداخت توسط اداره 10- تأثیر خطرات مربوط اداره به قراردادی؛ 11- تأخیر صدور تصدیق تکمیل امور ساختمانی بدلائل نا معقول از جانب مدیر پروژه؛
	42.2 در صورت وقوع حائثه قابل جبران که سبب مصارف اضافی یا جلوگیری از تکمیل کار امور ساختمانی قبل از تاریخ تخمینی تکمیل میگردد، قیمت قرارداد و میعاد آن تعدیل می گردد. مدیر پروژه تصمیم در مورد اندازه افزایش قیمت قرارداد و اندازه تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را اتخاذ می نماید. 42.3 در صورت ورود خساره به منافع اداره، به علت عدم همکاری قراردادی و یا عدم هشدار به موقع توسط قراردادی، قراردادی به همان اندازه مستحق جبران نمی باشد.
ماده 43- مالیه	43.1 مدیر پروژه قیمت قرارداد را در صورت تغییر مالیات بشمول مالیه بر معاملات انتفاعی (BRT)، و سایر مالیات در میان مدت (28) روز قبل از تسلیمی آفر ها و آخرین تاریخ تصدیق تکمیلی، تعدیل می نماید. این تعدیل ناشی از تغییر در مالیه قابل پرداخت به قراردادی می باشد، مشروط بر اینکه این تغییرات قبلاً در قیمت قرارداد منعکس نگردیده یا ناشی از حکم ماده 47 شرایط عمومی قرارداد، نباشد.
ماده 44- اسعار	44.1 در صورت که طرف قرارداد داخلی باشد پرداخت ها به واحد پولی افغانی صورت می گیرد.
ماده 45- تعدیل قیم	45.1 تعدیل قیمت به دلیل وقوع نوسانات در قیمت عوامل بکار رفته در صورت مجاز می باشد که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته باشد.
ماده 46- تأمینات	46.1 اداره الی ختم تمام کار ، قسمتی از پول هر پرداخت را که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته، حفظ می نماید.

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

46.2 تامینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی یا ختم میعاد گزنتی، وراثتی و رفع نواقص و صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادی مسترد می گردد.	
48.1 در صورت تکمیل امور ساختمانی پیش از تاریخ تخمینی تکمیل، مکافات به نرخ فی روز مندرج (به استثنای روز های که پرداخت مکافات به نسبت سرعت در کار طبق دستور مدیر پروژه صورت گرفته است) شرایط خاص قرارداد ، به قراردادی پرداخت میگردد. مدیر پروژه کار اجرا شده را که زمان اجرای آن هنوز فرا نرسیده است تصدیق می نماید.	ماده 48- مکافات
49.1 اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین بانکی غیر مشروط در فورم مربوط و از بانک قابل قبول اداره به مبلغ و اسعار معادل پیش پرداخت، به مبلغ و تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد ، به قراردادی پرداخت می نماید. تضمین پیش پرداخت الی باز پرداخت پیش پرداخت اعتبار داشته، اما مبلغ تضمین پیش پرداخت بتدریج به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط قراردادی، کم میگردد. در پیش پرداخت تکتانه وضع نمیکردد.	ماده 49- پیش پرداخت
49.2 قراردادی پیش پرداخت را صرف برای پرداخت به تجهیزات، تأسیسات، مواد خام و مصارف تجهیز کردن لازم مشخص شده جهت اجرای قرارداد، استفاده می نماید. قراردادی جهت تثبیت استفاده پیش پرداخت بمنظور موارد فوق، کاپی های انوایس ها یا دیگر اسناد را به مدیر پروژه ارائه می نماید.	
49.3 پیش پرداخت از پرداخت های قابل پرداخت به قراردادی وضع می گردد. پیش پرداخت یا باز پرداخت پیش پرداخت در بررسی ارزش امور ساختمان انجام شده، اختلاف، تعدیل قییم، حادثه قابل جبران، مکافات، یا جریمه تأخیر، مد نظر گرفته نمی شود.	
50.1 داوطلب برنده در مدت 10 روز بعد از دریافت نامه قبولی آفر، تضمین اجرای مشخص شده در شرایط خاص قرارداد ، را به شکل قابل قبول به اداره به اسعار قیمت قرارداد ارائه می نماید. تضمین اجرا به مدت (28) روز بعد از تاریخ صدور تصدیقنامه تکمیل، دارای اعتبار می باشد.	ماده 50- تضمینات
51.1 در صورت لزوم، مزد کار روزانه ارائه شده در آفر داوطلب برای محاسبه پرداخت مقدار اضافی کار که به اساس هدایت قبلی کتبی مدیر پروژه انجام یافته باشد، استفاده می گردد.	ماده 51- مزد کار
51.2 قراردادی تمام امور ساختمانی قابل پرداخت تحت به اساس مزد کار را در فورمه های تأیید شده توسط مدیر پروژه ثبت می نماید. هر فورمه تکمیل شده در خلال (2) روز از جانب مدیر پروژه تصدیق و امضاء می گردد.	
51.3 پرداخت مزد کار صرف در صورت ارائه فورمه های امضاء شده، صورت میگیرد.	
52.1 قراردادی بمصرف خود، مسؤولیت رفع نواقص زیان یا خساره به امور ساختمانی یا مواد خام که در امور ساختمانی ترکیب میگردد را در مدت زمان میان تاریخ آغاز کار و ختم میعاد رفع نواقص در صورت که ناشی از اهمال یا فروگذاری قراردادی باشد را دارد.	ماده 52- مصارف ترمیم
ح. اختتام قرارداد	
53.1 قراردادی بعد از تکمیل امور ساختمانی از مدیر پروژه درخواست صدور تصدیقنامه تکمیل امور ساختمانی را نموده و مدیر پروژه بعد از تصدیق تکمیل امور ساختمانی، تصدیقنامه را صادر می نماید.	ماده 53- تکمیل
54.1 اداره در جریان (7) روز بعد از صدور تصدیقنامه تکمیل، ساحه و امور ساختمانی را تسلیم میگیرد.	ماده 54- تسلیمی

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

55.1 قراردادی قبل از ختم میعاد رفع نواقص، حساب مشرح مجموع پول قابل پرداخت به خود تحت این قرارداد را به مدیر پروژه ارائه می نماید. مدیر پروژه تصدیقنامه رفع نواقص را صادر و هر گونه پرداخت باقیمانده نهایی قراردادی را در جریان (56) روز که بعد از دریافت حساب مکمل و صحیح از جانب قراردادی تصدیق می نماید. در غیر آن، مدیر پروژه در جریان (56) روز جدول را که بیانگر تصحیحات و افزودی لازم را صادر می نماید. در صورت عدم قبول حساب نهایی که دوباره توسط قراردادی ارائه گردیده، مدیر پروژه تصمیم در مورد مبلغ قابل پرداخت به قراردادی تحت این قرارداد را اتخاذ و تصدیقنامه پرداخت را صادر می نماید.	ماده 55- حساب نهایی
56.1 در صورت لزوم، قراردادی نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت را در تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد ارائه می نماید.	ماده 56- رهنمود عملیاتی و مراقبت
56.2 در صورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت در تاریخ مشخص شده شرایط خاص قرارداد از جانب قراردادی یا عدم تأییدی آن از جانب مدیر پروژه، مبلغ مشخص شده در شرایط خاص قرارداد از پرداخت های باقیمانده به قراردادی پرداخت نمیگردد.	

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

57.1 قرارداد در اثر تخطی قراردادی از ایفای شرایط و تعهدات مندرج آن فسخ میگردد.	ماده 57- فسخ قرارداد
57.2 تخطی در قرارداد شامل موارد ذیل بوده اما محدود به آنها نمی باشد: 1- قراردادی کار امور ساختمانی را به مدت (28) روز توقف در حالیکه این توقف کار امور ساختمان در پلان کاری فعلی نشان داده نشده و توقف از جانب مدیر پروژه تأیید نگردیده باشد؛ 2- مدیر پروژه دستور تأخیر امور ساختمان را داده و در جریان (28) روز انصراف از این دستور صورت نگرفته باشد؛ 3- در صورت افلاس و تصفیه قراردادی بدون حالات ادغام و تغییرات تشکیلاتی قراردادی 4- با ارسال اطلاعیه توسط مدیر پروژه به قراردادی مبنی بر اینکه عدم رفع یک نقص مشخص نقض اساسی قرارداد بوده و قراردادی نتواند در میعاد مشخص شده توسط مدیر پروژه، نواقص را رفع نماید؛ 5- قراردادی امنیت لازم را بصورت پیهم فراهم ننماید؛ و 6- در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد.	
57.3 علرغم موارد فوق، اداره می تواند قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نماید.	
57.4 در صورت فسخ قرارداد، قراردادی کار امور ساختمان را فوراً متوقف داده و بعد از حصول اطمینان اینکه ساحه امن و بیخطر است، ساحه را در اسرع وقت ترک می نماید.	
58.1 در صورتیکه اداره تشخیص دهد که قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد موانع در پروسه تدارکات یا در اجرای قرارداد دخیل باشد، اداره بعد از صدور اطلاعیه (14) روزه به قراردادی، قرارداد را فسخ و قراردادی را از ساحه اخراج و بند 5 ماده 59 قابل تطبیق می باشد.	ماده 58- فساد و تقلب
58.2 در صورتیکه کارمند قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد موانع در جریان اجرای قرارداد دخیل باشد، کارمند مطابق بند 1 ماده 9 شرایط عمومی قرارداد، اخراج میگردد.	

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

58.3 اداره، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند اصول عالی اخلاقی را در مراحل داوطلبی و اجرای قرارداد را رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطلاحات آتی مفاهیم ذیل را افاده می نمایند: 6- فساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن یا پیشنهاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر¹⁴ (کارمندان تدارکات) را تحت تاثیر قرار دهد. 7- تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمدتاً و یا سهواً به منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد. 8- تبانی: عبارت از سازش میان دو یا بیشتر¹⁵ داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیر قراردادن نادرست اعمال سائرین طرح گردیده باشد. 9- اجبار: عبارت از تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد. 10- ایجاد اخلال و موانع: عبارت از تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد. اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده ای را که مستقیماً یا ازطریق نماینده مرتکب فساد، تقلب، تبانی، اجبار یا ایجاد اخلال و موانع در مراحل داوطلبی گردیده است لغو می نماید. اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخلال در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره، موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید. اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره (1) ماده چهل و نهم قانون تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید. داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی حسابات، یادداشت ها و سایر اسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط مفتشین موظف از جانب اداره فراهم نماید.	
58.4 هیچ نوع فیس، مکافات، تخفیف، تحفه، کمیشن، یا پرداخت دیگری مرتبط به پروسه تدارکات یا اجرای امور ساختمانی به استثنای آنهاییکه در آفر یا قرارداد ذکر باشد، اخذ یا داده نمی شود.	
59.1 در صورت فسخ قرارداد بدلیل تخطی توسط قراردادی، مدیر پروژه تصدیقنامه ارزش کار انجام شده را بعد از تفریق پیش پرداخت پرداخت شده الی تاریخ صدور تصدیقنامه و فیصدی قابل تطبیق بالای کار امور ساختمانی تکمیل نشده مطابق شرایط خاص قرارداد، را صادر می نماید. جریمه تأخیر اضافی قابل تطبیق نمی باشد. در صورتیکه مجموعه قابل پرداخت اداره به قراردادی کمتر از پیش پرداخت باشد، پس تفاوت آن قرض قابل پرداخت به اداره محسوب می گردد.	ماده 59- پرداخت بمحض فسخ
59.2 در صورتیکه قرارداد بصورت یکجانبه از طرف اداره یا بدلیل تخطی قراردادی توسط اداره فسخ گردد، مدیر پروژه تصدیقنامه مبلغ کار انجام شده، بعد از تفریق پیش پرداخت اخذ الی تاریخ صدور تصدیقنامه را صادر می نماید.	
60.1 در صورت فسخ قرارداد ناشی از قصور قراردادی، ملکیت تمام مواد خام در ساحه، تأسیسات، تجهیزات، کار امور ساختمانی مؤقت، و امور ساختمانی از ملکیت اداره می باشد.	ماده 60- ملکیت
61.1 در صورتیکه امکان انجام امور ساختمانی قرارداد از اثر بروز جنگ یا حادثه دیگری خارج از کنترل اداره یا قراردادی متأثر گردد، مدیر پروژه از عدم امکان انجام قرارداد تصدیق می نماید. قراردادی بعد از اخذ این تصدیقنامه به اسرع وقت کار را متوقف و ساحه را ترک و پرداخت به تمام کار انجام شده قبل از دریافت تصدیقنامه و کار ها تعهد شده قبلی که بعد از صدور تصدیقنامه انجام می یابد، صورت می گیرد.	ماده 61- عدم امکان تطبیق قرارداد

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

62.1 حل منازعه بطور دوستانه: 1- اداره و قراردادی حد اکثر تلاش خویشرا جهت حل منازعات بطور دوستانه که ناشی یا مرتبط به قرارداد یا تفسیر آن باشد، انجام میدهند. 64.1 مرجع حل و فصل منازعات: 2- در صورتیکه به باور قراردادی تصمیم مدیر پروژه خارج از صلاحیت او تحت قرارداد یا تصمیم اتخاذ شده غلط باشد، قراردادی در جریان (14) روز بعد از دریافت اطلاع کتبی از تصمیم مدیر پروژه، موضوع را به مرجع حل و فصل منازعات مندرج شرایط خاص قرارداد راجع میسازد. 64.2 حکمیت: 3- در صورت عدم قناعت هر جانب از تصمیم مرجع حل و فصل منازعات یا عدم اتخاذ تصمیم مرجع حل و فصل منازعات در جریان (28) روز از ارجاع منازعه، هر جانب می تواند در جریان (28) روز از تصمیم خویش مبنی بر ارجاع موضوع به محاکم ذیصلاح مطلع سازند.	ماده 62- حل منازعه
--	---------------------------

¹⁴ { به مقام رسم دولتی اطلاق میگردد. اصطلاح "منفعت" و "مکلفیت" مربوط به پروسه تدارکات یا اجرای قرارداد می باشد.

¹⁵ { به شرکت کننده های پروسه تدارکات (بشمول مقامات دولتی) که قصد سازش یا کاهش سطح رقابت در پروسه تدارکات را داشته اند، اطلاق میگردد.

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

قسمت پنجم شرایط خاص قرارداد

{اداره این قسمت را جهت تکمیل شرایط عمومی قرارداد خانه پری مینماید. معلومات درج شده در قوس ها حذف گردند}	
مواد شرایط عمومی قرارداد	تعدیلات و ضمایم مواد شرایط عمومی قرارداد
الف: مسایل عمومی	
جز 12 بند 1 ماده 1	مدت برای رفع نواقص قبل از تسلیمی پروژه: 10 روز تقویمی
شرایط عمومی قرارداد	میعاد رفع نواقص بعد از تسلیمی پروژه: یکسال
جز 14 بند 1 ماده 1	اداره: د افغانستان بانک
شرایط عمومی قرارداد	آدرس: چهاراهی ابن سینا واط کابل- افغانستان
جز 17 بند 1 ماده 1	تاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمانی (180) روز تقویمی می باشد.
شرایط عمومی قرارداد	
جز 20 بند 1 ماده 1	مدیر پروژه: (بعداً از طرف اداره تعیین میگردد)
شرایط عمومی قرارداد	
جز 22 بند 1 ماده 1	ساحه کار امور ساختمانی عبارت از:
شرایط عمومی قرارداد	آدرس: نمایندگی های دافغانستان بانک در کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل
جز 25 بند 1 ماده 1	تاریخ آغاز کار امور ساختمانی بعد از عقد قرارداد، صدور نامه آغاز کار و تسلیمی ساحه کار می باشد.
شرایط عمومی قرارداد	
جز 29 بند 1 ماده 1	امور ساختمانی شامل: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک برای معلومات بیشتر به برآورد ساحه، نقشه و بل احجام که ضمیمه شرطنامه میباشد مراجعه شود.
شرایط عمومی قرارداد	
بند 2 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد	تکمیل قسمت وار: قابل تطبیق نیست
جز 9 بند 3 ماده 2	اسناد ذیل شامل قرارداد می باشند.
شرایط عمومی قرارداد	الف) توافقتنامه؛ (ب) نامه قبولی؛ (ج) آفردا وطلب؛ (د) تضمین اجرا (ر) شرایط خاص قرار داد؛ (و) شرایط عمومی قرارداد؛ (ل) مشخصات؛ (م) نقشه ها (ن) بل احجام کار (ه) سایر اسناد تشکیل دهنده قرارداد
	زبان قرارداد: یکی از زبان های ملی (همان زبان آفر) میباشد.

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

قانون نافذ بر این قرارداد: قوانین نافذه امارت اسلامی افغانستان (قانون عقود و طرزالعمل تدارکات و قانون امور مالی و مصارف عامه) می باشد.	بند 1 ماده 3 شرایط عمومی قرارداد
جدول فعالیت های قراردادی دیگر. قابل تطبیق نیست.	بند 1 ماده 8 شرایط عمومی قرارداد
لست کارمندان کلیدی: مطابق هدف خدمات اجرائی.	بند 1 ماده 9 شرایط عمومی قرارداد
گزارشات بررسی ساحه: نظر به تقاضای داوطلبان ارایه خواهد گردید.	بند 1 ماده 14 شرایط عمومی قرارداد
مدیر پروژه به پرسش ها توضیحات ارائه می نماید.	بند 1 ماده 15 شرایط عمومی قرارداد
تاریخ تسلیمی ساحه: سه روز بعد از اطلاع رسمی	بند 1 ماده 21 شرایط عمومی قرارداد
ب. کنترل زمان	
قراردادی پلان کاری امورساختمانی را در جریان 20 روز از تاریخ دریافت نامه قبولی آفر جهت تأیید، ارائه مینماید. در صورت لزوم	بند 1 ماده 25 شرایط عمومی قرارداد
میعاد ارایه برنامه کاری تجدید شده امور ساختمانی 15 روز میباشد. که در صورت عدم رعایت آن مطابق بند 3 ماده 25 شرایط عمومی قرارداد اجراءت میگردد. در صورت لزوم	بند 3 ماده 25 شرایط عمومی قرارداد
ج. کنترل کیفیت:.	
مدت برای رفع نواقص قبل از تسلیمی: 10 روز تقویمی میعاد رفع نواقص بعد از تسلیمی پروژه: یکسال	بند 1 ماده 33 شرایط عمومی قرارداد
د. کنترل مصرف	

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

پرداخت ها به واحد پولی افغانی تحت شرایط ذیل صورت میگیرد: نظر به کار انجام شده پرداخت ها به اسعار افغانی در دو قسط 50 فیصد و 50 فیصد بعد از تصدیق هیات مراقبت کننده پروژه اجرا میگردد. ▪ صورت حساب (انوایس) شرکت قراردادی ▪ بل احجام کار از احجام انجام شده ▪ اندازه گیری کار انجام شده ▪ تصدیق مدیر پروژه و شعبه تخنیک از کار انجام شده ▪ منظوری مقام د افغانستان بانک مطابق به تفویض صلاحیت های پولی در خصوص 1) پرداخت ها به قراردادی طی مدت (30) روز تقویمی به تعقیب تصدیق صورت حساب ارایه شده، توسط اداره صورت میگیرد. 2) اقالم امور ساختمانی که به آن قیمت ارایه نشده، شامل قیمت مجموعی قرارداد شمرده شده و از جانب اداره قابل پرداخت نمی باشد. طبق ماده 15 قانون عقود (په عقد کي په کرو ژمنو وفا کول): دواړه اړخونه مکلف دي چي په خپلو کرو ژمنو وفا وکړي؛ اخیستونکی دي قسطونه په ټاکلي وخت ورکړي، او د خرڅوونکي مال دي په شرطونو برابر وي.	بند 2 ماده 41 شرایط خاص قرارداد
تعدیل قیم قرارداد طبق حکم 99 ام طرزالعمل تدارکات در نظر گرفته خواهد شد. نوت: برای هر نوع اضافه کاری در قرارداد قبل از آغاز آن موافقه کتبی تمویل کننده پروژه و در صورت وجوه اختیاری موافقه کتبی ریاست دافغانستان بانک لازم است.	بند 1 ماده 45 شرایط عمومی قرارداد
فیصدی تناسب پرداخت های تامينات ۵٪ فیصد میباشد که بعد از تکمیل کار و میعاد رفع نواقص با در نظر داشت عدم مسئولیت شرکت قابل استرداد میباشد. نوت: ۵٪ تامينات بخاطر میعاد رفع نواقص از پرداخت ها وضع گردیده و الی ختم میعاد رفع نواقص در حساب مخصوص نگهداری می شود. در صورتیکه قراردادی در این میعاد موفق به انجام مکلفیت ها و مسئولیتهای خویش نگردد؛ در حصه تامينات آن مطابق احکام قانون و طرزالعمل تدارکات اجراءات صورت می گیرد.	بند 2 ماده 46 شرایط عمومی قرارداد
انعام برای انجام تمام امور ساختمان: قابل تطبیق نیست.	بند 1 ماده 48 شرایط عمومی قرارداد
پیش پرداخت قابل تطبیق نمیباشد.	بند 1 ماده 49 شرایط عمومی قرارداد
مبلغ تضمین اجرا 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد میباشد. تضمین اجرا به شکل ضمانت بانکی / پول نقد و غیر مشروط باشد. نوت1: طبق اطلاعیه شماره NPA/PPD/No.25/1397 ریاست پالیسی تدارکات: تصدی ها و شرکت های دولتی از ارایه تضمینات آفر و اجرا معاف می باشد . نوت2: در صورتیکه قراردادی در میعاد قرارداد موفق به انجام مکلفیت ها و مسئولیتهای خویش نگردد؛ در حصه تضمین اجرای آن مطابق احکام قانون و طرزالعمل تدارکات اجراءات صورت می گیرد.	بند 1 ماده 50 شرایط عمومی قرارداد
ه. ختم قرارداد	

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

بند 1 ماده 56 شرایط عمومی قرارداد	ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت 10 روز بعد از اصدار سند تصدیق تکمیل کار می باشد. در صورت لزوم
بند 2 ماده 56 شرایط عمومی قرارداد	در صورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ مشخص شده بند 2 ماده 56 شرایط عمومی قرارداد، مبلغ 1.5% از پرداخت اخیر قراردادی و یا تامینات کسر می گردد. قابل تطبیق نمیباشد
بند 1 ماده 59 شرایط عمومی قرارداد	فیصدی قابل تطبیق به ارزش کار امور ساختمان تکمیل نشده که بیانگر مصارف اضافی به اداره جهت تکمیل کار امور ساختمانی باشد: مطابق بند 2 حکم 109 طرزالعمل تدارکات: اداره تدارکاتی، کارباقیمانده را طی مراحل پروسه جدید در میعاد اعتبار قرارداد اولی فراهم و تفاوت قیمت آنرا از قراردادی اولی به عنوان جبران خساره حصول می نماید.
ماده 62 شرایط عمومی قرارداد	نهادیکه از روش حکمیت آن استفاده میگردد مراجع زیربط میباشد.
ماده بیستم قانون عقود: د تعهد پابندی:	(1) صانع مکلفیت لري چي د عقد له مشخصاتو سره سم مصنوع اړوندي اداري ته وړاندي کړي. (2) که صانع د عقد له مشخصاتو څخه تخلف وکړي مستصنع حق لري چي مصنوع رد کړي.
ماده بیست و یکم قانون عقود: د مصنوع په جوړولو کي کاریدونکي توکي:	(1) د استصناع په عقد کي لازمه ده چي د مصنوع په جوړولو کي کاریدونکي توکي به د صانع وي.
ماده بیست و دوم قانون عقود: د ستونزو په صورت کي د عقد فسخ کول	که صانع د کوم عذر له امله د عقد د شرطونو پوره کولو توان نه درلود، دواړه اړخونه دي د ستونزي د حل کوشش وکړي، د نه حل په صورت کي عقد فسخ کیږي.
ماده سی و سوم قانون عقود: د عامه شتمنیو حفاظت	(1) عقد کوونکي اداره مکلفیت لري، د هر عقد په ترسره کولو کي د بیت المال د ساتني پوره رعایت وکړي. (2) با کیفیته اجناس په مناسب قیمت واخلي. (3) تعمیرات په معیاري ډول او مناسبو نرخونو سرته ورسوي.
ماده سی و هفتم قانون عقود: شفافیت او د عقد د شرطونو لیکل	اداري مکلفي دي، ټول عقدونه په لیکلي بڼه ترسره او ټول جزئیات پکي بیان کړي ترڅو د دواړو اړخونو حقونه وساتل شي.

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

قسمت ششم

مشخصات تخنیکي و شرایط اجرا

مکلفیت های اجرائی

پروژه های اعمار دو باب گارد تاور آمریت زون جنوب غرب، اعمار طعام خانه، آشپزخانه و تشناب محافظین، اعمار دیوار احاطه همراهی دروازه کشیشی مستحکم (سلایدگیت)، ساخت غرفه تلاشی همراه با دو باب تشناب، جدا سازی راه مهمانخانه از راه خزانه در داخل تهکوئی، اعمار گارد تاور نمایندگی های (سپین بولدک، ارزگان، دایکندی، هلمند و زابل) و اعمار گارد تاور، مهمانخانه، آشپزخانه، تشناب و تحویل خانه هلمند

هدف خدمات اجرایی

مکلفیت و شرایط کلی:

1-میعاد تکمیل پروژه : 180 روز کاری از تاریخ شروع مندرج در قرارداد و 10 مدت رفع نواقص

2- ارائه مشخصات تجهیزات:

الف -لست مکمل ماشین آلات به اساس ضرورت پروژه

ب- لست وسایط مورد ضرورت

ج- لست تجهیزات ایمنی مکمل (بوت، یونوفور دارای لوگوی شرکت، کلاه محافظتی، ماسک فلتر دار، عینک ایمنی، گوشی، دستکش، کمربند محافظتی،

ترموز آب، بکس کمک های اولیه و آله ضد حریق

د- افزار کاری مکمل

3- CV انجنیر ساحوی و فورمین

نوت : مصرف برق و آب به دوش شرکت قراردادی میباشد.

نوت: تمام مواد ساختمانی در صورت موجودیت در بازار از مواد وطنی استفاده گردد، همچنان شرکت قراردادی مکلف است بل احجام و نقشه را با دقت مطالعه نماید در صورتیکه در بل احجام کدام قلم و یا مورد که در نقشه ذکر گردیده باشد و در بل احجام از قید قلم مانده باشد شرکت قراردادی با تطبیق آن در ساحه مکلف میباشد و همچنان قبل از عقد قرارداد ساحه را از نزدیک دیدن نمائید، و کدام ملاحظه که دارد با شعبه انجنیری شریک ساخته تا از بروز هر نوع مشکلات در آینده جلوگیری صورت گیرد.

پروژه: اعمار گارد تاوړ ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)


قسمت هفتم

نقشه ها


	د افغانستان اسلامي امارت	
د کور او ښار جوړولو وزارت د هلمند د کور او ښار جوړولو ریاست د انجنیرۍ او مهندسی آمریت		
د افغانستان بانک هلمند څانګې عمومي مدیریت لپاره د امنیتي تاوړ انجنیرۍ نقشه		
د کور او ښار جوړولو وزارت د افغانستان بانک هلمند څانګې عمومي مدیریت		

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



Mat Foundation Plan



Column And Foundation Details




Mat Foundation Detail




T=17N16*300@15 C/
B=17N16*300@15 C/


SECTION 1-1




Chair Spacer 12mm @ 1:



Mat Foundation Excavation Plan











Ring Beam Plan




Tower Reinforcement Details
SCALE : NTS

	مواظفات		ریاست شهرسازی و مسکن	طراح	بخش	وزارت شهرسازی و مسکن
	مهندس		انجنیر محمد الله خاندان	فیسالین کلنده	NTS	ریاست شهرسازی و مسکن
	فرمانده و تکنیکر		انجنیر محمد اسماعیل طاهر	کنترول	1404	د افغانستان بانک
	مهندس		انجنیر حکمت الله سدری	لیدر گروپ		Layout Plan
د افغانستان بانک	فرمانده	ریاست	انجنیر حکمت الله سدری	ریاست شهرسازی و مسکن		
S-1	رئیس	ICT- FA	مولوی شریف الله حقان			

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




FRAME ANALYSIS
SCALE : NTS

		ملاحظات		ریاست شهرسازی و مسکن	طراح	بخش	وزارت شهرسازی و مسکن ریاست شهرسازی و مسکن	
		تاریخ	تاریخ					
		تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	
		تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	
S-1	رئیس	رئیس	رئیس	رئیس	رئیس	رئیس	رئیس	3/3



د افغانستان بانک



د کور او ښار جوړولو وزارت
د هلمند د کور او ښار جوړولو ریاست
د انجنیرۍ او مهندسی امریت

د افغانستان بانک هلمند څانګې عمومي مدیریت
لپاره د امنیتي تاور جوړولو مهندسي نقشه



موقعیت: هلمند ولایت د افغانستان بانک عمومي مدیریت
د ساختمانی مکمل مساحت: ۶۸۲۵ مترمربع
کال: ۱۴۰۲ هـ.ش


پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندي و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

GENERAL USE SYMBOLS

علائیم عمومی

MATERIALS SYMBOLS

علائیم مواد ساختمانی



Reinforcement Concrete (RCC)

ککړي ټوټه سپيچ دار

Shim

شپو ټوټه

Brushed Wood

چوب

Plain Concrete (PCC)

ککړي ټوټه بې سپيچ

Earth / Compacted Soil

زمين / مله پيچ (پورته خاک ټوټه تياره)

Batt / Blanket Insulation

عزل

Stone Masonry

سنگ ټوټه

Glass

شيشه ټوټه

Marble

سنگ مرمر

Brick Wall

دڼوړ ټوټه

Green Area

چمن يا سايه سبز

Tree

درخت

GENERAL SYMBOLS AND DRAWING INDEX

علائیم عمومی و اوراق نقشه ها



Details

جزئیات

W.2 150
180

D.1 100
200

13

1

A

First floor level
+0.45

Building Section

فصله تعمير

Wall Detail Section

فصله ډيټيل ديوار

Drawing Reference Table

رڼه ييزه ټوليزه

Window Type and Number

نوع و نمبر ککړي

Door Type and Number

نوع و نمبر دروازه

Room Name and Number

نوم او نمبر ځاي

Column Grid and Bubble

گرید ستون

Detail


جزئیات

Elevation Tag

رڼه ييزه ټوليزه

A Symbols & legends

scale: NTS



رياست ټه
فرسيان ښار
وېسټر ښار

موافقات

انجنييري

اېرسټي و کټاليز ايسټيون

مهندسي

برقي



رياست شهر سازي هلمند
انجنير محمد صديق
انجنير محمد حسين
انجنير حكمت الله مسنگر
امام مولوي شريف الله حقيل

طراح

ترتیب کننده

مهندس


رئيس شهر سازي هلمند

مهندسي
بخش
NTS
1404
مهندس
مهندس


وزارت شهر سازي و مسكن
رياست شهر سازي و مسكن
هلمند ولايت دافغانستان بانک عمومي مسكونيت
DRAWING INDEX & GENERAL SYM
1/10
مهندس



پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



پروژه: اعمار گارد تاوړ ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



Ground floor plan
Scale: NTS


	موافقات ریاست شهر سازی و مسکن انجنیر محمد حسین انجنیر حکمت الله	طراح نرغیس کاکنده کاکندول	مهندس NTS 1404	وزارت شهر سازی و مسکن ریاست شهر سازی و مسکن هلمند ولایت د افغانستان بانک عمومی مسجريت	
ریاست شهر سازی A-1	ایر مسکنی و کاتالیزاسیون مهندسی یفرق	انجینیر محمد حسین انجینیر حکمت الله انجینیر محمد حسین انجینیر حکمت الله	ریاست شهر سازی و مسکن انجینیر محمد حسین انجینیر حکمت الله	DRAWING INDEX & GENERAL SYM	3/10

تحت تشخيصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



Scale: NTS

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




Roof floor plan


Scale: NTS

		موافقتات		ریاست شهر سازی و معماری انجنیر محمد صابو انجنیر محمد حسین انجنیر حکمت الله انجنیر مولوی شاد زلفه الله انجنیر مولوی شاد زلفه الله	طراحی ترانس کلاسه کنترل نقش شهر سازی و معماری	بخش مهندسی NTS 1404 تاریخ تاریخ تاریخ	وزارت شهر سازی و معماری ریاست شهر سازی و معماری هلمند و لایت د افغانستان بانک عمومی مدیریت DRAWING INDEX & GENERAL SYM	
		انجلیزی ایریسائی و کاتلیز امسیون مهندسی ایززی	موافقت موافقت موافقت موافقت					

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهیہ و نصب دروازہ سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



Section B-B

Scale: NTS

	موافقات	الجنیری ایریمانی و کتایزاسیون	مهندسی یری	ریاست شهر سازی هلمند الجنیری محمد صادق الجنیری محمد حسین الجنیری حکمت اده سنگر	طراح ارائیسب کلاسه کنترول	مهندسی NTS 1404	وزارت شهر سازی و مسکن ریاست شهر سازی و مسکن هلمند ولایت د افغانستان بانک عمومی مدیریت	MUDH 7/10
A-1	فرستادن فرستادن	ریاست شهر سازی	ریاست شهر سازی و مسکن	الحاج مولوی شریف الله حقمل	رئیس شهر سازی مسکن	مهندس مهندس	DRAWING INDEX & GENERAL SYM	معماری


تحت تشخيصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

Iron mesh (20x20x2mm)

تحت تشخيصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانة، تهپه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانة، تهیة و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

		دکور او ښار جوړولو وزارت وزارت شهرسازی و مسکن	دافغانستان اسلامي امارت امارت اسلامی افغانستان		
Islamic Emirate of Afghanistan Ministry of Urban Development & Housing					
وزارت شهر سازی و مسکن ریاست شهر سازی و مسکن ولایت هلمند آمریت مهندسی و انجنیری					
پلان برق قوی تاور					
مدیریت عمومی بانک افغانستان در ولایت هلمند					
		موقعیت: مدیریت عمومی بانک افغانستان در ولایت هلمند			
		سال: 1404			

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

فهرست نقشه دیزاین شده مدیریت عمومی بانک افغانستان در ولایت هلمند

شماره	تشریحات	ورق
1	فهرست نقشه دیزاین شده	1
2	مشخصات گروپها سوییچها و ساکیتها	2
3	علایم مشخصه تجهیزات برق نقشه دیزاین شده	3
4	مشخصات تخنیکي تجهیزات برق	4
5	پلان سیستم روشنائی تاور	5
6	پلان سیستم پاور تاور	6
7	پلان سیستم اسپلایت تارو	7
8	پلان برق ضعیف تاور	8
9	سرکت دیاگرام سیستم روشنائی و پاور منزل اول	9
10	دیتیل سیستم ارت پینل بورد عمومی	10
11	دیتیل نصب سوچ، ساکت عادی و ساکت باایر و داش برقی	11


نوت: منزل اول برای گروپها و پیشی سوچ ساکت ها لین UPS هم ضرورت است

نوت: بعد از معلومات تخنیکي و دستور عمل تخنیکي اقتصادی بودن پروژه و استفاده از تجهیزات مدرن برقی برای طرحی دیزاین سیستم برق مدیریت عمومی بانک افغانستان از فورم اروپا استفاده شده است
چراغهای که در مدیریت عمومی بانک افغانستان در دیزاین مد نظر گرفته شده چراغهای LED بودن با وات پایین ولی روشنائی بیشتر می باشد وات به رنگ زرد تو ماتیک که 40w چراغ نیون مستقی به ولتاژ ولت کار نماید مد نظر گرفته شده 20A-110/220V دو پوله و دو مسیره پینل بورد عمومی باید ارت گردند و از سوچهای یک پوله امپیر استفاده شود 20 و ساکت ارت دار سوچها و ساکت ها از کتلاک کمپنی پلسن برای برای باید گفت که مشخصات چراغها مدیریت عمومی بانک افغانستان مد نظر گرفته شده است سوچها و ساکت ها شان دارای از یا از سایر کمپنی های که چراغها عیسی مشخصات باشند نیز استفاده شود
ارتفاع ساکت عادی از روی زمین باید ۴۵ سانتی متر باشد
ارتفاع سوچ از روی زمین باید ۱۲۰ سانتی متر باشد
ساکت ها در آشپزخانه نظر به میز آشپزخانه تعیین شود
ارتفاع پینل بورد از روی زمین ۱۵۰ سانتی متر باشد
لین ارت در تمام تجهیزات در نظر گرفته شود
ارتفاع ساکت باایر از روی زمین باید ۱۲۰ سانتی متر باشد
ارتفاع ساکت اسپلایت از روی زمین باید ۱۲۰ سانتی متر باشد

Scale :	NTS
Scale :	NTS

	مواضعات		انجیر نوروز میراد خان	دیزاین کننده	بخش برق NTS 1404	اشارت اسلامی افغانستان وزارت شهرسازی و مسکن ولایت هلمند ریاست شهرسازی و مسکن	 پروژه: مدیریت عمومی بانک افغانستان در ولایت هلمند
	مهندسی فنی مهندسین مهندسین مهندسین	انجیر نوروز میراد خان انجیر حکمت الله مولوی شریف الله	ترمینس کننده کنترل کننده تصدیق کننده	موضوع: فهرست 01/11			

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهیه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



OUNTING
or interior mounting onto the ceiling
urface.

ONSTRUCTION
hermosetting powder painted steel sheet
ousing (white or grey-metallic).
omplete with magnetic ballast (electronic
ballast at request).

OPTIC COMPONENTS
Louver made of anodized aluminium. Fixing
to the housing by interior pressure springs.
LED Panel 60 X 60 cm, 72w 4800lm
Flicker Free driver - GS LIGHT



Body:
White painted (RAL 9003) aluminium sheet with ABS plastic
endcaps.
Optic:
KO opal acrylic cover
Wiring:
K compensated, ballast cat. B
Application:
Surface mounted luminaire for residential use.
Versions:
K1 opal cover
K2 opal cover with stripes
Note:
The luminaires are delivered with a lamp (T-R).

BE132K1, 1x24W, 375mm, 230V, 50Hz, IP40

مشخصات سوج ها
specifications
Cod-5960-101
10A.229V.EN-60669
Inflammable plastic body
Decorative thetmoplastic caps and buttons
white covered phosphorus contacts
Sheet Till

مشخصات چراغ خروجی (1*5) وات

specifications
cod-5513-103
body: Aluminium profile
Diffuser: Acrylic
base: EN 60400
Battery: NiCdt
Mode: Works when energyison and off
Paint: Electrostatic powder paint

مشخصات ساکت ها

specifications,
cod-5960-101
16.220v. IEC-60884-1
Porcelain body
Inflammable plastic cap
MS-70 brass contacts
Sheet till

cifications

Scale: NTS

مواصفات			بخش		برق		امارت اسلامی افغانستان وزارت شهرسازی و مسکن ولایت هلمند ریاست شهرسازی و مسکن	
مهندس	مهندس	مهندس	مهندس	مهندس	NTS	مهندس	پروژه: مدیریت عمومی بانک افغانستان در ولایت هلمند	
مهندس	مهندس	مهندس	مهندس	مهندس	1404	مهندس	موضوع: مشخصات گروپها سوچها و ساکتها	
مهندس	مهندس	مهندس	مهندس	مهندس		مهندس	02/11	
مهندس	مهندس	مهندس	مهندس	مهندس		مهندس	مهندس	

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

علايم تجهيزات برقی نقشه ديزان شده

شماره	سمبول	تشریحات
1		چراغ LED (72)W IP20 ضد گرد رطوبت و ضربه
2		چراغ LED (24)W IP40 ضد گرد رطوبت و ضربه
3		چراغ خروجی دیواری به رنگ سبز
4		سوچ دو پوله زیر پلستر معه قطی ان
5		سوچ یک پوله زیر پلستر معه قطی ان
6		سوچ دو مسیره زیر پلستر معه قطی ان
7		ساکت یک فاز زیر پلستر معه قطی ان
8		ساکت یک فاز زیر پلستر برای بایلر ضد رطوبت و اسه پلایت معه قطی ان
9		سیت مکمل ارت برای پینل بورد عمومی معه لین (1*45) ملی متر مربع
10		سوچ اتومات سه فاز سه جاینه OEZ 16A
11		سوچ اتومات یک فاز OEZ 10A
12		مین سوچ سه فاز چهار جاینه OEZ 50A
13		مین سوچ سه فاز چهار جاینه OEZ 70A
14		پینل بورد توزیعی فلهزی چهار راده با گنجایش 6 سوچ اتومات یک فاز در هر راد
15		پینل بورد عمومی فلهزی با گنجایش 2 مین سوچ سه فاز
16		سیم مسی CYKY(2*1.5mm ²)
17		سیم مسی CYKY(3*2.5mm ²)
18		سیم مسی CYKY(3*6mm ²)
19		هوا کش اصلی ایرانی
20		تعداد 30 الیه الارم حرارتی دیوالی SD-0310-2
21		جاینت
22		WATER SPRINKLERS

		وزارت اسلامی افغانستان ولایت هلمند ریاست شهرسازی و مسکن		بخش برق NTS تاریخ: 1404		پروژ: مدیریت عمومی بانک افغانستان در ولایت هلمند	
موضوع: سمبول ها برق		صفحه: 03/11		تایید کننده:		تایید کننده:	
تایید کننده:		تایید کننده:		تایید کننده:		تایید کننده:	
تایید کننده:		تایید کننده:		تایید کننده:		تایید کننده:	


تحت تشخيصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

لست مشخصات تجیزات برق‌تاور و برآورد اولیه

شماره	سمبول	تشریحات	واحد	تعداد	ساخت
1		چراغ LED (72)W IP20 ضد گرد رطوبت و ضربه	سپت	01	ترکی
2		چراغ LED (24)W IP40 ضد گرد رطوبت و ضربه	سپت	08	ترکی
3		چراغ خروجی دیواری به رنگ سبز	سپت	00	ترکی
4		سوچ دو پوله زیر پلستر معه قطبی ان	دانه	02	ترکی
5		سوچ یک پوله زیر پلستر معه قطبی ان	دانه	02	ترکی
6		سوچ دو مسیره زیر پلستر معه قطبی ان	دانه	00	ترکی
7		ساکت یک فاز زیر پلستر معه قطبی ان	دانه	05	ترکی
8		ساکت یکفاز زیر پلستر برای بایزر ضد رطوبت و اسپلش معه قطبی ان	دانه	00	ترکی
9		سپت مکمل ارت برای پینل ورود عمومی معه لین (1*45) ملی متر مربع	سپت	00	وطنی
10		سوچ اتومات سه فاز سه جابنه OEZ 16A	دانه	01	چکی
11		سوچ اتومات یک فاز OEZ 10A	دانه	01	چکی
12		مین سوچ سه فاز چهار جابنه OEZ 50A	دانه	00	چکی
13		مین سوچ سه فاز چهار جابنه OEZ 70A	دانه	00	چکی
14		پینل ورود توزیعی فلزی چهار راده با گنجایش 4 سوچ اتومات یکفاز در هر راد	سپت	01	چکی
15		پینل ورود عمومی فلزی با گنجایش 2 مین سوچ سه فاز	سپت	00	چکی
16	----	سیم منسی CYKY(2*1.5mm ²)	متر	40	ترکی
17	----	سیم منسی CYKY(3*2.5mm ²)	متر	50	ترکی
18	----	سیم منسی CYKY(3*6mm ²)	متر	20	ترکی
19		هوا کش اصلی ایرانی	دانه	01	ترکی
20		تعداد اله الارم حرارتی دیوایی SD-0310-2	دانه	01	ترکی
21		جابنت	دانه	01	ترکی
22		WATER SPRINKLERS	دانه	01	ترکی

[illegible]


پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



und floor lighting plan
Scale: NTS

Scale: NTS					بخش برق		امارت اسلامی افغانستان وزارت شهرسازی و مسکن ولایت هلمند		
موافقات			انجیر نوروز مراد خیل		نقش		پروژه: مدیریت عمومی بانک افغانستان در ولایت هلمند		
	مهندس		انجیر نوروز مراد خیل		NTS				
	انجیر		انجیر حکمت الله		تاریخ		1404		
	انجیر		انجیر شریف الله		نشر		نشر		
	انجیر		مولوی شریف الله خیل		نشر پروژه		موضوع: پلان روشنایی و پاور زیرخانه		صفحه
	انجیر								05/11

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهیہ و نصب دروازہ سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




Ground Floor Power Plan

Scale: NTS

ملاحظات			انجینر نورمحمد خیم	نیزان کنندہ	بخش	برق	امارت اسلامی افغانستان وزارت شهرسازی و مسکن ولایت هلمند ریاست شهرسازی و مسکن	پروژه: مدیریت عمرانی بانک افغانستان در ولایت هلمند	موضوع: روشنایی و پاور آپریام	صفحه 07/11
	مهندس	انجینر نورمحمد خیم	ترتیب کنندہ	NTS						
	انجینر نورمحمد خیم	انجینر نورمحمد خیم	کنترول کنندہ	1404	کشی					
	انجینر نورمحمد خیم	انجینر نورمحمد خیم	تصویق کنندہ		نسخه					
	انجینر نورمحمد خیم	انجینر نورمحمد خیم	مؤلفی شریف الله خیم		تسليم					
	انجینر نورمحمد خیم	انجینر نورمحمد خیم								

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهیه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




1st Floor Smoking & Fire Sprinklers Plan

Scale: NTS

موافقات			مهندس	الجنير نوروز مراد خادم	نيزان كننده	بخش برق	NTS	1404	تاريخ	مهر	نمبر پروژه	امارت اسلامي افغانستان وزارت شهرسازي و مسكن ولايت هلمند رياست شهرسازي و مسكن	پروژه: مديريت عمومي بانک افغانستان در ولايت هلمند	پلان برق ضيف زيرخانه	08/11	صفحه
			الجنير نوروز مراد خادم	توكيب كننده												
			الجنير حكمت الله	كنترول كننده		مهر	1404	تاريخ	مهر	نمبر پروژه	پلان برق ضيف زيرخانه	08/11	صفحه	پلان برق ضيف زيرخانه	08/11	صفحه
			مولوي شريف الله	تصديق كننده												

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

دیتیل سیستم ارت پینل بورد عمومی




Main Panel Board

REF: Scale: NTS

موافقت			تصویر کننده		بخش برق	NTS	1404	موضوع: پینل بورد عمومی	صفحه 10/11
مهندس	مهندس	مهندس	انجینر نوروز مراد خیل	ترتیب کننده					
انجینر	انجینر	انجینر	انجینر نوروز مراد خیل	کنترل کننده	مستشار	1404	مستشار	موضوع: پینل بورد عمومی	صفحه 10/11
مهندس	مهندس	مهندس	انجینر نوروز مراد خیل	تصویر کننده					

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانة، تهيه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

دیتیل نصب سوچ، ساکت عادی و ساکت بایلر و داش برقی



r & Lighting Out Let Details
Scale: NTS

مواصفات			توضیحات	تجزیه و تحلیل	بخش برق	ملاحظات	امارت اسلامی افغانستان وزارت شهرسازی و مسکن ولایت هلمند ریاست شهرسازی و مسکن
		مهندسی	انجینر نوروز محمد خان	تجزیه و تحلیل	NTS	ملاحظات	پروژه: مدیریت عمومی بانک افغانستان در ولایت هلمند
		قلمبر	انجینر نوروز محمد خان	ترتیب کتبه	1404	تاریخ	
		بررسی و تأیید	انجینر حکمت الله خان	کنترل کتبه		تاریخ	
		تأیید و برقراری	مولوی شریف الله خان	تأیید کتبه		تاریخ	
		بررسی و تأیید					
		بررسی و تأیید					



صفحه 11/11



د افغانستان اسلامي امارت



د کور او ښار جوړولو وزارت
د هلمند د کور او ښار جوړولو ریاست
د انجنیرۍ او مهندسی آمریت

د افغانستان بانک هلمند څانګې عمومي مدیریت
لپاره د میل مسټون او ارشیف جوړولو انجنیرۍ نقشه



موقعیت: هلمند ولایت د افغانستان بانک عمومي مدیریت

د مساختمان مکمل مساحت

کال: ۱۴۰۴ هـ ش


تحت تشخيصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

مشخصات عمومی نقشه های انجیری:

16. در پروژه های سنگین کاری، یک خشت به نسبت 1:4 و یک و نیم خشت به نسبت 1:6 کار صورت گیرد.
17. در پروژه های سنگین کاری، یک خشت به نسبت 1:4 و یک و نیم خشت به نسبت 1:6 کار صورت گیرد.

	مواظفت		رياست شهرسازي هلمند	طرايح	پخش	وزارت شهرسازي و مسكن رياست شهرسازي و مسكن	
		نظري	انجنير محيې الله خان	ديزان كننده	نورمان	د افغانستان بلكي	
		فزيقي و كفايتي	انجنير محمد اسماعيل طاهر		تدوين		
		معماري	انجنير حكمت الله مسنگر	كشورول	1404		
		برقي	انجنير حكمت الله مسنگر	امر كروپ			
		برقي محيې ICT- FA	مولوي شريف الله حقلي	رئيس شهرسازي و مسكن	شمير پروژه	Layout Plan	0/13 صفحه

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصيه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




Column layout Plan

SCALE : NTS

			ملاحظات	1501		رياست شهرسازی و مسکن انجنیر محمد الله گلاندین انجنیر محمد اسماعیل ظاهر انجنیر حکمت الله سیدگر انجنیر حکمت الله سیدگر	طراح دیزاین کننده کنترل فنی گروپ		بخش NTS 1404	وزارت شهرسازی و مسکن رياست شهرسازی و مسکن د افغانستان بانک	
د افغانستان	فرمانده		برق	ICT- FA		مولوي شريف الله حقيل	رئيس شهرسازی و مسکن		تصویر	Layout Plan	1/13 صفحه


پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



Foundation And Ring Beam Plan
SCALE : NTS

		مواصفات	انجمن	ریاست شهرسازی و مسکن	طراح	پیش ازین کشته	پیش ازین کشته	NTS	وزارت شهرسازی و مسکن ریاست شهرسازی و مسکن	د افغانستان بانک	
د افغانستان	وکیل	مهندس	برقی	انجمن حکومت الله	کنترول	انجمن حکومت الله	1404	NTS	شماره	Layout Plan	2/13
-1	وکیل	مهندس	برقی	انجمن حکومت الله	کنترول	انجمن حکومت الله	1404	NTS	شماره	Layout Plan	2/13

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




CAVATION PLAN

SCALE : NTS

	موافقات		ریاست شهرسازی و مسکن	طراح	پخش	وزارت شهرسازی و مسکن	
			مهندس محاسب	بهران کشنده	مهندس	ریاست شهرسازی و مسکن	
			مهندس و نقشه‌کش	مهندس محمد اسماعیل طاهر	NTS	د افغانستان بانک	
			مهندس	مهندس حکمت الله سنگر	1404	Layout Plan	
1	فرمانده	مهندس	مهندس	مهندس حکمت الله سنگر	امر گروپ	مهندس	3/13
	رئیس دفتر	مهندس	مهندس	مهندس حکمت الله سنگر	رئیس شهرسازی و مسکن	مهندس	صفحه


تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



SALE : NTS




پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



Column And Foundation Sample Details
SCALE : NTS

	مواصفات	1401	ریاست شهرسازی و معماری	طراح	بخش	وزارت شهرسازی و معماری ریاست شهرسازی و معماری	
د الفغان	فرستادن	فرستادن	فرستادن	فرستادن	فرستادن	د افغانستان بانک	5/13
	فرستادن	فرستادن	فرستادن	فرستادن	فرستادن	Layout Plan	
1	فرستادن	فرستادن	فرستادن	فرستادن	فرستادن	فرستادن	فرستادن

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهيه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



SHUTTERING PLAN

SCALE : NTS

	مواصفات			وزارت شهرسازی و مسکن د افغانستان بانک	
	انجسرون	انجسرون			
	لوسنې و کاغزو-سپون	لوسنې و کاغزو-سپون			
	مېکانسې	مېکانسې			
د افغانستان بانک	نورمال دغه	نورمال دغه	وزارت شهرسازی و مسکن د افغانستان بانک	وزارت شهرسازی و مسکن د افغانستان بانک	وزارت شهرسازی و مسکن د افغانستان بانک
S-1	راندون دسج	راندون دسج	وزارت شهرسازی و مسکن د افغانستان بانک	وزارت شهرسازی و مسکن د افغانستان بانک	وزارت شهرسازی و مسکن د افغانستان بانک


پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



ame Section
LE : NTS

	مواصفات				ریاست شهرسازی هلمند	طراح	بخش ترکیب		وزارت شهرسازی و مسکن	
	توسعه				دیوان کلسه		NTS	مهر	ریاست شهرسازی و مسکن	
	آزمایش و نظارت				انجنیر محمد اسماعیل ظاهر		1404	تایید	د افغانستان پانک	
	معماری				انجنیر حکمت الله سنگر			تایید		
ث	فرمانده		مهر		انجنیر حکمت الله سنگر	کسرون				
	رئیس		مهر		انجنیر حکمت الله سنگر	امر گروپ				
			ICT- FA		مؤوی شریک الله فضل	ریاست شهرسازی و مسکن			Layout Plan	
										7/13


پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



Slab Reinforcement Details
SCALE : NTS

	موقعیت			ریاست شهرسازی و مسکن	طراح			
	اجرائی	انجسور محبوب الله خان		نیز این گنبد	بخش			وزارت شهرسازی و مسکن ریاست شهرسازی و مسکن
	تعمیر و تکمیل	انجسور محمد اسماعیل طاهر		NTS	طرح			
نقشه	مهندس	انجسور حکمت الله سدر	کسترول	1404	سریع	د افغانستان بانک		
فرماری دنده	سریع	انجسور حکمت الله سدر	امر گروپ		امر لایف	Layout Plan		
رفرمان دسور	سریع ICT- FA	مکزی شریف الله فضل	رایس شهرسازی و مسکن		امر پودا			


پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)





FRAME A-A and Frame B-B ANALYSIS
SCALE : NTS

	مواصفات				طراح	ریاست شهرسازی و مسکن	
					پیش طرح	وزارت شهرسازی و مسکن	
					پیش	ریاست شهرسازی و مسکن	
					تکمیل		
					NTS		
					1404		


پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



FRAME C-C and 1-1, Frame ANALYSIS
SCALE : NTS

	ملاحظات				ریاست شهرسازی و مسکن	طراح			وزارت شهرسازی و مسکن ریاست شهرسازی و مسکن		
			تجهیز		تجهیز محاسب	تجهیز محاسب					
			فرمانده و کارکنان		۱۴۰۱	تجهیز محمد اسماعیل طاهر	تجهیزان کلانده	NTS	طراح		د افغانستان بانک
			مهندس			تجهیز حکمت الله شریف	کنترول	1404	نسخه		
د افغانستان	فرمانده		برق		تجهیز حکمت الله شریف	امر گروپ			مهر امضاء	Layout Plan	
ریاست شهرسازی و مسکن			برق مسکن ICT- FA		ریاست شهرسازی و مسکن	معاون وزیر شریف الله عثمان			مهر پوز		


پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



FRAME 2-2 and Frame 3-3 ANALYSIS
SCALE : NTS

	مواصفات			رديست شهريزي و مسكن		
	طراحی	رديست شهريزي و مسكن	نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	
	نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	
	نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	
مواصفات			نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	
طراحی	رديست شهريزي و مسكن	نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	
نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	
نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	
طراحی	رديست شهريزي و مسكن	نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	
نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	
نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	
نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	نيزان كاشده	

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




FRAME 4-4 ANALYSIS
SCALE : NTS

	ملاحظات				ریاست شهرسازی هلمند انجنیر محراب الله خان انجنیر محمد اسماعیل ظاهر انجنیر حکمت الله سنگر انجنیر حکمت الله سنگر رئیس شهرسازی و مسکن مولوی شریف الله حنمل	طراح دبیران کشنده کنترلر امر گروپ رئیس شهرسازی و مسکن	بخش نقشه 1404 نقشه نقشه	وزارت شهرسازی و مسکن ریاست شهرسازی و مسکن د افغانستان بانک Layout Plan	 12/13 نقشه
	تایید	1401	1401						
	ایمضاء و تائید								
	مهندس								
د افغانستان	فرمانده			برق					
-1	رئیس دفتر			برق					
				ICT- FA					


تحت تشخيصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

91 | Page

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



د افغانستان بانک اسلامي بانک



د کور او ښار جوړولو وزارت
د هلمند د کور او ښار جوړولو ریاست
د انجنیرۍ او مهندسی امریت


د افغانستان بانک هلمند څانګې عمومي مدیریت
لپاره د میلستون او ارشیف جوړولو مهندسی نقشه



موقعیت: هلمند ولایت د افغانستان بانک عمومي مدیریت

د ساختمان مکمل مساحت: ۱۱۷/۶ متر مربع


کل: ۱۴۰۲ هـ ش



تحت تشخيصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

علايم عمومی

علايم مواد ساختماني



علايم عمومی و اوراق نقشه ها

Tree



Elevation Tag




PCC mortar

First floor level
+0.45


A	Symbols & legends
scale :	NTS

[illegible]

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




A
-03/ BASEMENT FLOOR PLAN
Scale: NTS

 ریاست شهرسازی و معماری	مواصفات انجیرری ایرعمانی و کانالیزاسیون مهندسی برق	ریاست شهرسازی و معماری انجیرری ایرعمانی و کانالیزاسیون مهندسی برق	طراح ترتیب کننده کنترل رئیس شهرسازی و معماری	مهندسی NTS 1404 معماری سیر پلان	وزارت شهرسازی و معماری ریاست شهرسازی و معماری هلمند ولایت د افغانستان بانک عمومی مدیریت DRAWING INDEX & GENERAL SYM	3/15	معماری	 MUDH
---	---	--	--	--	---	-------------	---------------	---

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




A
4-03 ROOF PLAN
Scale: NTS

		موافقات	الجزیری	ریاست شهر سازی و مسکن الجناب محمد شادک الجناب محمد یونس الجناب حکمت الله الجناب احمد الجناب مولود شریف الله	طراح ترتیب کننده کنترل رکن شهر سازی و مسکن	بخش مهندسی NTS 1404 تاریخ امور مسئول	وزارت شهر سازی و مسکن ریاست شهر سازی و مسکن هلمند ولایت دفاتر استان بانک صومعه مدیریت	
A-1	ریاست شهر سازی	مهندسی	بررسی و کانفرانس یون	برق	برق	برق	DRAWING INDEX & GENERAL SYM	5/15

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




A BASEMENT FLOOR PLAN
Scale: NTS

		موافقات			ریاست شهر سازی و معماری	طراح		وزارت شهر سازی و معماری	
		انجلیری	ریاست شهر سازی و معماری		ترتیب کننده	ریاست شهر سازی و معماری			
		ایریمستی و کاتالیز استیون	انجلیری		کشترون	NTS	مهندس	هلمند ولایت د افغانستان بانک عمومی مدیریت	
ریاست شهر سازی	ریاست شهر سازی	مهندسی	مهندس		الماج مولوی شریف	1404	نایب	DRAWING INDEX & GENERAL SYM	6/15
A-1		برق							

تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



تحت تشخيصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




100 | Page

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهیه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



 رياست شهر سازی و مسکن	موافقات انجنييري ايرماني و کاليزاسيون مهندسي برقي	رياست شهر سازی هلمند انجنير محمد صالح انجنير محمد حسن انجنير حکمت الله الحاج مولوي شريف الله	طراح ترتيب کننده کنترول رئيس شهر سازی مسکن	بخش مهندسي NTS 1404 مساحت مساحت مساحت	وزارت شهر سازی و مسکن رياست شهر سازی و مسکن هلمند ولايت د افغانستان بانک عومي مديريت DRAWING INDEX & GENERAL SYM	9/15 مسکده	 MUDH
--	--	---	--	---	--	--------------------------	---

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




SIDE ELEVATION

Scale: NTS

	ریاست شهر	موافقات	انجمنی	ریاست شهر سازی هلمند	مطراح	بخش مهندسی	وزارت شهر سازی و مسکن ریاست شهر سازی و مسکن	
	ریاست شهر	انجمنی	انجمنی محمد حسن	انجمنی محمد صائق	ترتیب کننده	NTS	ریاست شهر سازی و مسکن	
	ریاست شهر	انجمنی	انجمنی حکمت الله مستغنی	انجمنی حکمت الله مستغنی	کنترل	1404	ریاست شهر سازی و مسکن	
	ریاست شهر	انجمنی	انجمنی	انجمنی	کنترل	1404	ریاست شهر سازی و مسکن	
	ریاست شهر	انجمنی	انجمنی	انجمنی	کنترل	1404	ریاست شهر سازی و مسکن	

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهیه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




BACK ELEVATION

Scale : NTS

 ریاست شهر سازی و معماری	موافقات انجمنی ایزیمالی و کاتایز آسپون مهندسی یسرق	ریاست شهر سازی هلمند انجمن محمد صابو انجمن محمد حسن انجمن حکمت الله الحاج بولوی شریف الله حاکم	طراح ترغیب گندوه کنترول ریاست شهر سازی مینکی	مهندس NTS 1404	مهندس مهندس مهندس	وزارت شهر سازی و معماری ریاست شهر سازی و معماری هلمند ولایت د افغانستان بانک عمومی مدیریت	DRAWING INDEX & GENERAL SYM 11/15	 مهندسی
--	---	---	--	-------------------------------------	--	--	---	---


پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهيه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

DOORS SCHEDULE


ID	NO	STRUCTURAL OPINING		OPINING SYSTEM	MATERIAL
		WIDE	HEIGHT		
D1	5	100	265	HINGED	- PVC -4mm LAMINATED INSULATED DOUBLE GLASS
D2	3	100	265	HINGED	
D3	1	150	265	HINGED	
D4	1	150	265	HINGED	




D-1



D-2



D-3



D-4

A DOORS DETAILS

scale: NTS

	موافقات		طراح	مهندس	وزارت شهر سازی و مسکن ریاست شهر سازی و مسکن هلمند ولایت د افغانستان بانک عمومی مدیریت DRAWING INDEX & GENERAL SYM 13/15	
	مهندس	ریاست شهر سازی هلمند	توسعه کننده	مهندس		
	مهندس	انجیر محمد صافی	انجیر محمد حسن	کنترل		
	مهندس	انجیر حکمت الله مسکن	انجیر محمد حسن	رئیس شهر سازی مسکن		
ریاست شهر	مهندس	انجیر محمد حسن	انجیر محمد حسن	انجیر محمد حسن	مهندس	مهندس
مهندس	مهندس	انجیر محمد حسن	انجیر محمد حسن	انجیر محمد حسن	مهندس	مهندس
مهندس	مهندس	انجیر محمد حسن	انجیر محمد حسن	انجیر محمد حسن	مهندس	مهندس
مهندس	مهندس	انجیر محمد حسن	انجیر محمد حسن	انجیر محمد حسن	مهندس	مهندس


پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانة، تهپه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

KITCHEN CABINET GENERAL SPECIFICATION


Cabinets to be constructed in 16mm marine Plywood with 8mm solid back panel.
Exposed edges to be finished with PVC edge band.
Doors to be soft-close type

NOTE:


- All joints to be glue & screw fixes.
- All cabinets to be levelled properly.
- Moisture barrier under sink area mandatory.



PLAN



SECTION



3D WIVE

A kitchen Desk and Cabinet
Scale: NTS

	موافقات	انجيزي	رياست شهر سازی هلمند انجيز محمد صابو انجيز محمد حسن	طراح ترتيب كنده	مهندسي بخش NTS 1404	رياست شهر سازی و مسكن رياست شهر سازی و مسكن	هلمند ولايت د افغانستان بانک عومي مسكريت	
رياست شه	فرستاده	مهندسي	الماح مولوي شريف الله حقيل	رئيس شهر سازی مسكن	مهندس	رئيس شهر سازی مسكن	DRAWING INDEX & GENERAL SYM	14/15 صفحه



پروژه: اعمار گارد تاوړ ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

ARCHIVE CABINET GENERAL SPECIFICATION

to be fabricated from 50x50x3mm MS angle section.
and back panels to be 1.2mm thick MS sheet.
res to be minimum 1.5mm thick with folded stiffeners.
a unit to be anti-rust treated and powder coated.

NOTE:

- All joints to be properly welding.
- All cabinets to be levelled properly.



Cabinet NTS								
		موافقات	رواست شهر سازی هلمند	طراح	بخش مهندسی	وزارت شهر سازی و مسکن		
		انجنييري	انجنيير محمد صديق	ترتيب کننده		زيادست شهر سازی و مسکن		
		ايرماني و کالاييز ايسيون	انجنيير محمد حسن	کنترول	NTS	هلمند ولايت د افغانستان بانک عمومی مدیریت		
		مهندسی	انجنيير حکمت الله سحر	رسم شهر سازی مسکن	1404	DRAWING INDEX & GENERAL SYM		
		برق	الحاج مولوی شریف الله حقمل					
		بريد						
		رئيسه						

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

		دکور او ښار جوړولو وزارت وزارت شهرسازی و مسکن	Islamic Emirate of Afghanistan Ministry of Urban Development & Housing	دافغانستان اسلامی امارت امارت اسلامی افغانستان		
وزارت شهر سازی و مسکن ریاست شهرسازی و مسکن ولایت هلمند آمریت مهندسی و انجنیری						
پلان برق قوی مدیریت عمومی بانک افغانستان در ولایت هلمند						
	موقعیت: مدیریت عمومی بانک افغانستان در ولایت هلمند سال: 1404					

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

فهرست نقشه دیزاین شده مدیریت عمومی بانک افغانستان در ولایت هلمند

شماره	تشریحات	ورق
1	فهرست نقشه دیزاین شده	1
2	مشخصات گروپها سویچها و ساکیتها	2
3	علایم مشخصه تجهیزات برق نقشه دیزاین شده	3
4	مشخصات تخنیکي تجهیزات برق	4
5	پلان سیستم روشنائی، اسپلایت و پاور منزل اول	5
6	پلان سیستم روشنائی، اسپلایت و پاور منزل دوهم	6
7	پلان سیستم روشنائی، اسپلایت و پاور منزل اول	7
8	پلان برق ضعیف منزل اول	8
9	پلان برق ضعیف منزل دوهم	9
10	پلان برق ضعیف منزل اول	10
11	سرکت دیاگرام سیستم روشنائی و پاور منزل اول و دوهم	11
12	دیتیل سیستم ارت پینل مورد عمومی	12
13	دیتیل نصب سوچ، ساکت عادی و ساکت بایلر و داش برقی	13
14	دیتیل کردن کاری کیبل های عمومی آمدن در زمین طبعی	14

نوبت: منزل اول برای گروپها و پیشی سویچ ساکت ها لین UPS هم ضرورت است

نوبت: بعد از معلومات تخنیکي و دستور عمل تخنیکي اقتصادی بودن پروژه و استفاده از تجهیزات مدرن برقی برای طرحی دیزاین سیستم برق مدیریت عمومی بانک افغانستان از فورم اروپا استفاده شده است
چراغهای که در مدیریت عمومی بانک افغانستان به ولتاژ ولت کار نماید مد نظر گرفته شده 20A-110/220V دو پوله و دو مسیره پینل پور عمومی باید ارت گردد و از سوچهای یک پوله امپیر استفاده شود 20 و ساکت ارت دار
سوچها و ساکت ها از کتلاک کمپنی پلمن ترکی برای باید گفت که مشخصات چرخها مدیریت عمومی بانک افغانستان مد نظر گرفته شده است سوچها و ساکت ها شان دارای از پا از سایر کمپنی های که
چراغها عینی مشخصات باشند نیز استفاده شود
ارتفاع ساکت عادی از روی زمین باید ۴۵ سانتی متر باشد
ارتفاع سویچ از روی زمین باید ۱۲۰ سانتی متر باشد
ساکت ها در آشپزخانه نظر به میز آشپزخانه تعیین شود
ارتفاع پینل پور از روی زمین ۱۵۰ سانتی متر باشد
لین ارت در تمام تجهیزات در نظر گرفته شود
ارتفاع ساکت بایلر از روی زمین باید ۱۲۰ سانتی متر باشد
ارتفاع ساکت اسپلایت از روی زمین باید ۱۷۰ سانتی متر باشد


Scale : NTS
Scale : NTS

		مواصفات	انجمن نوروز میراد خلسه	ایستادن کننده	بخش برق	امارت اسلامی افغانستان وزارت شهرسازی و مسکن ولایت هلمند	
		مواصفات	انجمن نوروز میراد خلسه	ایستادن کننده	بخش برق	امارت اسلامی افغانستان وزارت شهرسازی و مسکن ولایت هلمند	
		مواصفات	انجمن نوروز میراد خلسه	ایستادن کننده	بخش برق	امارت اسلامی افغانستان وزارت شهرسازی و مسکن ولایت هلمند	
		مواصفات	انجمن نوروز میراد خلسه	ایستادن کننده	بخش برق	امارت اسلامی افغانستان وزارت شهرسازی و مسکن ولایت هلمند	

موضوع: فهرست

صفحه 01/14

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزان، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



MOUNTING
For interior mounting onto the ceiling surface.

CONSTRUCTION
Thermosetting powder painted steel sheet housing (white or grey-metallic).
Complete with magnetic ballast (electronic ballast at request).

OPTIC COMPONENTS
Louver made of anodized aluminium. Fixing to the housing by interior pressure springs.
LED Panel 60 X 60 cm, 72w 4800lm
Flicker Free driver - GS LIGHT



Body: White painted (RAL 9003) aluminium sheet with ABS plastic endcaps.
Optics: KO opal acrylic cover
Wiring: K compensated, ballast cat. B
Application: Surface mounted luminaire for residential use.
Version: K1 opal cover
K2 opal cover with stripes
Note: The luminaires are delivered with a lamp (T-R).

BE132K1, 1x24W, 375mm, 230V, 50Hz, IP40

مشخصات چراغ خروجی (1*5) وات

specifications
cod-5513-103

body: Aluminium profile
Diffuser: Acrylic
base: EN 60400
Battery: NiCd
Mode: Works when energyison and off
Paint: Electrostatic powder paint

مشخصات ساکت ها

specifications
cod-5960-101

16.220v. IEC-60884-1
Porcelain body
Inflammable plastic cap
MS-70 brass contacts
Sheet till

مشخصات سوچ ها

specifications

Cod-5960-101
10A.229V.EN-60669
Inflammable plastic body
Decorative thetmoplastic caps and buttons
white covered phosphorus contacts
Sheet Till

pecifications

Scale: NTS

		مواصفات				انجیر نوروز مراد خلد		بیمزاین گنځنده		بخش بیرق		امارت اسلامی افغانستان وزارت شهرسازی و مسکن ولایت هلمند ریاست شهرسازی و مسکن			
						انجیر نوروز مراد خلد		ترکیبی گنځنده		NTS		پروژه: مدیریت عمرانی بانک افغانستان در ولایت هلمند			
						انجیر حکمت الله خلد		کنترول گنځنده		1404					
						مولوی شریف الله خلد		تصدیق گنځنده				موضوع: مشخصات گروپها سوچها و ساکتها		02/14	

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

علايم تجهيزات برقي نقشه ديزان شده

شماره	سمبول	تشریحات
1		چراغ LED (72)W IP20 ضد گرد رطوبت و ضربه
2		چراغ LED (24)W IP40 ضد گرد رطوبت و ضربه
3		چراغ خروجی دیواری به رنگ سبز
4		سوچ دو پوله زیر پلستر معه قطی ان
5		سوچ یک پوله زیر پلستر معه قطی ان
6		سوچ دو مسیره زیر پلستر معه قطی ان
7		ساکت یک فاز زیر پلستر معه قطی ان
8		ساکت یکفاز زیر پلستر برای بایزر ضد رطوبت و اسیدیت معه قطی ان
9		سیت مکمل ارت برای پینل بورد عمومی معه لین (1*45) ملی متر مربع
10		سوچ اتومات سه فاز سه جایزه OEZ 16A
11		سوچ اتومات یک فاز OEZ 10A
12		مین سوچ سه فاز چهار جایزه OEZ 50A
13		مین سوچ سه فاز چهار جایزه OEZ 70A
14		پینل بورد توزیعی فلزی چهار راده با گنجایش 6 سوچ اتومات یکفاز در هر راد
15		پینل بورد عمومی فلزی با گنجایش 2 مین سوچ سه فاز
16		سیم مسی $CYKY(2 \times 1.5mm^2)$
17		سیم مسی $CYKY(3 \times 2.5mm^2)$
18		سیم مسی $CYKY(3 \times 6mm^2)$
19		هوا کش اصلی ایرانی
20		تعداد له الارم حرارتی دیوالی SD-0310-2
21		چاپت
22		WATER SPRINKLERS

 وزارت شهرسازی و مسکن ریاست شهرسازی و مسکن	بخش برق NTS تاریخ 1404 مدیر ارشد مدیر پروژه	امضای مسئول امضای مسئول	امضای مسئول امضای مسئول
		موضوع: سمبول ها برق	صفحه 03/14


پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

لست مشخصات تجهیزات برق

شماره	سمبول	تشریحات	واحد	تعداد	سا
1		چراغ LED (72)W IP20 ضد گرد رطوبت و ضربه	سمپت	34	تر
2		چراغ LED (24)W IP40 ضد گرد رطوبت و ضربه	سمپت	25	تر
3		چراغ خروجی دیواری به رنگ سبز	سمپت	01	تر
4		سوچ دو پوله زیر پلستر معه قطی ان	دانه	15	تر
5		سوچ یک پوله زیر پلستر معه قطی ان	دانه	01	تر
6		سوچ دو مسیره زیر پلستر معه قطی ان	دانه	00	تر
7		ساکت یک فاز زیر پلستر معه قطی ان	دانه	45	تر
8		ساکت یک فاز زیر پلستر برای بایلر ضد رطوبت و اسپلش معه قطی ان	دانه	02	تر
9		سمپت مکمل ارت برای پینل بورد عمومی معه لین (1*45) ملی متر مربع	سمپت	01	وطن
10		سوچ اتومات سه فاز سه جابنه OEZ 16A	دانه	03	چکی
11		سوچ اتومات یک فاز OEZ 10A	دانه	03	چکی
12		مین سوچ سه فاز چهار جابنه OEZ 50A	دانه	02	چکی
13		مین سوچ سه فاز چهار جابنه OEZ 70A	دانه	01	چکی
14		پینل بورد توزیعی فلزی چهار راهه با گنجایش 6 سوچ اتومات یک فاز در هر راه	سمپت	02	چکی
15		پینل بورد عمومی فلزی با گنجایش 2 مین سوچ سه فاز	سمپت	01	چکی
16		سیم منی CYKY(2*1.5mm ²)	متر	410	تر
17		سیم منی CYKY(3*2.5mm ²)	متر	390	تر
18		سیم منی CYKY(3*6mm ²)	متر	50	تر
19		هوا کش اصلی ایرانی	دانه	03	تر
20		تعداد اله الارم حرارتی دیوالی SD-0310-2	دانه	13	تر
21		چاپلست	دانه	10	تر
22		WATER SPRINKLERS	دانه	00	تر

 وزارت شهرسازی و مسکن ولایت هلمند	موضوع: برآورد اولیه	صفحه 04/14	بخش برق	تاریخ 1404	مدیر پروژه	تایید کننده	مهندس	موافقت
			NTS	تاریخ	تایید کننده	مهندس	موافقت	

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



Top floor lighting, fan & power plan

REF:


Scale: NTS

موافقات			تصديق كننده	مختص	موضوع: روشني و پاور ابريښام
	مهندسي	انجنيئر نوروز محمد خيل	دېسېژنر اېن ګڼده	برق	امارت اسلامي افغانستان وزارت شهرسازي و مسكن ولايت هلمند رياست شهرسازي و مسكن
	الېكټري	انجنيئر نوروز محمد خيل	ترتيب ګڼده	بخش	پروژه: مستبذيت عمومي بانک افغانستان در ولايت هلمند
	ميكانيكي و ګازفراښوون	انجنيئر حكمت الله سید	کنترول ګڼده	NTS	
	توپوګرافي و سترګه ګڼده	مولوي شريف الله حقيل	تصديق ګڼده	1404	
	سوي لوب و ښخول			تدوير اړتيا	
				تدوير پروژ	



صفحه 07/14


پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهیه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک تحت تشخيصيه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



Alarm
Basement Floor Smoking & Fire Sprinklers Plan
Scale: NTS

	موافقات	مهندسی نقشه‌کشی بررسی و کنترل تایید و مهر گردان برق قوی و ضعیف		تجهیزات نوروز سراد خدمت	خیزاتن کنند	بخش برق NTS 1404	امارت اسلامی افغانستان وزارت شهرسازی و مسکن ولایت هلمند ریاست شهرسازی و مسکن پروژه: مدیریت عمومی بانک افغانستان در ولایت هلمند پلان برق ضعیف زیرخانه	 صفحه 08/14
				تجهیزات نوروز سراد خدمت	خیزاتن کنند	بخش برق NTS 1404	امارت اسلامی افغانستان وزارت شهرسازی و مسکن ولایت هلمند ریاست شهرسازی و مسکن پروژه: مدیریت عمومی بانک افغانستان در ولایت هلمند پلان برق ضعیف زیرخانه	 صفحه 08/14
				تجهیزات نوروز سراد خدمت	خیزاتن کنند	بخش برق NTS 1404	امارت اسلامی افغانستان وزارت شهرسازی و مسکن ولایت هلمند ریاست شهرسازی و مسکن پروژه: مدیریت عمومی بانک افغانستان در ولایت هلمند پلان برق ضعیف زیرخانه	 صفحه 08/14
				تجهیزات نوروز سراد خدمت	خیزاتن کنند	بخش برق NTS 1404	امارت اسلامی افغانستان وزارت شهرسازی و مسکن ولایت هلمند ریاست شهرسازی و مسکن پروژه: مدیریت عمومی بانک افغانستان در ولایت هلمند پلان برق ضعیف زیرخانه	 صفحه 08/14

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانة، تهپه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




Alarm
Ground Floor Smoking & Fire Sprinklers Plan
Scale: NTS

موافقات		انجیر اوروز مراد خداد	نوسازان کتشد	بخش برق	امارت اسلامی افغانستان وزارت شهرسازی و مسکن ولایت هلمند	
	مهندس	انجیر اوروز مراد خداد	ترکیب کتشد		پروژه مدیریت عمرانی بانک افغانستان در ولایت هلمند	
	انجیر	انجیر اوروز مراد خداد	گسترول کتشد	NTS	پلان برق ضعیف منزل اول	
	مهندس و مریز گری	انجیر اوروز مراد خداد	تصديق کتشد	1404		
	برق گری و جسد	مولوی شریف الله خداد				



صفحه 09/14

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهیه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



Alarm


Floor Smoking & Fire Sprinklers Plan

Scale: NTS

موافقات			انجینر نوروز مراد	بیمزائن کاندید	بخش برق	امارت اسلامی افغانستان وزارت شهرسازی و مسکن ولایت هلمند		
	مهندسی		انجینر نوروز مراد	توثیق کاندید		NTS	مطابق	
	انجینری		انجینر حکمت الله	کنترول کاندید	1404	تاریخ	پلان برق ضعیف آب ر بام	
	برق و کاترالیسیون		مولوی شریف الله حقانی	تصدیق کاندید		تصدیق کاندید		

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

سرکت دياگرام سيستم روشنائی و پاور منزل اول و منزل دوهم




Power & Lighting Diagram

Scale: NTS

ملاحظات			بخش برق		امارات اسلامی افغانستان وزارت شهرسازی و مسکن ولایت هلمند	
	مهندسی	انجنیر نوروز مراد خان	NTS	مهندس	پروژه: مدیریت عمومی بانک افغانستان در ولایت هلمند	
	تجهیز	انجنیر نوروز مراد خان	1404	تاریخ		
	تجهیز	انجنیر حکمت الله سید		تاریخ	موضوع: دیاگرام	
	تجهیز	مولوی شریف الله حفیظ		تاریخ		
	تجهیز	مولوی شریف الله حفیظ		تاریخ	صفحه 11/14	

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانة، تهپه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

دیتیل نصب سوچ، ساکت عادی و ساکت بایلر و داش برقی




Lighting Out Let Details

Scale: NTS

مواصفات			انجیر نوروز مراد خلد		نیزان کتدم		بخش برق		امارت اسلامی افغانستان وزارت شهرسازی و مسکن ولایت هلمند		
		مجلس	انجیر نوروز مراد خلد		ترتیب کتدم		مجلس		پروژه: مدیریت عمومی بانک افغانستان در ولایت هلمند		
		شهرسازی					NTS				
		مجلس					1404				
		شهرسازی	انجیر نوروز مراد خلد		کنترول کتدم				تصویر ارسالی		صفحه 13/14
		شهرسازی	مولوی شریف الله حتمل		تصدیق کتدم				موضوع: جایهای سوچها و ساکتها		

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهیه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

ديتيل سيستم ارت پينل بورډ عمومي



Main Panel Board



Scale: NTS

موافقات			نمبران کتبخه	بخش	برق	امارت اسلامی افغانستان وزارت شهرسازی و مسکن ولایت هلمند	
	مهندس	انجینر نوروز میراد هلمند	تقريب کتبخه	مکان	NTS	پروژه: مدیریت عمومی بانک افغانستان در ولایت هلمند	
	مهندس	انجینر نوروز میراد هلمند	تقريب کتبخه	تسليم	1404	موضوع: پينل بورډ عمومي	
	مهندس	انجینر حکمت الله مسکن	کتبکول کتبخه	تسليم		12/14	
	مهندس	مولوی شریف الله حقمل	تصديق کتبخه	تسليم			

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانة، تهپه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

دیتیل پایپ پلاستیکی برای کیبل های عمومی امد در زیر سرک

دیتیل کندن کاری کیبل های عمومی امدن در زمین




Grounding Line
Scale: NTS

موافقات			انجیر نوروز مراد خدام	نیز زن کنند	بخش برق	امارت اسلامی افغانستان وزارت شهرسازی و مسکن ولایت هلمند		
	مهندس		انجیر نوروز مراد خدام	ترتیب کنند		NTS	میلین	
	مهندس		انجیر حکمت الله مسنگر	کنترول کنند	1404	تاریخ	موضوع: کندن کاری لینها برق	
	مهندس و تکنیزان سپین		مولسوی شریف الله حقلمانی	تصدیق کنند		تسیر ارسیف		
	مهندس و تکنیزان سپین					تسیر پروژه		
	مهندس و تکنیزان سپین							



د افغانستان اسلامي امارت



د کور او ښار جوړولو وزارت
د هلمند د کور او ښار جوړولو ریاست
د انجنیرۍ او مهندسی آمریت

د افغانستان بانک هلمند څانګې عمومي مدیریت
لپاره ابرسانی او کانالیزسیون نقشۍ




موقعیت: هلمند ولایت د افغانستان بانک عمومي مدیریت

د مساحمان مکمل مساحت

کل: ۱۴۰۴ هـ.ش

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



GROUND FLOOR PLAN
NTS



ریاست
ریاست

موافقات

انجیری

ایرمنی و کتالیزاسیون

مهندسی

برق



ریاست شهر سازی هلمند

انجیر فستور حقل

ریاست شهر سازی

انجیر حکمت

الحاج مولوی شریف

طراح

فرقید کلند

کنترول

وئس شهر سازی مسکن

بخش مهندسی

NTS

1404

تدریس

نمونه

وزارت شهر سازی و مسکن

ریاست شهر سازی و مسکن

هلمند ولایت د افغانستان بانک، صومې مدیریت

ایرمنی و کتالیزاسیون




1/5

نمونه

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزان، تهیه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

GROUND FLOOR WEST WATER PLAN



GROUND FLOOR PLAN
NTS



رېسټر دنده
رېسټر شمېر

موافقات

انجنييري

اېر معماري و ګډاليزاسيون

مهندسي

برقي



رياست شهر سازی هلمند

انجمن مهندسين و ګډاليزاسيون

فيلد حڪمت الله مسکري

مديريت اجراييه

فيلد حڪمت الله مسکري

لماح مولوي شريف الله مسکري

طراح

دکتر کليده

کنترول

رستن شهر سازی مسکن

بخش مهندسي

NTS

1404

مستوفى

شماره پروژه

وزارت شهر سازی و مسکن

رياست شهر سازی و مسکن

هلمند ولايت د افغانستان بانک خصوصي منځيزيت

اېر معماري و ګډاليزاسيون

2/5


شماره



2/5

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

GROUND FLOOR WEST WATER DETAIL




ROUND FLOOR PLAN
NTS

	موافقات	انجمنی	ریاست شهر سازی و عمران انجمنی و کمالی	طراح انجمنی و کمالی	مهندس NTS 1404	بخش خارج	وزارت شهر سازی و عمران ریاست شهر سازی و عمران	هلمند ولایت د افغانستان بانک عمومی مدیریت
ریشه	مهندس	ایرستانی و کمالی	فصلر حکمت الله	کنترول	مستوفی	مستوفی	ایرستانی و کمالی	3/5

پروژه: اعمار گارد تاوړ ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)


GROUND FLOOR WATER SUPPLY DETAIL



ROUND FLOOR PLAN
NTS

	موافقات	التجسیری	رواست شهر سازی هلمند	طراح	بخش مهندسی	وزارت شهر سازی و مسکن رواست شهر سازی و مسکن	هلمند ولایت د افغانستان بانک صومي مدیریت	ایریمانی و کتالیزاسیون
رپاڼه	فرمایش و دعاء	مهندسی	التجسیر حکمت الله	کنترول	NTS 1404	رئیس شهر سازی مسکن	ایریمانی و کتالیزاسیون	4/5

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



ROUND FLOOR PLAN
NTS


	موافقات	ریاست شهر سازی هلمند انجمن شهر سازی هلمند انجمن حکمت هلمند انجمن موهوبی شریک هلمند	طراح ترتیب کننده کنترل رئیس شهر سازی هلمند	بخش مهندسی NTS 1404	وزارت شهر سازی و مسکن ریاست شهر سازی و مسکن هلمند ولایت د افغانستان بانک عمومی مدیریت آبرسانی و کاتالیزاسیون	 صفحه 5/5
رئیس رئیس شهر سازی	مهندس مهندس	انجمن موهوبی شریک هلمند	رئیس شهر سازی هلمند	رئیس شهر سازی هلمند	آبرسانی و کاتالیزاسیون	 صفحه 5/5

نقشه های اعمار تاور های امنیتی برای آمریت زون جنوب غرب و نمایندگی های آن (ارزگان، دایکندی، سپین بولدک، زابل و هلمند)

تحت تشخيصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانة، تهیة و نصب دروازه سالیدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




page
2

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




page
3


پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهيه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهیہ و نصب دروازہ سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهيه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصيه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



page
6


پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهيه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصيه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



page
7


پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهیہ و نصب دروازہ سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

Slab Detail first floor




تحت تشخيصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

Slab Detail second floor



نقشه های اعمار دیوار احاطه نمایندگی سپین بولدک

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانة، تهپه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




C-C section




نقشه های ساخت دروازه کشيشی برای نمايندگی محترم سپين بولدک

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهيه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)


FRONT VIEW



پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهيه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک تحت تشخيصيه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهيه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصيه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




نقشه های ساخت زینه کانکریتی برای تهکوئی نمایندگی محترم سپین بولدک

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهيه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهيه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانة، تهپه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

Top view of Truss




Truss Detail




نقشه های ساخت غرفه تلاشی نمايندگی سپين بولدک


پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانة، تهیة و نصب دروازه سالیدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانة، تهپه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانة، تهپه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهيه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




پلان و استرکچر تعمیر جدید برای محافظین امنیتی زون کندهار (اعمار طعام خانه، آشپزخانه و تشناب محافظین)


پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهيه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهیہ و نصب دروازہ سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهيه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




پلان پایه ها و دیوار ها

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانة، تهپه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




صفحه
4


پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهیہ و نصب دروازہ سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانة، تهپه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




صفحه

7

دیتایل سیخ برای رنگ بالای سنگکاری


پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانة، تهپه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



صفحه
8

دیتایل سیخ برای سلب


پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهیہ و نصب دروازہ سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



صفحه
9

Columns Detailing


پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانة، تهپه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




دیتایل سیخ برای سلب

صفحه
10

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانة، تهپه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهیہ و نصب دروازہ سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




صفحه
12



پلان مسير يابی آب باران در چهار گوشه تعمير

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانة، تهیة و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



صفحه

13




پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهیہ و نصب دروازہ سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



پلان و استرکچر چاه سپتک برای تعمیر جدید محافظین امنیتی زون کندهار

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




صفحه

1

پلان ساحه کندنکاری چاه سپتیک

پروژه: اعمار گارد تاوړ ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانة، تهپه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




صفحه

2

پلان دیوار کانکریتی چاه سپتیک

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهيه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)




صفحه

3

پلان سيخ بندي ديوار چاه سپتيك

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانہ، تهیه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)



صفحه

4

پلان سيخ بندي كف چاه سپتيك

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانة، تهيه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک تحت تشخيصيه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

قسمت هشتم

بل احجام کار¹⁶

د هلمند ولايت د افغانستان بانک عمومی مدیریت اړوند د امنيتي ټاور جوړولو د کاري احجام

گټه	د کار ځانگړتياوې	د کار واحد	د کار اندازه	فی واحد	مجموعي بیه په افغانیو	کتنې
1	په دریمه درجه ځمکه کې د تهدابونو کیندل د زینې لپاره د تهداب په شمول د کمپکشن سره او خاوره یې مناسب ته انتقالول او موجوده دیوال ته د استحکام پایې ورکول د هدایت مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	مترمکعب	6			
2	په ساحه کې د لومړنیو مرستو د صندوق تهیه او د ټولو کارکوونکو لپاره د ایمني وسایلو تهیه او ترتیب ا د اړتیا مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	مکمل	1			
3	د تهداب په کار کې د جغل اچول سره د کمپکشن د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	مترمکعب	1			
4	د تهداب په کار کې د جغل په سره د پلاستیک اچول د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	مترمربع	8			
5	د تهداب په کار کې د جغل په سر د (pcc) کانگریټو اچول د (200) مارک په لرلو سره د نقشې مطابق د قالب بندۍ او نورو ټولو اموراتو سره	مترمکعب	1			
6	د تهداب، رنگ بېم، پایو، بېم، پیک او سلب په کار کې د (rcc) کانگریټو اچول د زینې تهداب په شمول د فلزي پلټونو او سخانو په شمول د (250) مارک په اندازه د نقشې مطابق د قالب بندۍ او نورو ټولو اموراتو سره	مترمکعب	14			
7	د ټاور دیوالونو او پاراپیټ دیوال په کار کې د اولې درجې پخې قندهارۍ خښتې کارول د (1:4) نسبت کانگریټي مسالې په کارولو سره د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	مترمکعب	12			
8	د ټاور پاراپیټ دیوال باندې د فلزي جالۍ ترتیب او نصب د فلزی چوکاټ او تحکیماتو په شمول د فرمایش او نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	مترمربع	23			
9	د ټاور د پایو، داخلي او بیروني دیوالونو، پاراپیټ دیوالونو او چټ پلستر د (1:4) نسبت مسالې په کارولو سره د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	مترمربع	153			
10	د بام په سر د عایق په موخه د پخې خښتې ټوټې کارول د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	مترمکعب	1			

¹⁶ د در قرار داد های بالمقطع، بل احجام کار صرف جهت ارائه معلومات بوده و الزام آور نمیباشد. برای معلومات ترتیب میشود و وابسته به قرار داد نیست. جدول فعالیت ها توسط داوطلب تهیه گردیده و اسناد مربوط به قرار داد میباشد.

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

11	د بام په سر د ایزوگام کارولو څخه مخکې او وروسته د (pcc) کانگریټو اچول د (200) مارک په لرلو سره د نقشي مطابق د قالب بندۍ او نورو ټولو اموراتوسره	مترمکعب	3		
12	د بام په سر د عالي کیفیت لرونکي ایزوگام کارول د نقشي مطابق په يوه لايه د نقشي مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	مترمربع	16		
13	د ټاور لپاره د زیني جوړول چې اصلي گادر يې د (C) چينل څخه ددغه (cm*5cm*4mm20) په اندازه وي، قدمونه (steps) يې هم له ذکر شوي (C) چينل څخه وي، د دغه (cm*5cm*3mm5) په اندازه فلزي باکس څخه د کتارې جوړول او نصب د ولډينگ کارۍ او نورو ټولو اموراتو سره د فرمايش او نقشي مطابق	مکمل	1		
14	د ټاور لپاره د فلزي کلکينانو جوړول او نصب د پلو، چپراس، دستگیر، جالۍ قلفک د نقشي او ځانگړتياوو مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	مترمربع	3		
15	د ټاور لپاره د يو پله يې فلزي دروازې جوړول او نصب د مغزي قلف، چپراس او نورو ټولو اموراتو سره د نقشي او فرمايش مطابق	متر مربع	3		
16	د کور او بنارجوړولو وزارت د طرزالعمل مطابق د يادې پروژې د ډيزاين، سروې او برابرد حق الزحمه	مکمل	1		
د افغانستان بانک عمومي مدیریت اړوند دامنيتي ټاور لپاره د برقي تجهيزاتو د کاري احجام					
گڼه	د کار ځانگړتياوې	د کار واحد	د کار اندازه	فی واحد	مجموعي بيه په افغانیو
1	د LED (72)W ip20 ځانگړتيا په لرلو سره د عالي کیفیت لرونکي ترکی ضد نم چتي گروپ ترتیب او نصب د نقشي مطابق د نورو ټولو اموراو سره	سیټ	1		
2	د LED (1*24)W ip40 ځانگړتيا په لرلو سره د عالي کیفیت لرونکي ترکی ضد نم چتي گروپ ترتیب او نصب د نقشي مطابق د نورو ټولو اموراو سره	سیټ	8		
4	تر پلستر لاندې د دوه پوله عالي کیفیت لرونکي ترکی سویچ ترتیب او نصب د قوطی د نقشي مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	دانه	2		
5	تر پلستر لاندې د یو پوله عالي کیفیت لرونکي ترکی سویچ ترتیب او نصب د قوطی د نقشي مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	دانه	2		
6	تر پلستر لاندې د یو فازه عالي کیفیت لرونکي ترکی ساکت ترتیب او نصب د قوطی د نقشي مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	دانه	5		

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

9	د عالي کیفیت لرونکي دری فاز دری جاینه اتومات سویچ (16A) OEZ ترتیب او نصب د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	دانه	1		
10	د عالي کیفیت لرونکي یو فاز اتومات سویچ (10A) OEZ ترتیب او نصب د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	دانه	34		
13	د عالي کیفیت لرونکي څلور راډه فلزي توزیعي پتل بورډ ترتیب او نصب چې هر راډ د 4 یو فازه اتومات سویچ گنجایش لرونکی وي د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	پایه	1		
15	د CYKY (1.5mm2*2) په اندازه عالي کیفیت لرونکي مسی سیم ترتیب او نصب د نورو ټولو اموراتو سره	دانه	40		
16	د CYKY (mm2*32.5) په اندازه عالي کیفیت لرونکي مسی سیم ترتیب او نصب د نورو ټولو اموراتو سره	دانه	50		
17	د CYKY (6mm2*3) په اندازه عالي کیفیت لرونکي مسی سیم ترتیب او نصب د نورو ټولو اموراتو سره	دانه	20		
18	د عالي کیفیت لرونکي هواکش ترتیب او نصب د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	دانه	۱		
19	د دیوالي حرارتي الارم آلې (SD-0310-2) ترتیب او نصب د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	دانه	۱		
20	د عالي کیفیت لرونکي جایت باکس ترتیب او نصب د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	دانه	۱		
21	د واټر سپرنکلرز (water sprinklers) ترتیب او نصب د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	دانه	۱		
مجموعي بیه په افغانۍ					

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

د هلمند ولایت د افغانستان بانک عمومی مدیریت اړوند د میلستون او آرشیف جوړولو د کاري احجام

گڼه	د کار ځانګړتیاوې	د کار واحد	د کار اندازه	فی واحد	مجموعي بیه په افغانیو	کتنې
1	د موجوده اطاقونو تخریبول، د ساحې برابرول او د اضافي موادو مناسب ځای ته انتقالول د نورو ټولو اموراتو سره د کور او ښار جوړولو ریاست د څارونکي انجنیر تر څارنې لاندې	مکمل	1			
2	په ساحه کې د لومړنيو مرستو د صندوق تهیه او د ټولو کارکوونکو لپاره د ایمني وسایلو تهیه او ترتیب ا د اړتیا مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	مکمل	1			
3	د اکسکواتر په واسطه په دریمه درجه ځمکه کې د تهدابونو او سپلونو کیندل د کمپکشن سره او خاوره یې مناسب ته انتقالول او موجوده دیوال ته د استحکام پایې ورکول د هدایت مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	مترمکعب	254.4535			
4	د سپلونو په کار کې د جغل اچول سره د کمپکشن د نقشي مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	مترمکعب	4.332			
5	د سپلونو په کار کې د جغل په سره د پلاستیک اچول د نقشي مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	مترمربع	28.88			
6	د سپلونو په کار کې د جغل په سر د (pcc) کانګریټو اچول د (200) مارک په لرلو سره د نقشي مطابق د قالب بندۍ او نورو ټولو اموراتو سره	مترمکعب	2.888			
7	د سپلونو، رنګ بیم، زیر زمینی پایو، زینو، بیم، پیک او سلب په کار کې د (rcc) کانګریټو اچول د (250) مارک په اندازه د نقشي مطابق د قالب بندۍ او نورو ټولو اموراتو سره	مترمکعب	54.69925			
8	د زیر زمینی اطاقونو ډکول د خاورې او ریګ په واسطه د کمپکشن سره د نقشي مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	مترمکعب	14.088375			
9	د اطاقونو داخل کې د جغل اچول او کمپکشن د نقشي مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	مترمکعب	9.39225			
10	د زیر زمینی د دیوالونو په کار کې د اولې درجې پخې قندهارۍ خښتې کارول د (1:4) نسبت کانګریټي مسالي په کارولو سره د نقشي مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	مترمکعب	52.43875			
11	د زیر زمینی د بیروني نیمې خښتې دیوال په کار کې د (m1.65) په ارتفاع د دیوال د پلستر کاري څخه وروسته د ایزوګام کارول د نقشي مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	متر مربع	79.39			

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

12	د زیر زمینی د بیروني دیوال په کار کې د (m1.65) په ارتفاع د (1:4) نسبت سمېتي مسالې په کارولو سره د پلستر کول د ایزوگام کارولو څخه مخکې او د ایزوگام کارولو وروسته د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	متر مربع	154.11		
13	د زیر زمینی اطاقونو داخل کې د (Pcc) کانگریټ اچول د (200) مارک په اندازه د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	مترمکعب	6.574575		
14	د زیر زمینی اطاقونو داخل کې د (Pcc) کانگریټ په سر د ضد نم په موخه د ایزوگام کارول د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	مترمربع	93.9225		
15	د زیر زمینی اطاقونو داخل کې د ایزوگام په سر د (Pcc) کانگریټ اچول د (200) مارک په اندازه د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	متر مکعب	2.817675		
16	د زیر زمینی د اطاقونو فرش په کار کې د عالي کیفیت سرامیک کارول د (cmx80cm80) په اندازه د فرمایش او نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	مترمربع	94.38		
17	د زیر زمینی د داخلي څلور طرفه دیوال په کار کې د (m1.65) په ارتفاع د عالي کیفیت لرونکي کاشي کارولو د نقشې او فرمایش مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	متر مربع	75.9		
18	د زیر زمینی کلکینانو په کف کې د (cm35) سور او (cm3) ضخامت په لرلو د عالي کیفیت مرمر ډبرې کارول د فرمایش او نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	متر	22		
19	د زیر زمینی لپاره د یو پله یي دروازو جوړول او نصب د عالي کیفیت لرونکو پي وي سي (pvc7000) څخه د (mm4) ډبل هندارو په کارولو سره دمغزي قلف، چپراس، چفتی او نورو ټولو اموراتو سره د نقشې او فرمایش مطابق	مترمربع	7.95		
20	د زیر زمینی لپاره د کلکینانو جوړول او نصب د عالي کیفیت لرونکو پي وي سي (pvc7000) څخه د (mm4) ډبل هندارو په کارولو سره د پلو، قلفانو، چپراس، چفتی او نورو ټولو اموراتو سره د نقشې او فرمایش مطابق	مترمربع	22.5125		
21	د زیر زمینی اطاقونو لپاره د عالي کیفیت لرونکي دغه (mm3*50*50) اندازه آهن لارنگ او (mm1.5) ضخامت په لرولو اوسپنیز چادر په کارولو سره د فلزي الماریو جوړول او نصب د پلو، تاقچو، قلفانو، چپراس، چفتی او نورو ټولو اموراتو سره د نقشې او فرمایش مطابق	مترمکعب	35.64		
22	د زیر زمینی د چت او داخلي دیوالونو پلستر د زینو په شمول د (cm2) ضخامت او (1:4) نسبت سمېتي مسالې په کارولو سره د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	مترمربع	301.7		

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

23	د زیر زمینی د چت او داخلي دیوالونو رنگمالي د (75%) سلنه عالي کیفیت لرونکي پلاستيکي رنگ په واسطه په دری لاسه د ریگمالي او نورو ټولو اموراتو سره	مترمربع	301.7		
24	د لومړي منزل او بام بوتی د پایو، زینو، بیم، پیک او سلب په کار کې د (rcc) کانگریټو اچول د (250) مارک په اندازه د نقشی مطابق د قالب بندی او نورو ټولو اموراتو سره	متر مکعب	44.4495		
25	د لومړي منزل، بام بوتی او پاراپیت د دیوالونو په کار کې د اولې درجې پخې قندهاری خبټې کارول د (1:4) نسبت کانگریټي مسالې په کارولو سره، د پارټیشنونو، نرس سټیشن او نورو ټولو برخو په شمول د نقشی مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	متر مکعب	61.013375		
26	د لومړي منزل د اطاقونو، آشپز خانې، تشناب او دهلیز په کف کې د عالي کیفیت لرونکو سرامیکو کارول د (cmx80cm80) په اندازه د فرمایش او نقشی مطابق د سمټي مسالې او نورو ټولو اموراتو سره	مترمربع	94.38		
27	د ودانۍ د ټولو زینو لپاره د (cm3) سانتې متره ضخامت په لرلو سره د مرمر ډبرې کارول د نقشی مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	متر مربع	20		
28	د لومړي منزل د چت او داخلي دیوالونو پلستر د زینو په شمول د (cm2) ضخامت او (1:4) نسبت سمټي مسالې په کارولو سره د نقشی مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	مترمربع	348.8		
29	د لومړي منزل د چت او داخلي دیوالونو رنگمالي د (75%) سلنه عالي کیفیت لرونکي پلاستيکي رنگ په واسطه په دری لاسه د ریگمالي او نورو ټولو اموراتو سره	مترمربع	348.8		
30	د خارجي دیوالونو پلستر کاری د پاراپیت دیوال او پیکونو په شمول د (cm2) ضخامت او (1:4) نسبت سمټي مسالې په کارولو سره د نقشی مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	مترمربع	289.555		
31	د خارجي دیوالونو رنگمالي د (100%) سلنه عالي کیفیت لرونکي پلاستيکي رنگ په واسطه د پاراپیت دیوال او پیکونو په شمول په دری لاسه د ریگمالي او نورو ټولو اموراتو سره	مترمربع	289.555		
32	د لومړي منزل لپاره د دخولي، اطاقونو او تشناب دروازو جوړول او نصب د بام بوتی دروازې په شمول د عالي کیفیت لرونکو پي وي سي (pvc7000) څخه د (mm4) ډبل هندارو په کارولو سره دمغزي قلف، چپراس، چفتی او نورو ټولو اموراتو سره د نقشی او فرمایش مطابق	مترمربع	18.55		
33	د لومړي منزل د اطاقونو، زینو، آشپزخانې او تشنابونو لپاره د کلکینانو جوړول او نصب د عالي کیفیت لرونکو پي وي سي (pvc7000) څخه د (mm4) ډبل هندارو په کارولو سره د پلو، قلفانو، چپراس، چفتی او نورو ټولو اموراتو سره د نقشی او فرمایش مطابق	متر مربع	44.3375		

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

34	د ودانی د زینو لپاره د عالي کیفیت لرونکي فلزي نکلي کتارې جوړول او نصب (cm80) په ارتفاع د نقشي مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	متر	14		
35	د ودانی د بام په سره د بام بوتی د بام په شمول د عایق په موخه د (cm7) ضخامت په لرلو سره د پخې خبتي ټوټو کارونه د نقشي مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	مترمکعب	10.71		
36	د خبتي ټوټو په سر د (cm10) ضخامت په لرلو سره د (pcc) کانگریټ اچول د (200) مارک په اندازه د نقشي مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	مترمکعب	15.3		
37	د بام په سر د عالي کیفیت لرونکي ایزوگام کارول د نقشي مطابق په یوه لایه د نقشي مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	متر مربع	170.75		
38	د ایزو کام په سره د (cm7) ضخامت په لرلو سره د (pcc) کانگریټ اچول د (200) مارک په اندازه د نقشي مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	مترمکعب	10.71		
39	د ۲۴ گیچ عالي کیفیت لرونکي آهن چادر څخه د (cm*12cm10) په اندازه ناوو جوړول او نصب د نقشي مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	متر	14.95		
40	د آشپزخانې او تشناب د دیوالونو په کار کې د عالي کیفیت لرونکي کاشي کارول د فرمایش او نقشي مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	مترمربع	38.4		
41	د آشپزخانې لپاره د (mm16) ملي متره عالی کیفیت لرونکی لاثانی تختې څخه الماری جوړول د پلو، چپراس، قلفک او نورو ټولو اموراتو سره د فرمایش او نقشي مطابق	مکمل	1		
42	د آشپزخانې د میز لپاره دگرانیت ډبرې جوړول او نصب د (cm5) په ضخامت د فرمایش او نقشي مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	متر مربع	2		
43	د آشپزخانې لپاره د عالي کیفیت لرونکي فلزي دیگ شوی ترتیب او نصب د ټولو لوازمو سره د فرمایش او نقشي مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	دانه	1		
44	د آشپزخانې لپاره د عالي کیفیت لرونکي غازي نغري ترتیب او نصب د ټولو لوازمو سره د څلورو دیگ ایښودلو ځایو په درلودلو سره د فرمایش او نقشي مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	دانه	1		
45	د کور او ښار جوړولو وزارت د طرز العمل مطابق د یادې پروژې د ډیزاین، سروې او برابرد حق الزحمه	مکمل	1		

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک تحت تشخيصيه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

د افغانستان بانک عمومي مدیریت اړوند د میلستون او آرشیف د اوبو رسولو د کاري احجام					
گڼه	د کار ځانګړتیاوې	د کار واحد	د کار اندازه	فی واحد	مجموعي بیه په افغانیو
1	د عالي کیفیت لرونکي دست شوی ترتیب او نصب د سیفون. مکمل اسباب، شیردانونو او نورو ټولو اموراتو سره (هنداره، کوټیند، دبرس او شامپو ځای)	مکمل	4		
2	د عالي کیفیت لرونکي فرشی کموډ ترتیب او نصب د سیفون او (۱۰) لیتره فلش ټانکی او نورو ټولو اموراتو سره	مکمل	4		
3	د عالي کیفیت لرونکي مختلط (شیردهن او مسلم شاور) ترتیب او نصب د نقشي مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	مکمل	1		
4	د (10cmx10cm) په اندازه عالي کیفیت لرونکي کف شوی ترتیب او نصب د سیفون او نورو ټولو اموراتو سره	مکمل	۴		
5	د عالي کیفیت لرونکي برقي ګیزر ترتیب او نصب د (50LITER) ظرفیت په لرلو د (Ariston) کمپنۍ او یا هم د هغه معادل د نورو ټولو اموراتو سره	مکمل	1		
6	د (50mm) په اندازه عالي کیفیت لرونکی برنجی وال ترتیب او نصب د نورو ټولو اموراتو سره	مکمل	1		
7	د (25mm) په اندازه عالي کیفیت لرونکی برنجی وال ترتیب او نصب د نورو ټولو اموراتو سره	مکمل	2		
8	د (25mm) په اندازه عالي کیفیت لرونکی (PPR) پایپ ترتیب او نصب د نورو ټولو اموراتو سره	متر	30		
9	د (50mm) په اندازه عالي کیفیت لرونکی (PPR) پایپ ترتیب او نصب د نورو ټولو اموراتو سره	متر	13		
10	پلاستيکی پایپ ((UPVC)SCH40) د (100mm) قطر لرونکی	متر	30		
11	پلاستيکی پایپ ((UPVC)SCH40) د (150mm) قطر لرونکی	متر	18		
12	وصل کن د (25mm) په اندازه PPR	عدد	5		
13	ټی شکل پایپ د (4inch) قطر لرونکی	عدد	6		
14	زانوخم د (150mm) قطر لرونکی	عدد	4		
15	زانوخم د (25mm) قطر لرونکی	عدد	4		

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزان، تهیه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک تحت تشخيصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

16	زانوخم د (mm25) قطر لرونکی او (45) درجو درلودونکی	عدد	2		
17	زانوخم د (mm50) قطر لرونکی او (90) درجو درلودونکی PPR	عدد	1		
18	د عالي کیفیت لرونکي (lit1000) لیتره پلاستيکي ټانکی ترتیب او نصب د پشم شیشه په ورکول سره د ټولو اموراتو سره	مکمل	1		
د افغانستان بانک عمومی مدیریت اړوند د میلستون او آرشیف لپاره د برقي تجهیزاتو د کاري احجام					
گڼه	د کار ځانگړتیاوې	د کار واحد	د کار اندازه	فی واحد	مجموعي بیه په افغانیو
1	د LED (1*72)W IP20 ځانگړتیا په لرلو سره د عالي کیفیت لرونکي ترکی ضدنم چټي گروپ ترتیب او نصب او یا ددې معادل د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	سیټ	34		
2	د LED (24)W ip40 ځانگړتیا په لرلو سره د عالي کیفیت لرونکي ترکی ضدنم چټي گروپ ترتیب او نصب او یا ددې معادل د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	سیټ	25		
3	د خروجي دیوالي عالی کیفیت لرونکي ترکی چراغ ترتیب او نصب او یا ددې معادل د شنه رنگ په لرلو سره د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	سیټ	1		
4	تر پلستر لاندې د دوه پوله عالي کیفیت لرونکي ترکی سویچ ترتیب او نصب او یا ددې معادل د قوطی سره د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	دانه	15		
5	تر پلستر لاندې د یو پوله عالي کیفیت لرونکي ترکی سویچ ترتیب او نصب او یا ددې معادل د قوطی سره د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	دانه	1		
6	تر پلستر لاندې د یو فازه عالي کیفیت لرونکي ترکی ساکت ترتیب او نصب او یا ددې معادل د قوطی سره د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	دانه	45		
7	تر پلستر لاندې د بایلر لپاره د یو فازه عالي کیفیت لرونکي ضدنم ترکی پاور ساکت او اسپلیت ترتیب او نصب او یا ددې معادل سره د قوطی د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	دانه	2		
8	د عمومي پنل بورډ لپاره د آرت مکمل سیټ د (1*45) ملی متر ضخامت لین په لرلو سره د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	سیټ	1		
9	د عالي کیفیت لرونکي دری فاز دری جاینه اتومات سویچ (16A) OEZ ترتیب او نصب د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	دانه	3		

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

10	د عالي کیفیت لرونکي یو فاز اتومات سویچ (10A) OEZ ترتیب او نصب د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	دانه	3		
11	د عالي کیفیت لرونکي دری فاز څلور جاینه مین سویچ (50A) OEZ ترتیب او نصب د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	دانه	2		
12	د عالي کیفیت لرونکي دری فاز څلور جاینه مین سویچ (70A) OEZ ترتیب او نصب د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	دانه	1		
13	د عالي کیفیت لرونکي څلور راهه فلزي توزیعي پنل بورډ ترتیب او نصب چې هر راډ د 6 یو فازه اتومات سویچ گنجایش لرونکی وي د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	سیټ	2		
14	د عالي کیفیت لرونکي فلزي عمومي پنل بورډ ترتیب او نصب چې د دری فازه دوه (2) مین سویچوو د نصب ظرفیت ولري د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	سیټ	1		
15	د CYKY (1.5mm2*2) په اندازه عالي کیفیت لرونکي مسی سیم ترتیب او نصب د نورو ټولو اموراتو سره	متر	410		
16	د CYKY (mm2*32.5) په اندازه عالي کیفیت لرونکي مسی سیم ترتیب او نصب د نورو ټولو اموراتو سره	متر	390		
17	د CYKY (6mm2*3) په اندازه عالي کیفیت لرونکي مسی سیم ترتیب او نصب د نورو ټولو اموراتو سره	متر	50		
18	د دیوالي حرارتي الارم آلې (SD-0310-2) ترتیب او نصب د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	دانه	13		
19	د عالي کیفیت لرونکي جاینت باکس ترتیب او نصب د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	دانه	10		
20	د واټر سپرنکلرز (water sprinklers) ترتیب او نصب د نقشې مطابق د نورو ټولو اموراتو سره	دانه	15		
مجموعی بیه په افغانی					

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

پروژه ساخت تاور امنیتی آمریت زون جنوب غرب						
شماره	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد	قیمت مجموعی	ملاحظات
1	آماده سازی ساحه و کندنکاری تهداب ها در زمین قسم سوم مطابق نقشه معه تپک کاری با تمام امورات ایجابی آن و پاک کاری ساحه بعد از ختم کار	مترمکعب	26			
2	کانکریت ریزی بدون سیخ (PCC) ذریعه مصالحه سمندی با مارک 150 در کار تهداب ها، راه رو ها و بالای بام تاور با تمام امور ایجابی آن	مترمکعب	5			
3	خشت کاری از خشت پخته درجه اول ذریعه مصالحه سمندی با مارک 1:4 در کار دیوار ها بلندار مطابق نقشه با تمام امور ایجابی آن	مترمکعب	6.5			
4	کانکریت ریزی سیخ دار (RCC) با مارک 250 در کار سپل، پایه ها، رینگ و بیهم، سلب و پاراپت وال ها مطابق نقشه معه قالب بندی با تمام امور ایجابی آن	مترمکعب	17			
5	تهیه و نصب آهن پوش برای بالای بام تاور امنیتی از پروفیل 2*40*40 ملی متر و آهن چادر 07 گولکدار مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی	متر مربع	32			
6	تهیه و نصب کلکین و دروازه از مواد 7000 PVC در کار تاور امنیتی با کیفیت عالی وطنی مطابق نقشه و مشخصات ارایه شده با تمام امور ایجابی آن	متر مربع	5			
7	تهیه و نصب سنگ مرمر در ساحه تینگ (تاقچه) کلیکین ها با مخلوط مصالحه سمندی با مارک 1:3 با تمام امورات ایجابی	متر طول	3			
8	پلستر کاری در کار سقف، دیوار های داخلی و خارجی ذریعه مصالحه سمندی با مارک 1:4 معه آب دهی و تمام امور ایجابی آن	متر مربع	200			
9	رنگمالی سه قلم از رنگ صد فیصد پلاستیک با کیفیت عالی در کار سقف، دیوار های داخلی و خارجی معه استرکاری با تمام امورات ایجابی آن	متر مربع	200			
10	تهیه و نصب فینس 4 ملی متر به اندازه 4*4 سانتی متر با چوکات از پروفیل 2*40*40 ملی و فاصله پروفیل ها در هر یک متر یک عدد داده شود مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن	متر مربع	15			
11	تهیه و نصب سرامیک با نسبت مصالحه سمندی با مارک 1:4 در کار فرش اتاق تاور با تمام امورات ایجابی آن	متر مربع	12			

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

12	ساخت و نصب راه زینه فلزی همرا با کناره با جدول بندی آن از 40*40*2 ملی و پته ها از پروفیل انگل ایرن 3 انچ 3 ملی و گادر ها 14 سانتی و پایه های جستی دو ملی به قطر 5 انچ معه ضد زنگ و رنگمالی روغنی با کیفیت و شیت فلزی 3 ملی متر با تمام امورات ایجابی و متفرقه آن مطابق نقشه	طول متر	9.9		
13	نصب ناوه از آهن چادر 24 گیج به ساینز 15*15 سانتی متر با تمام امورات ایجابی آن	طول متر	15		
14	سیستم لین دوانی برق از لین 2*2.5 ملی ایرانی مغان برای ساکت ها با تمام امورات ایجابی آن	طول متر	25		
15	سیستم لین دوانی برق از لین 2*1.5 ملی ایرانی مغان برای برای گروپ و سویچ با تمام امورات ایجابی آن	طول متر	25		
16	تهیه و نصب پایپ ام تی مطابق کیبل برق برای سیستم لین دوانی با تمام امورات ایجابی	طول متر	40		
17	تهیه و نصب سویچ ترکی یا ایرانی با کیفیت همرا با نصب قوطی با تمام امورات	عدد	3		
18	تهیه و نصب فیوز 16 امپیر با کیفیت عالی با تمام امورات	عدد	2		
19	تهیه و نصب فیوز 25 امپیر ترکی با کیفیت عالی با تمام امورات	عدد	2		
20	تهیه و نصب فیوز بکس شش فیوزه زیر کار با کیفیت عالی با تمام امورات آن	عدد	1		
21	تهیه و نصب جانیتبکس با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	عدد	2		
22	تهیه و نصب ساکت ترکی یا ایرانی آن معه قوطی با تمام امورات	عدد	3		
23	تهیه و نصب گروپ 20*20 ال ای دی 24 وات با کیفیت عالی در کار بلندآژ با تمام امور ایجابی آن	عدد	2		
24	تهیه و نصب کیبل 4*2 ملی متر با کیفیت عالی با تمام امورات	متر	40		
25	تهیه و نصب شیت ال ای دی 18 وات چینایی یا معادل آن با تمام امورات ایجابی	عدد	4		
26	تهیه و نصب پکه سقفی 24 انچ ساینز متوسط از کمپنی رایل پاکستان با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.	پایه	1		
مجموعه این بخش به افغانی					

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

پروژه ساخت تاور امنیتی آمریت زون جنوب غرب (کندهار)						
شماره	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد	قیمت مجموعی	ملاحظات
1	آماده سازی ساحه و کندنکاری تهداب ها در زمین قسم سوم مطابق نقشه معه تپیک کاری با تمام امورات ایجابی آن و پاک کاری ساحه بعد از ختم کار	مترمکعب	26			
2	کانکریت ریزی بدون سیخ (Pcc) ذریعه مصالحه سمندی با مارک 150 در کار تهداب ها، راه رو ها و بالای بام تاور با تمام امور ایجابی آن	مترمکعب	5			
3	خشت کاری از خشت پخته درجه اول ذریعه مصالحه سمندی با مارک 1:4 در کار دیوار ها بلندار مطابق نقشه با تمام امور ایجابی آن	مترمکعب	6.5			
4	کانکریت ریزی سیخ دار (Rcc) با مارک 250 در کار سیل، پایه ها، رینگ و بیم، سلب و پاراپت وال ها مطابق نقشه معه قالب بندی با تمام امور ایجابی آن	مترمکعب	17			
5	تهیه و نصب آهن پوش برای بالای بام تاور امنیتی از پروفیل 2*40*40 ملی متر و آهن چادر 07 گولکدار مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی	متر مربع	32			
6	تهیه و نصب کلکین و دروازه از مواد PVC 7000 در کار تاور امنیتی با کیفیت عالی وطنی مطابق نقشه و مشخصات ارایه شده با تمام امور ایجابی آن	متر مربع	5			
7	تهیه و نصب سنگ مرمر در ساحه تنبگ (تاقچه) کلکین ها با مخلوط مصالحه سمندی با مارک 1:3 با تمام امورات ایجابی	متر طول	3			
8	پلستر کاری در کار سقف، دیوار های داخلی و خارجی ذریعه مصالحه سمندی با مارک 1:4 معه آب دهی و تمام امور ایجابی آن	متر مربع	200			
9	رنگمالی سه قلم از رنگ صد فیصد پلاستیک با کیفیت عالی در کار سقف، دیوار های داخلی و خارجی معه استرکاری با تمام امورات ایجابی آن	متر مربع	200			
10	تهیه و نصب فینس 4 ملی متر به اندازه 4*4 سانتی متر با چوکات از پروفیل 2*40*40 ملی و فاصله پروفیل ها در هر یک متر یک عدد داده شود مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن	متر مربع	15			
11	تهیه و نصب سرامیک با نسبت مصالحه سمندی با مارک 1:4 در کار فرش اتاق تاور با تمام امورات ایجابی آن	متر مربع	12			
12	ساخت و نصب راه زینه فلزی همرا با کناره با جدول بندی آن از 2*40*40 ملی و پته ها از پروفیل انگل ایرن 3 انچ 3 ملی و گادر ها 14 سانتی و پایه های جستی دو ملی به قطر 5 انچ	متر طول	9.9			

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

					معه ضد زنگ و رنگمالی روغنی با کیفیت و شیت فلزی 3 ملی متر با تمام امورات ایجابی و متفرقه آن مطابق نقشه	
13	نصب ناوه از آهن چادر 24 گیج به سایز 15*15 سانتی متر با تمام امورات ایجابی آن	متر	15			
14	سیستم لین دوانی برق از لین 2.5*2 ملی ایرانی مغان برای ساکت ها با تمام امورات ایجابی آن	متر	25			
15	سیستم لین دوانی برق از لین 1.5*2 ملی ایرانی مغان برای برای گروپ و سویچ با تمام امورات ایجابی آن	متر	25			
16	تهیه و نصب پایپ ام تی مطابق کیبل برق برای سیستم لین دوانی با تمام امورات ایجابی	متر	40			
17	تهیه و نصب سویچ ترکی یا ایرانی با کیفیت همرا با نصب قوطی با تمام امورات	عدد	3			
18	تهیه و نصب فیوز 16 امپیر با کیفیت عالی با تمام امورات	عدد	2			
19	تهیه و نصب فیوز 25 امپیر ترکی با کیفیت عالی با تمام امورات	عدد	2			
20	تهیه و نصب فیوز بکس شش فیوزه زیر کار با کیفیت عالی با تمام امورات آن	عدد	1			
21	تهیه و نصب جانیتبکس با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	عدد	2			
22	تهیه و نصب ساکت ترکی یا ایرانی آن معه قوطی با تمام امورات	عدد	3			
23	تهیه و نصب گروپ 20*20 ال ای دی 24 وات با کیفیت عالی در کار بلنداز با تمام امور ایجابی آن	عدد	2			
24	تهیه و نصب کیبل 2*4 ملی متر با کیفیت عالی با تمام امورات	متر	40			
25	تهیه و نصب شیت ال ای دی 18 وات چینایی یا معادل آن با تمام امورات ایجابی	عدد	4			
26	تهیه و نصب پکه سقفی 24 انچ سایز متوسط از کمپنی رایل پاکستان با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.	پایه	1			
مجموعه این بخش به افغانی						

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

پروژه ساخت تاور امنیتی بانک ارزگان						
شماره	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد	قیمت مجموعی	ملاحظات
1	آماده سازی ساحه و کندنکاری تهداب ها در زمین قسم سوم مطابق نقشه معه تپیک کاری با تمام امورات ایجابی آن و پاک کاری ساحه بعد از ختم کار	مترمکعب	26			
2	کانکریت ریزی بدون سیخ (Pcc) ذریعه مصالحه سمندی با مارک 150 در کار تهداب ها، راه رو ها و بالای بام تاور با تمام امور ایجابی آن	مترمکعب	5			
3	خشت کاری از خشت پخته درجه اول ذریعه مصالحه سمندی با مارک 1:4 در کار دیوار ها بلندار مطابق نقشه با تمام امور ایجابی آن	مترمکعب	6.5			
4	کانکریت ریزی سیخ دار (Rcc) با مارک 250 در کار سپل، پایه ها، رینگ و بیم، سلب و پاراپت وال ها مطابق نقشه معه قالب بندی با تمام امور ایجابی آن	مترمکعب	17			
5	تهیه و نصب آهن پوش برای بالای بام تاور امنیتی از پروفیل 2*40*40 ملی متر و آهن چادر 07 گولکدار مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی	متر مربع	32			
6	تهیه و نصب کلکین و دروازه از مواد PVC 7000 در کار تاور امنیتی با کیفیت عالی وطنی مطابق نقشه و مشخصات ارایه شده با تمام امور ایجابی آن	متر مربع	5			
7	تهیه و نصب سنگ مرمر در ساحه تبنگ (تاقچه) کلکین ها با مخلوط مصالحه سمندی با مارک 1:3 با تمام امورات ایجابی	متر طول	3			
8	پلستر کاری در کار سقف، دیوار های داخلی و خارجی ذریعه مصالحه سمندی با مارک 1:4 معه آب دهی و تمام امور ایجابی آن	متر مربع	200			
9	رنگمالی سه قلم از رنگ صد فیصد پلاستیک با کیفیت عالی در کار سقف، دیوار های داخلی و خارجی معه استرکاری با تمام امورات ایجابی آن	متر مربع	200			
10	تهیه و نصب فینس 4 ملی متر به اندازه 4*4 سانتی متر با چوکات از پروفیل 2*40*40 ملی و فاصله پروفیل ها در هر یک متر یک عدد داده شود مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن	متر مربع	15			
11	تهیه و نصب سرامیک با نسبت مصالحه سمندی با مارک 1:4 در کار فرش اتاق تاور با تمام امورات ایجابی آن	متر مربع	12			

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

12	ساخت و نصب راه زینه فلزی همرا با کناره با جدول بندی آن از 40*40*2 ملی و پته ها از پروفیل انگل ایرن 3 انچ 3 ملی و گادر ها 14 سانتی و پایه های جستی دو ملی به قطر 5 انچ معه ضد زنگ و رنگمالی روغنی با کیفیت و شیت فلزی 3 ملی متر با تمام امورات ایجابی و متفرقه آن مطابق نقشه	متر طول	9.9		
13	نصب ناوه از آهن چادر 24 گیج به ساینز 15*15 سانتی متر با تمام امورات ایجابی آن	متر	15		
14	سیستم لین دوانی برق از لین 2*2.5 ملی ایرانی مغان برای ساکت ها با تمام امورات ایجابی آن	متر	25		
15	سیستم لین دوانی برق از لین 2*1.5 ملی ایرانی مغان برای برای گروپ و سویچ با تمام امورات ایجابی آن	متر	25		
16	تهیه و نصب پایپ ام تی مطابق کیبل برق برای سیستم لین دوانی با تمام امورات ایجابی	متر	40		
17	تهیه و نصب سویچ ترکی یا ایرانی با کیفیت همرا با نصب قوطی با تمام امورات	عدد	3		
18	تهیه و نصب فیوز 16 امپیر با کیفیت عالی با تمام امورات	عدد	2		
19	تهیه و نصب فیوز 25 امپیر ترکی با کیفیت عالی با تمام امورات	عدد	2		
20	تهیه و نصب فیوز بکس شش فیوزه زیر کار با کیفیت عالی با تمام امورات آن	عدد	1		
21	تهیه و نصب جانیتبکس با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	عدد	2		
22	تهیه و نصب ساکت ترکی یا ایرانی آن معه قوطی با تمام امورات	عدد	3		
23	تهیه و نصب گروپ 20*20 ال ای دی 24 وات با کیفیت عالی در کار بلنداز با تمام امور ایجابی آن	عدد	2		
24	تهیه و نصب کیبل 4*2 ملی متر با کیفیت عالی با تمام امورات	متر	40		
25	تهیه و نصب شیت ال ای دی 18 وات چینایی یا معادل آن با تمام امورات ایجابی	عدد	4		
26	تهیه و نصب پکه سقفی 24 انچ ساینز متوسط از کمپنی رایل پاکستان با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.	پایه	1		
مجموعه این بخش به افغانی					

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

پروژه ساخت تاور امنیتی بانک دایکندی						
شماره	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد	قیمت مجموعی	ملاحظات
1	آماده سازی ساحه و کندنکاری تهداب ها در زمین قسم سوم مطابق نقشه معه تپک کاری با تمام امورات ایجابی آن و پاک کاری ساحه بعد از ختم کار	مترمکعب	26			
2	کانکریت ریزی بدون سیخ (Pcc) ذریعه مصالحه سمندی با مارک 150 در کار تهداب ها، راه رو ها و بالای بام تاور با تمام امور ایجابی آن	مترمکعب	5			
3	خشت کاری از خشت پخته درجه اول ذریعه مصالحه سمندی با مارک 1:4 در کار دیوار ها بلندناژ مطابق نقشه با تمام امور ایجابی آن	مترمکعب	6.5			
4	کانکریت ریزی سیخ دار (Rcc) با مارک 250 در کار سپل، پایه ها، رینگ و بیم، سلب و پاراپت وال ها مطابق نقشه معه قالب بندی با تمام امور ایجابی آن	مترمکعب	17			
5	تهیه و نصب آهن پوش برای بالای بام تاور امنیتی از پروفیل 2*40*40 ملی متر و آهن چادر 07 گولکدار مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی	متر مربع	32			
6	تهیه و نصب کلکین و دروازه از مواد 7000 PVC در کار تاور امنیتی با کیفیت عالی وطنی مطابق نقشه و مشخصات ارایه شده با تمام امور ایجابی آن	متر مربع	5			
7	تهیه و نصب سنگ مرمر در ساحه تنبگ (تاقچه) کلیکین ها با مخلوط مصالحه سمندی با مارک 1:3 با تمام امورات ایجابی	متر طول	3			
8	پلستر کاری در کار سقف، دیوار های داخلی و خارجی ذریعه مصالحه سمندی با مارک 1:4 معه آب دهی و تمام امور ایجابی آن	متر مربع	200			
9	رنگمالی سه قلم از رنگ صد فیصد پلاستیک با کیفیت عالی در کار سقف، دیوار های داخلی و خارجی معه استرکاری با تمام امورات ایجابی آن	متر مربع	200			
10	تهیه و نصب فینس 4 ملی متر به اندازه 4*4 سانتی متر با چوکات از پروفیل 2*40*40 ملی و فاصله پروفیل ها در هر یک متر یک عدد داده شود مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن	متر مربع	15			
11	تهیه و نصب سرامیک با نسبت مصالحه سمندی با مارک 1:4 در کار فرش اتاق تاور با تمام امورات ایجابی آن	متر مربع	12			

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

12	ساخت و نصب راه زینه فلزی همرا با کناره با جدول بندی آن از 40*40*2 ملی و پته ها از پروفیل انگل ایرن 3 انچ 3 ملی و گادر ها 14 سانتی و پایه های جستی دو ملی به قطر 5 انچ معه ضد زنگ و رنگمالی روغنی با کیفیت و شیت فلزی 3 ملی متر با تمام امورات ایجابی و متفرقه آن مطابق نقشه	متر طول	9.9		
13	نصب ناوه از آهن چادر 24 گیج به ساینز 15*15 سانتی متر با تمام امورات ایجابی آن	متر	15		
14	سیستم لین دوانی برق از لین 2*2.5 ملی ایرانی مغان برای ساکت ها با تمام امورات ایجابی آن	متر	25		
15	سیستم لین دوانی برق از لین 2*1.5 ملی ایرانی مغان برای برای گروپ و سویچ با تمام امورات ایجابی آن	متر	25		
16	تهیه و نصب پایپ ام تی مطابق کیبل برق برای سیستم لین دوانی با تمام امورات ایجابی	متر	40		
17	تهیه و نصب سویچ ترکی یا ایرانی با کیفیت همرا با نصب قوطی با تمام امورات	عدد	3		
18	تهیه و نصب فیوز 16 امپیر با کیفیت عالی با تمام امورات	عدد	2		
19	تهیه و نصب فیوز 25 امپیر ترکی با کیفیت عالی با تمام امورات	عدد	2		
20	تهیه و نصب فیوز بکس شش فیوزه زیر کار با کیفیت عالی با تمام امورات آن	عدد	1		
21	تهیه و نصب جانیتبکس با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	عدد	2		
22	تهیه و نصب ساکت ترکی یا ایرانی آن معه قوطی با تمام امورات	عدد	3		
23	تهیه و نصب گروپ 20*20 ال ای دی 24 وات با کیفیت عالی در کار بلنداز با تمام امور ایجابی آن	عدد	2		
24	تهیه و نصب کیبل 4*2 ملی متر با کیفیت عالی با تمام امورات	متر	40		
25	تهیه و نصب شیت ال ای دی 18 وات چینیایی یا معادل آن با تمام امورات ایجابی	عدد	4		
26	تهیه و نصب پکه سقفی 24 انچ ساینز متوسط از کمپنی رایل پاکستان با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.	پایه	1		
مجموعه این بخش به افغانی					

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

پروژه ساخت تاور امنیتی بانک زابل						
شماره	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد	قیمت مجموعی	ملاحظات
1	آماده سازی ساحه و کندنکاری تهداب ها در زمین قسم سوم مطابق نقشه معه تپک کاری با تمام امورات ایجابی آن و پاک کاری ساحه بعد از ختم کار	مترمکعب	26			
2	کانکریت ریزی بدون سیخ (Pcc) ذریعه مصالحه سمندی با مارک 150 در کار تهداب ها، راه رو ها و بالای بام تاور با تمام امور ایجابی آن	مترمکعب	5			
3	خشت کاری از خشت پخته درجه اول ذریعه مصالحه سمندی با مارک 1:4 در کار دیوار ها بلندآژ مطابق نقشه با تمام امور ایجابی آن	مترمکعب	6.5			
4	کانکریت ریزی سیخ دار (Rcc) با مارک 250 در کار سپل، پایه ها، رینگ و بیم، سلب و پاراپت وال ها مطابق نقشه معه قالب بندی با تمام امور ایجابی آن	مترمکعب	17			
5	تهیه و نصب آهن پوش برای بالای بام تاور امنیتی از پروفیل 2*40*40 ملی متر و آهن چادر 07 گولکدار مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی	متر مربع	32			
6	تهیه و نصب کلکین و دروازه از مواد PVC 7000 در کار تاور امنیتی با کیفیت عالی وطنی مطابق نقشه و مشخصات ارایه شده با تمام امور ایجابی آن	متر مربع	5			
7	تهیه و نصب سنگ مرمر در ساحه تینگ (تاقچه) کلکین ها با مخلوط مصالحه سمندی با مارک 1:3 با تمام امورات ایجابی	متر طول	3			
8	پلستر کاری در کار سقف، دیوار های داخلی و خارجی ذریعه مصالحه سمندی با مارک 1:4 معه آب دهی و تمام امور ایجابی آن	متر مربع	200			
9	رنگمالی سه قلم از رنگ صد فیصد پلاستیک با کیفیت عالی در کار سقف، دیوار های داخلی و خارجی معه استرکاری با تمام امورات ایجابی آن	متر مربع	200			
10	تهیه و نصب فینس 4 ملی متر به اندازه 4*4 سانتی متر با چوکات از پروفیل 2*40*40 ملی و فاصله پروفیل ها در هر یک متر یک عدد داده شود مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی آن	متر مربع	15			
11	تهیه و نصب سرامیک با نسبت مصالحه سمندی با مارک 1:4 در کار فرش اتاق تاور با تمام امورات ایجابی آن	متر مربع	12			

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

12	ساخت و نصب راه زینه فلزی همرا با کناره با جدول بندی آن از 40*40*2 ملی و پته ها از پروفیل انگل ایرن 3 انچ 3 ملی و گادر ها 14 سانتی و پایه های جستی دو ملی به قطر 5 انچ معه ضد زنگ و رنگمالی روغنی با کیفیت و شیت فلزی 3 ملی متر با تمام امورات ایجابی و متفرقه آن مطابق نقشه	متر طول	9.9		
13	نصب ناوه از آهن چادر 24 گیج به ساینز 15*15 سانتی متر با تمام امورات ایجابی آن	متر	15		
14	سیستم لین دوانی برق از لین 2*2.5 ملی ایرانی مغان برای ساکت ها با تمام امورات ایجابی آن	متر	25		
15	سیستم لین دوانی برق از لین 2*1.5 ملی ایرانی مغان برای برای گروپ و سویچ با تمام امورات ایجابی آن	متر	25		
16	تهیه و نصب پایپ ام تی مطابق کیبل برق برای سیستم لین دوانی با تمام امورات ایجابی	متر	40		
17	تهیه و نصب سویچ ترکی یا ایرانی با کیفیت همرا با نصب قوطی با تمام امورات	عدد	3		
18	تهیه و نصب فیوز 16 امپیر با کیفیت عالی با تمام امورات	عدد	2		
19	تهیه و نصب فیوز 25 امپیر ترکی با کیفیت عالی با تمام امورات	عدد	2		
20	تهیه و نصب فیوز بکس شش فیوزه زیر کار با کیفیت عالی با تمام امورات آن	عدد	1		
21	تهیه و نصب جانیتبکس با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	عدد	2		
22	تهیه و نصب ساکت ترکی یا ایرانی آن معه قوطی با تمام امورات	عدد	3		
23	تهیه و نصب گروپ 20*20 ال ای دی 24 وات با کیفیت عالی در کار بلنداز با تمام امور ایجابی آن	عدد	2		
24	تهیه و نصب کیبل 4*2 ملی متر با کیفیت عالی با تمام امورات	متر	40		
25	تهیه و نصب شیت ال ای دی 18 وات چینیایی یا معادل آن با تمام امورات ایجابی	عدد	4		
26	تهیه و نصب پکه سقفی 24 انچ ساینز متوسط از کمپنی رایل پاکستان با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.	پایه	1		
مجموعه این بخش به افغانی					

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانة، تهپه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

پروژه ساخت تاور امنیتی بانک سپین بولدک						
شماره	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد	قیمت مجموعی	ملاحظات
1	آماده سازی ساحه و کندنکاری تهداب ها در زمین قسم سوم مطابق نقشه معه تپک کاری با تمام امورات ایجایی آن و پاک کاری ساحه بعد از ختم کار	مترمکعب	26			
2	کانکریت ریزی بدون سیخ (Pcc) ذریعه مصالحه سمندی با مارک 150 در کار تهداب ها، راه رو ها و بالای بام تاور با تمام امور ایجایی آن	مترمکعب	5			
3	خشت کاری از خشت پخته درجه اول ذریعه مصالحه سمندی با مارک 1:4 در کار دیوار ها بلندار مطابق نقشه با تمام امور ایجایی آن	مترمکعب	6.5			
4	کانکریت ریزی سیخ دار (Rcc) با مارک 250 در کار سپل، پایه ها، رینگ و بیم، سلب و پاراپت وال ها مطابق نقشه معه قالب بندی با تمام امور ایجایی آن	مترمکعب	17			
5	تهپه و نصب آهن پوش برای بالای بام تاور امنیتی از پروفیل 2*40*40 ملی متر و آهن چادر 07 گولکدار مطابق نقشه با تمام امورات ایجایی	متر مربع	32			
6	تهپه و نصب کلکین و دروازه از مواد PVC 7000 در کار تاور امنیتی با کیفیت عالی وطنی مطابق نقشه و مشخصات ارایه شده با تمام امور ایجایی آن	متر مربع	5			
7	تهپه و نصب سنگ مرمر در ساحه تنگ (تاقچه) کلکین ها با مخلوط مصالحه سمندی با مارک 1:3 با تمام امورات ایجایی	متر طول	3			
8	پلستر کاری در کار سقف، دیوار های داخلی و خارجی ذریعه مصالحه سمندی با مارک 1:4 معه آب دهی و تمام امور ایجایی آن	متر مربع	200			
9	رنگمالی سه قلم از رنگ صد فیصد پلاستیک با کیفیت عالی در کار سقف، دیوار های داخلی و خارجی معه استرکاری با تمام امورات ایجایی آن	متر مربع	200			
10	تهپه و نصب فینس 4 ملی متر به اندازه 4*4 سانتی متر با چوکات از پروفیل 2*40*40 ملی و فاصله پروفیل ها در هر یک متر یک عدد داده شود مطابق نقشه با تمام امورات ایجایی آن	متر مربع	15			
11	تهپه و نصب سرامیک با نسبت مصالحه سمندی با مارک 1:4 در کار فرش اتاق تاور با تمام امورات ایجایی آن	متر مربع	12			

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

12	ساخت و نصب راه زینه فلزی همرا با کناره با جدول بندی آن از 40*40*2 ملی و پته ها از پروفیل انگل ایرن 3 انچ 3 ملی و گادر ها 14 سانتی و پایه های جستی دو ملی به قطر 5 انچ معه ضد زنگ و رنگمالی روغنی با کیفیت و شیت فلزی 3 ملی متر با تمام امورات ایجابی و متفرقه آن مطابق نقشه	متر طول	9.9		
13	نصب ناوه از آهن چادر 24 گیج به ساینز 15*15 سانتی متر با تمام امورات ایجابی آن	متر	15		
14	سیستم لین دوانی برق از لین 2*2.5 ملی ایرانی مغان برای ساکت ها با تمام امورات ایجابی آن	متر	25		
15	سیستم لین دوانی برق از لین 2*1.5 ملی ایرانی مغان برای برای گروپ و سویچ با تمام امورات ایجابی آن	متر	25		
16	تهیه و نصب پایپ ام تی مطابق کیبل برق برای سیستم لین دوانی با تمام امورات ایجابی	متر	40		
17	تهیه و نصب سویچ ترکی یا ایرانی با کیفیت همرا با نصب قوطی با تمام امورات	عدد	3		
18	تهیه و نصب فیوز 16 امپیر با کیفیت عالی با تمام امورات	عدد	2		
19	تهیه و نصب فیوز 25 امپیر ترکی با کیفیت عالی با تمام امورات	عدد	2		
20	تهیه و نصب فیوز بکس شش فیوزه زیر کار با کیفیت عالی با تمام امورات آن	عدد	1		
21	تهیه و نصب جانیتبکس با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	عدد	2		
22	تهیه و نصب ساکت ترکی یا ایرانی آن معه قوطی با تمام امورات	عدد	3		
23	تهیه و نصب گروپ 20*20 ال ای دی 24 وات با کیفیت عالی در کار بلندآژ با تمام امور ایجابی آن	عدد	2		
24	تهیه و نصب کیبل 4*2 ملی متر با کیفیت عالی با تمام امورات	متر	40		
25	تهیه و نصب شیت ال ای دی 18 وات چینیایی یا معادل آن با تمام امورات ایجابی	عدد	4		
26	تهیه و نصب پکه سقفی 24 انچ ساینز متوسط از کمپنی رایل پاکستان با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.	پایه	1		
مجموعه این بخش به افغانی					

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

پروژه ساخت تاور امنیتی بانک هلمند						
شماره	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد	قیمت مجموعی	ملاحظات
1	آماده سازی ساحه و کندنکاری تهداب ها در زمین قسم سوم مطابق نقشه معه تپک کاری با تمام امورات ایجایی آن و پاک کاری ساحه بعد از ختم کار	مترمکعب	26			
2	کانکریت ریزی بدون سیخ (Pcc) ذریعه مصالحه سمندی با مارک 150 در کار تهداب ها، راه رو ها و بالای بام تاور با تمام امور ایجایی آن	مترمکعب	5			
3	خشت کاری از خشت پخته درجه اول ذریعه مصالحه سمندی با مارک 1:4 در کار دیوار ها بلندار مطابق نقشه با تمام امور ایجایی آن	مترمکعب	6.5			
4	کانکریت ریزی سیخ دار (Rcc) با مارک 250 در کار سپل، پایه ها، رینگ و بیم، سلب و پاراپت وال ها مطابق نقشه معه قالب بندی با تمام امور ایجایی آن	مترمکعب	17			
5	تهیه و نصب آهن پوش برای بالای بام تاور امنیتی از پروفیل 2*40*40 ملی متر و آهن چادر 07 گولکدار مطابق نقشه با تمام امورات ایجایی	متر مربع	32			
6	تهیه و نصب کلکین و دروازه از مواد PVC 7000 در کار تاور امنیتی با کیفیت عالی وطنی مطابق نقشه و مشخصات ارایه شده با تمام امور ایجایی آن	متر مربع	5			
7	تهیه و نصب سنگ مرمر در ساحه تبنگ (تاقچه) کلکین ها با مخلوط مصالحه سمندی با مارک 1:3 با تمام امورات ایجایی	متر طول	3			
8	پلستر کاری در کار سقف، دیوار های داخلی و خارجی ذریعه مصالحه سمندی با مارک 1:4 معه آب دهی و تمام امور ایجایی آن	متر مربع	200			
9	رنگمالی سه قلم از رنگ صد فیصد پلاستیک با کیفیت عالی در کار سقف، دیوار های داخلی و خارجی معه استرکاری با تمام امورات ایجایی آن	متر مربع	200			
10	تهیه و نصب فینس 4 ملی متر به اندازه 4*4 سانتی متر با چوکات از پروفیل 2*40*40 ملی و فاصله پروفیل ها در هر یک متر یک عدد داده شود مطابق نقشه با تمام امورات ایجایی آن	متر مربع	15			
11	تهیه و نصب سرامیک با نسبت مصالحه سمندی با مارک 1:4 در کار فرش اتاق تاور با تمام امورات ایجایی آن	متر مربع	12			

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

12	ساخت و نصب راه زینه فلزی همرا با کناره با جدول بندی آن از 40*40*2 ملی و پته ها از پروفیل انگل ایرن 3 انچ 3 ملی و گادر ها 14 سانتی و پایه های جستی دو ملی به قطر 5 انچ معه ضد زنگ و رنگمالی روغنی با کیفیت و شیت فلزی 3 ملی متر با تمام امورات ایجابی و متفرقه آن مطابق نقشه	متر طول	9.9		
13	نصب ناوه از آهن چادر 24 گیج به ساینز 15*15 سانتی متر با تمام امورات ایجابی آن	متر	15		
14	سیستم لین دوانی برق از لین 2*2.5 ملی ایرانی مغان برای ساکت ها با تمام امورات ایجابی آن	متر	25		
15	سیستم لین دوانی برق از لین 2*1.5 ملی ایرانی مغان برای برای گروپ و سویچ با تمام امورات ایجابی آن	متر	25		
16	تهیه و نصب پایپ ام تی مطابق کیبل برق برای سیستم لین دوانی با تمام امورات ایجابی	متر	40		
17	تهیه و نصب سویچ ترکی یا ایرانی با کیفیت همرا با نصب قوطی با تمام امورات	عدد	3		
18	تهیه و نصب فیوز 16 امپیر با کیفیت عالی با تمام امورات	عدد	2		
19	تهیه و نصب فیوز 25 امپیر ترکی با کیفیت عالی با تمام امورات	عدد	2		
20	تهیه و نصب فیوز بکس شش فیوزه زیر کار با کیفیت عالی با تمام امورات آن	عدد	1		
21	تهیه و نصب جانیتبکس با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	عدد	2		
22	تهیه و نصب ساکت ترکی یا ایرانی آن معه قوطی با تمام امورات	عدد	3		
23	تهیه و نصب گروپ 20*20 ال ای دی 24 وات با کیفیت عالی در کار بلندآژ با تمام امور ایجابی آن	عدد	2		
24	تهیه و نصب کیبل 4*2 ملی متر با کیفیت عالی با تمام امورات	متر	40		
25	تهیه و نصب شیت ال ای دی 18 وات چینیایی یا معادل آن با تمام امورات ایجابی	عدد	4		
26	تهیه و نصب پکه سقفی 24 انچ ساینز متوسط از کمپنی رایل پاکستان با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن.	پایه	1		
مجموعه این بخش به افغانی					

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

اعمار دیوار احاطه برای نمایندگی سپین بولدک						
شماره	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد	قیمت مجموعی	ملاحظات
1	آماده سازی ساحه و کندنکاری تهداب ها در زمین قسم سوم مطابق نقشه معه تپک کاری با تمام امورات ایجابی آن و پاک کاری ساحه بعد از ختم کار	مترمکعب	22			
2	انتقال مواد دیوار که قبلا تخریب شده از ساحه با تمام امورات ایجابی	مترمکعب	50			
3	کانکریت ریزی بدون سیخ (Pcc) با مارک 200 مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی	مترمکعب	11			
4	کانکریت سیخ دار (Rcc) با مارک 250 در کار سپل، پایه ها، رینگ و بیم، مطابق نقشه معه قالب بندی و تمام امور ایجابی آن	مترمکعب	15			
5	خشت کاری از خشت پخته درجه اول ذریعه مصالحه سمندی با مارک 1:3 مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی	مترمکعب	35			
6	پلاستر کاری در کار احاطه داخلی و بیرونی و پایه های آهن کانکریتی ذریعه مصالحه سمندی با مارک 1:3 مطابق نورم انجینری با تمام امورات ایجابی	متر مربع	300			
7	رنگمالی سه قلم از رنگ صد فیصد پلاستیک با کیفیت عالی در کار دیوار های داخلی و خارجی همرا با استرکاری با تمام امورات ایجابی آن	متر مربع	200			
8	انگاف کاری برجسته در کار دیوار احاطه سنگکاری کرسی ذریعه مصالحه سمندی با مارک 1:3 با تمام امورات ایجابی	متر مربع	70			
9	تهیه و نصب سیم خاردار حلقوی با کیفیت عالی با قطر 50 سانتی 4 کیلویی که یک بندل آن در 6 متر در نظر گرفته شود با تمام امورات ایجابی	طول متر	53			
10	تهیه و نصب سیم خاردار خطی به ضخامت 1.5 ملی بخاطر محکم نگهداشتن سیم خاردار حلقوی در سه نقطه مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی	طول متر	53			
11	تهیه و نصب نل جستی بخاطر سیم خاردار به قطر 3 انچ 2 ملی مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی	عدد	15			
مجموعه این بخش به افغانی						

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

ساخت دروازه کشیشی مستحکم برای نمایندگی سپین بولدک						
شماره	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد	قیمت مجموعی	ملاحظات
1	کندن کاری برای تهداب پایه ها و رینگ زیر دروازه باتمام امورات ایجایی	مترمکعب	3.5			
2	کانکریت ریزی سیخ دار (RCC) برای تهداب، پایه ها و برای رینگ با نسبت مارک 250 مطابق نقشه با امورات ایجایی	مترمکعب	3.5			
3	کانکریت ریزی بدون سیخ (ساده) با مارک 200 به ضخامت 10 سانتی همراهی تپک کاری ساحه در زیر سی چاینل قسمتکه سی چاینل با کانکریت ساده و سپل همزمان نصب گردد تا با هم به صورت اساسی محکم گردد مطابق نقشه با تمام امورات ایجایی	مترمکعب	0.5			
4	تهیه ونصب دروازه کشیشی همرا با چوکات سه اطراف آن از پروفیل 2*80*80 ملی و طرف پائین که در سه نقطه با بولبرینگ وصل است از پروفیل 3*80*80 ملی متر و شده بندی عمودی از پروفیل 2*80*80 ملی و شده بندی افقی از پروفیل 2*80*40 ملی با تخته فلزی 2 ملی متر به طرف بیرون و با تخته 2 ملی متر به طرف داخل معه ضد زنگ و رنگ روغنی با کیفیت مطابق نقشه با امورات ایجایی	متر مربع	12			
5	تهیه و نصب دروازه پیاده رو با چوکات بندی داخلی از پروفیل ها (2*80*40) ملی متر باتخته فلزی 2 ملی متر به طرف بیرون وبا تخته 2 ملی متر به طرف داخل و چوکات عمومی که با پایه محکم می شود از سی چاینل 5*12*5 به ضخامت 5 ملی و همچنان به اندازه 50 سانتی در قسمت فوقانی جال از پروفیل 2*20*20 معه ضد زنگ و رنگ روغنی با کیفیت مطابق نقشه با امورات ایجایی	متر مربع	4			
6	تهیه و نصب پایه ها از پروفیل (x200x3200) ملی مترهمرا باپلیت 5*15*15 ملی متربا ضد زنگ و رنگ روغنی با کیفیت مطابق نقشه با امورات ایجایی	طول متر	10.5			
7	ریل از سیخ بدون رخ 25 ملی همرا با C-Chanal (5*12*5) با ضخامت 5 ملی متر مطابق نقشه باامورات انجایی	مترطول	16.5			
8	ویل یعنی بولبرنگ به قطر 14 سانتی متر وطنی در کار برد دروازه قسمت های پائین دروازه و در قسمت بالا دروازه با کیفیت اعلی مطابق نقشه به امورات ایجایی	عدد	4			
9	پاک کاری تمام ساحه و انتقال مواد اضافه از ساحه با تمام امورات ایجایی و متفرقه	مجموع	1			
مجموعه این بخش به افغانی						

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

ساخت زینه کانکرتی برای تهکوئی نمایندگی سپین بولدک						
شماره	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد	قیمت مجموعی	ملاحظات
1	آماده سازی ساحه و کندنکاری دیوار و تهداب ها در زمین قسم سوم مطابق نقشه معه تپک کاری با تمام امورات ایجابی آن و انتقال خاک و پاک کاری ساحه بعد از ختم کار	مترمکعب	90			
2	استفاده از سنگ بولدر در کار تهداب با تمام امورات ایجابی	مترمکعب	2			
3	کانکرت سیخ دار (Rcc) با مارک 250 در کار زینه، فرش و سه طرف دیوار ها مطابق نقشه معه قالب بندی و تمام امور ایجابی آن	مترمکعب	11			
4	ایزوگام کاری به ضخامت 4 ملی در کار دیوار ها از طرف بیرون و هم در کار فرش زیر زینه با تمام امورات ایجابی آن	متر مربع	52			
5	تهیه و نصب کتاره نکلی به ضخامت 1.5 ملی که سرانه آن با قطر 6 سانتی و پایه به قطر 5 سانتی و داخل آن گل پرس طلایی استفاده گردد با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی	متر طول	8			
6	تهیه و نصب سنگ مرمر برای زینه به ضخامت 2.5 سانتی ذریعه مصالحه سمندی با مارک 1:3 با تمام امورات ایجابی	متر مربع	14			
7	تهیه و نصب سرامیک در کار فرش زینه ذریعه مصالحه سمندی با مارک 1:3 با تمام امورات ایجابی	متر مربع	13			
8	تهیه و نصب کاشی برای دیوار ها ذریعه مصالحه سمندی با مارک 1:3 با تمام امورات ایجابی	متر مربع	51			
9	چوکات بندی از پروفیل 40*80*2 ملی برای سه طرف در کار روشن انداز ها که شده بندی آن در 1*1 متر و نظر به بهبود کار قابل تغییر است همرا با ضد زنگ و رنگ روغنی با کیفیت مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی	متر مربع	5.5			
10	تهیه و نصب قیچی پوش از پروفیل 40*80*2 ملی برای ترس و پروفیل 40*40*2 ملی برای شده و آهن چادره 07 روسی با ناو و کپچک با پروفیل بندی 20*20*2 ملی به شکل معیاری با رنگمالی ضد زنگ و رنگ مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی	متر مربع	16			
11	خشت کاری از خشت پخته درجه اول ذریعه مصالحه سمندی با مارک 1:4 برای پارتیشن و درواز با تمام امورات ایجابی	مترمکعب	6.5			
12	پلاستر کاری در کار برد دیوار و زینه با نسبت مصالحه 1:4 با تمام امورات ایجابی	متر مربع	50			

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانة، تهپه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

13	رنگمالی سه قلم 100% پلاستیکی با کیفیت وطنی همرا با فلینگ تمام امورات ایجابی از رنگ وطنی	متر مربع	50		
14	تهپه و نصب pvc7000 با کیفیت عالی برای روشن اندازه ها با تمام امورات ایجابی	متر مربع	11		
15	تهپه و نصب دروازه pvc 8000 با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی	متر مربع	2		
16	سیستم لین دوانی برق از لین 1.5*2 ملی با کیفیت عالی برای گروپ ، ساکت و سویچ با تمام امورات ایجابی آن	متر	40		
17	تهپه و نصب سویچ ترکی آن همرا با نصب قوطی های آن با تمام امورات ایجابی آن	عدد	2		
18	تهپه و نصب فیوز 16 امپیر با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی	عدد	2		
19	تهپه و نصب فیوز بکس شش فیوزه زیر کار با کیفیت عالی با تمام امورات آن	عدد	1		
20	تهپه و نصب جانیتبکس با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	عدد	1		
21	تهپه و نصب ساکت ترکی آن همرا با نصب قوطی های آن با تمام امورات ایجابی	عدد	1		
22	تهپه و نصب گروپ 20*20 ال ای دی، 24 وات با کیفیت عالی در کار بلنداز معه تمام امور ایجابی آن	عدد	2		
مجموعه این بخش به افغانی					

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

اعمار غرفه تلاشی برای نمایندگی سپین بولدک						
شماره	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد	قیمت مجموعی	ملاحظات
1	آماده سازی ساحه با تمام امورات ایجابی آن	لم سم	1			
2	کندنکاری تهداب ها در زمین قسم سوم مطابق نقشه معه تپک کاری با تمام امورات ایجابی آن	مترمکعب	10			
3	کانکریت ریزی ساده با مارک 200 مطابق نقشه در کار زیر سپل، فرش اتاق و سربام که بعد از ایزوگام کاری انداخته شود با تمام امورات ایجابی	مترمکعب	5			
4	کانکریت سیخ دار با مارک 250 در کار سپل مطابق نقشه معه قالب بندی و تمام امور ایجابی آن	مترمکعب	1			
5	کانکریت سیخ دار با مارک 250 در کار پایه ها مطابق نقشه معه قالب بندی و تمام امور ایجابی آن	مترمکعب	1.5			
6	کانکریت سیخ دار با مارک 250 در کار رینگ و بیم مطابق نقشه معه قالب بندی و تمام امور ایجابی آن	مترمکعب	1.5			
7	کانکریت سیخ دار با مارک 250 در کار سلب مطابق نقشه معه قالب بندی و تمام امور ایجابی آن	مترمکعب	5.5			
8	سنگ کاری غرفه و کرسی با مارک مصالحه 1:4 با تمام امورات ایجابی و متفرقه	مترمکعب	10.5			
9	انگاف کاری برجسته سنگ کاری کرسی با مارک 1:3 با تمام امورات ایجابی	متر مربع	12.5			
10	خشت کاری از خشت پخته درجه اول با مارک مصالحه 1:3 مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی	مترمکعب	17			
11	پورکاری داخل اتاق از مواد کوهی همراهی تپک کاری با تمام امورات ایجابی	مترمکعب	13.5			
12	پلاستر کاری با مارک مصالحه 1:3 مطابق نرم انجینری با تمام امورات ایجابی	متر مربع	170			
13	رنگمالی سه قلم از رنگ صد فیصد پلاستیک باکیفیت عالی در کار سقف، دیوار های داخلی و خارجی معه استرکاری و تمام امور ایجابی آن	متر مربع	170			
14	ایزوگام کاری به ضخامت 4 ملی برای تشناب ها و سر بام با تمام امورات ایجابی	متر مربع	46			
15	سرامیک کاری کف تشناب ها و کاشی کاری دیوارهای تشناب ها با تمام امورات با مارک مصالحه 1:3	متر مربع	35			

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزان، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

16	تهیه و نصب سنگ مرمر در تینگ کلکین ها به عرض 20 سانتی به ضخامت 2.5 سانتی با مارک 1:3 با تمام امورات ایجابی	متر مربع	2		
17	تهیه و نصب پایزازه از سنگ گزک به ارتفاع 15 سانتی با مارک 1:3 با تمام امورات ایجابی	متر طول	20		
18	موزائیک کاری پیاده رو ها به عرض 90 سانتی با مخلوط مصالحه 1:4 و همراهی تپک کاری ساحه با تمام امورات ایجابی	متر طول	13		
19	تهیه و نصب pvc7000 برای کلکین به ابعاد 1*2 متر ها و کلکین تشناب ها به ابعاد 0.5*0.5 متر با تمام امورات ایجابی	متر مربع	5		
20	تهیه و نصب دروازه پرسی با تاوه دان 60 سانتی با کیفیت همراه با چوکات عمومی 5.5*9.5 سانتی از چوب خار برای دروازه ها به ابعاد 2.2*0.9 برای اتاق ها همراهی قفل مغزی هایلاک و چپراس هندی با تمام امورات ایجابی	متر مربع	5.1		
21	تهیه و نصب دروازه پی وی سی 7000 برای دروازه های تشناب ها با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی و متفرقه	متر مربع	4		
22	تهیه و نصب سیستم فلاضلاب مکمل الاسباب از پایپ pvc وطنی 4 انچ برای کمود و سه انچ برای دست شوی و کف شوی باکیفیت اعلی استفاده گردد و همچنان وصل آن با چاه سپتیک و در هر 5 متر یک عدد منهول با سایز 30*30 با کیفیت عالی با تپک کاری ساحه منهول و مسیر پایپ مطابق معیار های انجینیری با تمام امورات ایجابی	لم سم	1		
23	تهیه و نصب کمود فرشی سایز کلان با تانکی فشار مکمل الاسباب با کیفیت با تمام امورات ایجابی	عدد	2		
24	تهیه و نصب سیستم آبرسانی مکمل الاسباب نل عمومی ppr با سایز یک انچ و تقسیم بندی شبکه با سایز 4/3 با تمام امورات ایجابی	لم سم	1		
25	تهیه و نصب دست شوی با مخلوط کن با کیفیت اعلی مکمل الاسباب با تمام امورات ایجابی	عدد	2		
26	تهیه و نصب پای شوی با تمام امورات ایجابی	عدد	2		
27	تهیه و نصب مسلم شاور دو کاره با کیفیت اعلی مکمل الاسباب با تمام امورات ایجابی	عدد	2		
28	تهیه و نصب شاور دوکاره با کیفیت اعلی مکمل الاسباب با تمام امورات ایجابی	عدد	2		
29	تهیه و نصب سیت فیشن همراهی آینه با کیفیت اعلی مکمل الاسباب با تمام امورات ایجابی	عدد	2		

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

30	تهیه و نصب ذخیره پلاستیکی 5 لایه با سایز 1000 لیتر که ذخیره و نل های بیرونی آبرسانی توسط پشم شیشه به شکل منظم عایق گردد همراهی محکم کاری جالی مرغی و وصل آن با منبع آب با تمام امورات ایجابی	عدد	1		
31	تهیه و نصب بایلر 50 لیتره ارستون یا معادل با کیفیت اعلی مکمل الاسباب با تمام امورات ایجابی	عدد	1		
32	تهیه و نصب هواکش 8 اینچ برای تشناب ها با کیفیت اعلی مکمل الاسباب با تمام امورات ایجابی	عدد	2		
33	تهیه و نصب کیبل عمومی 2*4 ملی متر مربع با تمام امورات ایجابی	متر	30		
34	تهیه و نصب پایپ خرطومی 1 اینچ برای کیبل عمومی 2*4 متر مربع معه کلمپ با تمام امورات ایجابی	متر	30		
35	سیستم سیم کشی برق از لین 2.5*2 ملی سیخی ایرانی برای ساکت ها با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	متر	70		
36	سیستم سیم کشی برق از لین 1.5*2 ملی سیخی ایرانی با کیفیت عالی برای شیت ها و سویچ ها با تمام امورات ایجابی آن	متر	120		
37	تهیه و نصب سویچ زیر کار ترکی یا معادل آن معه قوطی با تمام امورات	عدد	6		
38	تهیه و نصب فیوز 16 امپیر و 20 امپیر با کیفیت عالی با تمام امورات	عدد	4		
39	تهیه و نصب فیوز 25 امپیر دو پوله با کیفیت عالی با تمام امورات	عدد	1		
40	تهیه و نصب فیوز بکس شش فیوزه زیر کار با کیفیت عالی با تمام امورات آن	عدد	1		
41	تهیه و نصب جانیت بکس با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	عدد	4		
42	تهیه و نصب ساکت زیر کار ترکی یا معادل آن معه قوطی با تمام امورات	عدد	8		
43	تهیه و نصب شیت ال ای دی 20*20 با کیفیت عالی با تمام امور ایجابی آن	عدد	6		
44	تهیه و نصب پکه دیواری با کیفیت عالی با تمام امورات	پایه	2		
45	پاکاری ساحه بعد از ختم کار با تمام امورات	لم سم	1		
46	تهیه و نصب ناوه از آهن چادر 05 با کیفیت به ابعاد 20*20 سانتی با تمام امورات ایجابی	عدد	2		
مجموعه این بخش به افغانی					

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

اعمار تعمیر جدید محافظین امنیتی زون کندهار د افغانستان بانک						
شماره	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد	قیمت مجموع	ملاحظات
1	کندن کاری تهدابها برای ساحه سنگکاری به اندازه ۷۰ سانتی متر مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی و متفرقه آن	مترمکعب	45			
2	کندن کاری تهداب ها برای پایه ها در قسمت سوم برای انجام امورات سپل ها به اندازه ۵۰*۱۰۰*۱۰۰ سانتی متر مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی و متفرقه آن	مترمکعب	7			
3	سنکاری غرقه به عرض ۶۰ سانتی متر با مصالحه 1:4 مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی و متفرقه آن	متر مکعب	41			
4	سنکاری کرسی به عرض ۶۰ سانتی متر با مصالحه 1:4 مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی و متفرقه آن.	متر مکعب	41			
5	هنگاف کاری برجسته در کار دیوار تعمیر سنگکاری شده قسمت بیرونی ذریعه مصالحه سمندی با مارک 400 تحت نظر انجینر مراقبت کننده پروژه و با تمام امورات ایجابی ان	متر مربع	42			
6	پرانه کاری داخل اطاق های تعمیر از مواد محلی همرا با تپکاری تحت نظر انجینر مراقبت کننده پروژه و با تمام امورات ایجابی ان	متر مکعب	100			
7	فرش نمودن سنگ بولدر در کار کف اطاق ها به ضخامت ۱۵ سانتی از سنگ دریائی تحت نظر انجینر مراقبت کننده پروژه و با تمام امورات ایجابی ان	متر مکعب	22			
8	کانکریت ریزی سیخدار (RCC) از مارک 200 نسبت ۱:۱.۵:۳ که به ترکیب ۱ سمند، ۱.۵ ریگ، ۳ جغل کرش در کار ریخت بالای سنکاری به ضخامت ۳۵ سانتی متر بشکل رینگ سیخ های که بکار میرود از سیخ ۱۶ مالی گرید ۶۰ وطنی دو عدد در بالا و چهار عدد در پائین که جمله ۶ عدد در رینگ استفاده گردد و هم گزدمک های آن از سیخ ۱۰ ملی به فاصله ۱۵ سانتی متر مع قلب بندی مطابق نقشه تحت نظر انجینر مراقبت کننده با تمام امورات ایجابی و متفرقه	متر مکعب	10			

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

9	کانکریت ریزی سیخدار (RCC) از مارک 200 نسبت ۱:۱.۵:۳ که به ترکیب ۱ سمند، ۱.۵ ریگ، ۳ جغل کرش در کار ریخت سیل ها به ضخامت ۱۰۰*۱۰۰*۵۰ سانتی متر سیخ های که بکار میرود از سیخ ۱۶ مالی گرید ۶۰ وطنی فاصله جالبندی پائینی آن ۱۶ سانتی متر از همدیگر فاصله داشته باشد استفاده گردد معه قلب بندی مطابق نقشه تحت نظر انجینر مراقبت کننده با تمام امورات ایجابی و متفرقه	متر مکعب	7		
10	کانکریت ریزی سیخدار (RCC) از مارک 200 نسبت ۱:۱.۵:۳ که به ترکیب ۱ سمند، ۱.۵ ریگ، ۳ جغل کرش در کار ریخت پایه ها به ضخامت ۳۵*۳۵ سانتی متر سیخ های که بکار میرود از سیخ ۱۶ مالی گرید ۶۰ وطنی جمله ۶ عدد استفاده گردد و هم گژدمک های آن از سیخ 10 ملی به فاصله ۱۲ و ۱۵ سانتی متر همرا با قلبندی مطابق نقشه تحت نظر انجینر مراقبت کننده با تمام امورات ایجابی و متفرقه	متر مکعب	9		
11	کانکریت ریزی سیخدار (RCC) از مارک 200 نسبت ۱:۱.۵:۳ که به ترکیب ۱ سمند، ۱.۵ ریگ، ۳ جغل کرش در کار ریخت بیم ها به ضخامت ۳۵*۳۵ سانتی متر که سیخ های که بکار میرود از سیخ ۱۶ مالی گرید ۶۰ وطنی جمله ۶ عدد استفاده گردد و هم گژدمک های آن از سیخ 10 ملی به فاصله ۱۲ و ۱۵ سانتی متر مطابق نقشه تحت نظر انجینر مراقبت کننده با تمام امورات ایجابی و متفرقه	متر مکعب	12		
12	کانکریت ریزی سیخدار (RCC) از مارک 200 نسبت ۱:۱.۵:۳ که به ترکیب ۱ سمند، ۱.۵ ریگ، ۳ جغل کرش در کار ریخت سقف (سلب) به ضخامت ۱۲ سانتی متر که سیخ های که بکار میرود از سیخ ۱۲ مالی گرید ۶۰ وطنی استفاده گردد و سیخ جالبندی سقف (سلب) به فاصله ۱۵ سانتی از همدیگر قرار داشته باشد همرا با قلبندی، مطابق نقشه تحت نظر انجینر مراقبت کننده با تمام امورات ایجابی و متفرقه	متر مکعب	31		
13	کانکریت ریزی سیخدار (RCC) از مارک 200 نسبت ۱:۱.۵:۳ که به ترکیب ۱ سمند، ۱.۵ ریگ، ۳ جغل کرش در کار ریخت سقف (سلب) زینه به ضخامت ۱۲ سانتی متر که سیخ های که بکار میرود از سیخ ۱۴ مالی گرید ۶۰ وطنی استفاده گردد و سیخ جالبندی سقف (سلب) زینه به فاصله ۱۵ سانتی از همدیگر قرار داشته باشد همرا با قلب بندی، مطابق نقشه تحت نظر انجینر مراقبت کننده با تمام امورات ایجابی و متفرقه	متر مکعب	2		

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

14	کانکریت ریزی بدون سیخ (pcc) (شفته) در کار فرش بالای سنگ بولدر در اطاق ها و کانکریت ریزی بدون سیخ (pcc) (شفته) بالای بام تعمیر به ضخامت ۱۰ الی ۷ سانتی متر میل آب باران در نظر گرفته شود، با مارک ۱۵۰ نسبت ۴:۲:۱ که به ترتیب ۱ سمت، ۲ ریگ، ۴ جغل کرش میباشد با تمام امورات ایجابی و متفرقه	متر مکعب	26		
15	خشت کاری از خشت پخته درجه اول به عرض 35 سانتی متر (یک نیم خشته) در کار برد دیوار های خارجی تعمیر و دیوار های داخلی آن به عرض ۲۲ سانتی متر (یک خشته) همچنان خشت کاری پراپت وال در بالای بام بخاطر نما پیک به عرض ۱۱ سانتی متر (نیم خشت یا یک سنج) ذریعه مصالحه سمته با مارک 1:4 با کیفیت عالی مطابق نقشه، تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه با تمام امورات ایجابی ان	متر مکعب	68		
16	ریخت مواد توته خشت بالای بام تعمیر بخاطر میلان دادن آب باران به چهار گوشه بام به ضخامت ۱۰ الی ۷ سانتی متر، مطابق نقشه تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه با تمام امورات ایجابی ان	متر مکعب	11		
17	پلاستر کاری در کار دیوار های داخلی و بیرونی تعمیر و سقف تعمیر ذریعه مصالحه سمته به ضخامت 2.5 سانتی با مارک 1:3 تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	متر مربع	670		
18	رنگمالی از رنگ پلاستیکی 75 فیصد وطنی با کیفیت دو قلم همرا با فلینگ (استر کاری) در کار دیوار های داخلی مطابق نقشه تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	متر مربع	400		
19	رنگمالی از رنگ پلاستیکی 100 % وطنی با کیفیت دو قلم همرا با فلینگ (استرکاری) در کار دیوار های خارجی مطابق نقشه تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	متر مربع	270		
20	تهیه و نصب کلکین ها و دروازه ها pvc 7000 معه شیشه 4 ملی وطنی مطابق نقشه تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	متر مربع	50		

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانة، تهپه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخيصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

21	تهپه و ساخت دروازه چوبی پرسی همرا با تاوه دان ۶۰ سانتی (روشن اندازه) از چوب خار با کیفیت معه نصب چوکات عمومی به سايز (۵.۵*۹.۵) سانتی متر و به ابعاد (۰.۹*۲.۲) متر، قفل، دستگیر و چپراس همچنان یک باب دروازه دخولی تعمیر به ابعاد (۲.۲*۱.۵) متر همرا با ۶۰ سانتی تاوه دان (روشن انداز) دو پله ئی میباشد، تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	متر مربع	10		
22	تهپه و نصب کتاره نکلی با کیفیت به ارتفاع ۸۵ سانتی، ضخامت ۲.۵ ملی متر، پایه ها به قطر ۷ سانتی، سرانه آن به قطر ۸ سانتی و داخل آن گل پرس طلائئ استفاده گردد حت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	طول متر	10		
23	تهپه و نصب سنگ زینه وطنی (میدان وردک) به ضخامت ۲.۵ سانتی متر، طول ۱۲۰ سانتی متر، عرض ۳۰ سانتی متر و به ارتفاع ۱۴ سانتی متر در کار زینه تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	طول متر	20		
24	تهپه و نصب سنگ وطنی (میدان وردک) به ضخامت ۲.۵ سانتی متر در کار چوک زینه تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	متر مربع	7		
25	تهپه و نصب ایزوگام دولایه به ضخامت ۴ ملی در کار فرش تشناب ها، آشپزخانه و تمام سقف (بام تعمیر) مطابق نقشه تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	متر مربع	250		
26	کاشی کاری مکمل دیوار های داخلی تشناب ها و کاشی کاری مکمل دیوار های داخل آشپزخانه به سايز ۶۰*۳۰ با کیفیت عالی با مصالحه سمندی ۱:۳ به ترتیب ۱ سمند و ۳ ریگ میباشد مطابق نقشه تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	متر مربع	94		
27	سرامیک کاری در کار کف تشناب ها و آشپزخانه با کیفیت عالی با مصالح سمندی ۱:۳ به ترتیب ۱ سمند و ۳ ریگ میباشد مطابق نقشه تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	متر مربع	24		
28	تهپه و نصب پیزاره به عرض ۱۵ سانتی متر به رنگ سیاه در قسمت های پائین دیوار ها اطاق، دهلیز و راه زینه تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	متر مربع	15		
29	تهپه و نصب سنگ گرانیث وطنی به ضخامت ۲.۵ سانتی متر و به عرض ۶۰ سانتی متر بخاطر سر میز آشپزخانه معه قطع نمودن یک قسمت آن بخاطر ظرفشوی گذاشته شود تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	متر طول	6		

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

30	تهیه و نصب ناوه برای بیرون رفت آب های بام تعمیر و استفاده از نل چهار انچ اسکيچول ۴۰ در چهار گوشه تعمیر کار گرفته شود با تمام فتنگ باب آن تحت نظر انجنیر مراقبت کننده	طول متر	15		
31	تهیه و نصب ظرفشوی دو خانه ئی با کیفیت عالی همرا با مخلوط کن از کمپنی مهان مکمل اسباب تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	عدد	1		
32	تهیه و نصب اوجاق گاز دو خانه ئی با کیفیت عالی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	عدد	1		
33	تهیه و نصب هوا کش به سایز ۱۲ انچ با کیفیت عالی در کار آشپزخانه تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	عدد	1		
34	ساخت الماری در قسمت پائین میز آشپزخانه معه روک ها و پله ها و همچنان ساخت الماری در بالای میز آشپزخانه مطابق نقشه تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	طول متر	8		
35	تهیه و نصب دستشوی با کیفیت عالی در کار تشناب ها و دهلیز عمومی مکمل اسباب مطابق نقشه تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	عدد	3		
36	نصب چوچه وال ها برای تشناب ها و آشپزخانه مکمل اسباب از کمپنی مهان تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	عدد	10		
37	نصب تانکی کمود برای تشناب ها از کمپنی مهان مکمل اسباب تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	عدد	2		
38	نصب کمود فرشی با کیفیت عالی در کار برد تشناب ها تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	عدد	2		
39	نصب بایلر برقی ۸۰ لیتره از کمپنی ارستون بخاطر کار برد برای هر دو تشناب با مکمل اسباب تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	عدد	1		
40	تهیه و نصب سیت فیشن همرا با آینه روی با کیفیت مکمل اسباب با تمام امورات ایجابی آن	عدد	1		
41	تهیه و نصب هوا کش به سایز ۶ انچ با کیفیت عالی در کار تشناب ها تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	عدد	2		

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزان، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

42	نصب مخلوط کن اصلی با کیفیت عالی از کمپنی مهان تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	عدد	3		
43	نصب مخلوط کن همرا با شاور مکمل اسباب با تمام ملحقات از کمپنی مهان تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	عدد	2		
44	نصب شیر دهن اصلی همرا با مسلم شاور از کمپنی مهان تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	عدد	2		
45	تهیه و نصب پایپ ده سوت همرا با فتینک کاری پایپ ده سوت از تانکی آب ذخیر الی تشناب ها و آشپزخانه مع مکمل اسباب تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	طول متر	40		
46	تهیه و نصب پایپ شش سوت همرا با فتینک کاری پایپ شش سوت در کار برد تشناب ها و آشپزخانه تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	طول متر	40		
47	نصب پائی شوی با کیفیت در کف تشناب ها و آشپزخانه تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	عدد	3		
48	تهیه و نصب نل چهار انچ اسکيجول 40 دایمند یا 12 کیلوئی همرا با فتنگ باب آن بخاطر بیرون رفت آب های فاضله تشناب ها همچنان نصب 3 عدد مینحول به سایز 30*30 تا مسیر چاه سپتیک سانتی متر	طول متر	30		
49	تهیه و نصب نل سه انچ با کیفیت اصلی همرا با فتنگ باب بخاطر بیرون رفت آب های کف تشناب ها و کف آشپزخانه همرا با مکمل اسباب تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	طول متر	30		
50	تهیه و نصب تانکی آب ذخیره سه لایه به ظرفیت ۲۰۰۰ لیتره با کیفیت تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	عدد	1		
51	تهیه و نصب کیبل ۴*۲ ملی سیخی برای آمد برق عمومی برای تعمیر تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	طول متر	40		
52	تهیه و نصب لین ۲*۲.۵ ملی جریدار مغان اصلی بخاطر کار برد ساکت ها تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	طول متر	130		

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

53	تهیه و نصب لین ۱.۵*۲ ملی جریدار مغان اصلی بخاطر کار برد سوچ ها و گروپ ها تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	طول متر	200		
54	تهیه و نصب فیوز بکس ۱۲ فیوزه اصلی با کیفیت تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	عدد	1		
55	تهیه و نصب فیوز 16 امپیر ترکی viko اصلی با کیفیت تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	عدد	4		
56	تهیه و نصب فیوز ۱۰ امپیر ترکی viko اصلی با کیفیت تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	عدد	4		
57	تهیه و نصب فیوز ۲۵ امپیر ترکی viko اصلی با کیفیت	عدد	2		
58	تهیه و نصب جانیت باکس برای تعمیر تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	عدد	6		
59	تهیه و نصب سویچ اصلی ایرانی با کیفیت یک پوله تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	عدد	10		
60	تهیه و نصب ساکت اصلی ایرانی با کیفیت یک پوله تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	عدد	12		
61	تهیه و نصب سویچ اصلی با کیفیت ایرانی برای باد پکه تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	عدد	4		
62	تهیه و نصب گروپ ال ای دی (۶۰*۶۰) واتر پروف عالی با کیفیت برای اطاق و دهلیز	عدد	7		
63	تهیه و نصب گروپ ال ای دی (۳۰*۳۰) واتر پروف عالی با کیفیت برای تشناب ها و برای پیک بیرون تعمیر تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	عدد	9		
64	تهیه و نصب باد پکه سقفی ۴۲ انچ اصلی با کیفیت از کمپنی رایل، هایلر، جی اس پاکستانی تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	عدد	4		
65	تهیه و نصب فرش (موکیت) ایرانی دبل با کیفیت تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	متر مربع	105		

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک
تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

چاه سپتیک تعمیر جدید محافظین آمینیتی آمریت زون کندهار					
66	کندنکاری ساحه برای چاه سپتیک در زمین قسم سوم برای انجام امورات چاه سپتیک تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	متر مکعب	74		
67	فرش نمودن سنگ بولدر در کار کف چاه سپتیک به ضخامت ۱۵ سانتی از سنگ دریائی با تمام امورات ایجابی و متفرقه	متر مکعب	2		
68	کانکریت ریزی بدون سیخ (pcc) در کار فرش بالای بولدر چاه سپتیک معه قالب بندی با مارک ۱۵۰ نسبت ۴:۲:۱ که به ترتیب ۱ سمت، ۲ ریگ، ۴ چغل کرش میباشد تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	متر مکعب	2		
69	کانکریت ریزی سیخدار (Rcc) سیخ های که بکار میرود از سیخ ۱۶ ملی گرید ۶۰ وطنی در کار فرش چاه سپتیک معه قالب بندی با مارک ۲۰۰ نسبت ۱:۱.۵:۳ که ترتیب ۱ سمت، ۱.۵ ریگ، ۳ چغل کرش میباشد سیخ های به اندازه ۲۰*۲۰ از همدیگر فاصله داشته باشد، مطابق نقشه تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	متر مکعب	2		
70	کانکریت ریزی سیخدار (Rcc) سیخ های که بکار میرود از سیخ ۱۲ مالی گرید ۶۰ وطنی در کار دیوار های چاه سپتیک دو جاله معه قالب بندی دو طرفه دیوار با مارک ۲۰۰ نسبت ۱:۱.۵:۳ که ترتیب ۱ سمت، ۱.۵ ریگ، ۳ چغل کرش میباشد مطابق نقشه با تمام امورات ایجابی و متفرقه	متر مکعب	8		
71	کانکریت ریزی سیخدار (Rcc) سیخ های که بکار میرود از سیخ ۱۴ مالی گرید ۶۰ وطنی در کار سلف چاه سپتیک فاصله سیخ ها به اندازه ۱۵*۱۵ سانتی متر از همدیگر فاصله داشته باشد، معه قالب بندی با مارک ۲۰۰ نسبت ۱:۱.۵:۳ که ترتیب ۱ سمت، ۱.۵ ریگ، ۳ چغل کرش میباشد مطابق نقشه تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	متر مکعب	2		
72	پلاستر کاری داخلی چاه سپتیک از مواد سمندی ضد آب (plaster waterproof) کار گرفته شود با تمام امورات ایجابی و متفرقه	متر مربع	40		
73	تهیه و نصب ایزوگام دولایه به ضخامت ۴ ملی در کار فرش و دیوار های چاه سپتیک تحت نظر انجنیر مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	متر مربع	45		

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانة، تهيه و نصب دروازه سلايدینگ ضرورت نمايندگی های کندهار، سپين بولدک، ارزگان، هلمند، دايکندي و زابل دافغانستان بانک تحت تشخيصيه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

74	تهيه و نصب سر پوش مين هول (Manhole) آهني به ضخامت ۱۰ ملي همرا با چوکات بندي از انگلارند ۲ انچ و گذاشتن دستگیر در سر پوش (صفحه فلزی) به سازی ۵۰*۵۰ سانتی متر در کار سلف چاه سپتیک تحت نظر انجنيير مراقبت کننده پروژه و با اتمام امورات ایجابی آن	عدد	1		
75	پاک کاری تمام ساحه و انتقال مواد اضافه از ساحات که در ضرورت به پر کاری ضرورت داشته باشد با تمام امورات ایجابی و متفرقه	لم سم	1		
مجموعه این بخش به افغانی					

1	د هلمند ولایت د افغانستان بانک عمومی مدیریت اړوند د امنیتي ټاور جوړولو د کاري احجام مجموعی قیمت	
2	د هلمند ولایت د افغانستان بانک عمومی مدیریت اړوند د میلستون او آرشیف جوړولو د کاري احجام مجموعی قیمت	
3	قیمت مجموعی پروژه ساخت تاور امنیتي آمریت زون جنوب غرب	
4	قیمت مجموعی پروژه ساخت تاور امنیتي آمریت زون جنوب غرب (کندهار)	
5	قیمت مجموعی پروژه ساخت تاور امنیتي بانک ارزگان	
6	قیمت مجموعی پروژه ساخت تاور امنیتي بانک دايکندي	
7	قیمت مجموعی پروژه ساخت تاور امنیتي بانک زابل	
8	قیمت مجموعی پروژه ساخت تاور امنیتي بانک سپين بولدک	
9	قیمت مجموعی پروژه ساخت تاور امنیتي بانک هلمند	
10	قیمت مجموعی اعمار دیوار احاطه برای نمایندگی سپين بولدک	
11	قیمت مجموعی ساخت دروازه کشيشی مستحکم برای نمایندگی سپين بولدک	
12	قیمت مجموعی ساخت زينه کانکريتي برای تهکوئي نمایندگی سپين بولدک	
13	قیمت مجموعی اعمار غرفه تلاشی برای نمایندگی سپين بولدک	
14	قیمت مجموعی اعمار تعمیر جديد محافظين امنیتي زون کندهار د افغانستان بانک	
مجموع قیمت 14 شماره		

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

قسمت نهم

فورمه های قرارداد و تضمین

عنوان فورمه ها	فورمه ها
تضمین آفر: تضمین بانکی	فورمه امور ساختمان کوچک/05
اظهار نامه تضمین آفر	فورمه امور ساختمان کوچک/06
تضمین اجرا (غیر مشروط)	فورمه امور ساختمان کوچک/07
تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی	فورمه امور ساختمان کوچک/08
موافقت نامه قرارداد	فورمه امور ساختمانی کوچک/09

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

تضمین آفر: تضمین بانکی

فورمه امور ساختمان کوچک/05

بانک: {نام و آدرس بانک درج گردد}

ذینفع: {نام و آدرس اداره درج گردد}

تاریخ: {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}

شماره تضمین بانکی آفر {شماره درج گردد}

اطلاع یافتیم که {نام مکمل داوطلب درج گردد}، منبع به نام "داوطلب" آفر خود که به تاریخ {تاریخ درج گردد} برای اجرای {نام قرارداد درج گردد} تحت اعلان تدارکات شماره {شماره اعلان تدارکات درج گردد} به شما ارائه نموده است. برعلاوه می دانیم که مطابق شرایط شما، آفر باید همراه با تضمین آفر ارائه گردد.

بر اساس درخواست داوطلب، ما {نام بانک درج گردد} بدینوسیله به صورت قطعی تعهد میسپاریم که بدون تعلل، مبلغ مجموعی {مبلغ به حروف و ارقام درج گردد} را بعد از دریافت اولین تقاضای تحریری شما در صورت که داوطلب مرتکب اعمال ذیل گردیده باشد، بپردازیم:

- (1) تغییر یا انصراف از آفر در میعاد اعتبار آفر و بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آفر؛
 - (2) انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر؛
 - (3) اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده؛
 - (4) فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده؛
 - (5) در صورت محرومیت داوطلب به دلیل تخلفی در این داوطلبی مطابق حکم ماده چهل و نهم این قانون.
- این ضمانت در حالات ذیل فاقد اعتبار خواهد شد:

(6) در صورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دریافت کاپی های قرارداد امضا شده توسط داوطلب و فراهم سازی تضمین اجرا طبق دستورالعمل

برای داوطلبان؛ یا

(7) در صورتیکه داوطلب برنده نباشد، به محض (1) امضای قرارداد با داوطلب برنده؛ یا (2) 28 روز بعد از ختم میعاد اعتبار آفر به شمول میعاد

تمدید مدت اعتبار آفر {تاریخ ختم آفر درج گردد}

در نتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت این تضمین باید توسط ما قبل از میعاد فوق دریافت شده باشد.

این تضمین تابع مقرر منتشره شماره 785 اطاق تجارت بین المللی میباشد.

امضا: {امضای مسئول مربوط درج گردد}

مهر: {مهر گردد}

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

اظهار نامه تضمین آفر/ قابل تطبیق است

فورمه امور ساختمان کوچک/06

شماره اعلان تدارکات: {شماره اعلان تدارکات درج گردد}

شماره شرطنامه داوطلبی: {شماره داوطلبی درج گردد}

شماره آفر بدیل: {در صورتیکه این آفر بدیل باشد، شماره تشخیصیه آن درج گردد}

تاریخ: {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}

به: {نام مکمل اداره درج گردد}

ما اشخاصیکه در زیر امضا نمودیم، اظهار مینمائیم که:

ما میدانیم که، طبق شرایط شما، آفر باید همراه با اظهارنامه تضمین آفر ارائه گردد.

ما می پذیریم که در صورت نقض وجایب مان تحت شرایط آفر ما از عقد قرارداد با اداره برای مدت {دو الی پنج سال} سر از {تاریخ درج گردد} محروم گردیم. وجایب داوطلب تحت این آفر شامل موارد ذیل می باشد:

- 1- ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب؛
- 2- تغییر یا انصراف در میعاد اعتبار آفر و بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آفر؛
- 3- انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر؛
- 4- اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده؛
- 5- فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده.

این اظهار نامه تضمین آفر در صورت برنده شدن ما و تسلیمی تضمین اجرای قرارداد و امضای قرار داد با داوطلب برنده و یا 28 روز بعد از ختم میعاد اعتبار آفر مان فاقد اعتبار می گردد.

امضا: {امضای شخصی که صلاحیت امضای این اظهار نامه را دارد}

دارای صلاحیت امضای این اظهار نامه از طرف: {نام داوطلب درج گردد}

تاریخ: {روز، ماه و سال درج گردد}

مهر: {مهر گردد}

{یادداشت: در صورت شرکت مشترک، این اظهار نامه تضمین آفر باید به نام تمام شرکا آفر را ارائه گردد}

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

تضمین اجرا بانکی (غیر مشروط)

فورمه امور ساختمان کوچک/07

بانک: {نام و آدرس بانک درج گردد}

ذینفع: {نام و آدرس اداره درج گردد}

تاریخ: {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}

شماره تضمین بانکی آفر {شماره درج گردد}

{به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نماید}

اطلاع حاصل نمودیم که {نام مکمل قراردادی درج گردد}، که منبع بنام "قراردادی" یاد می شود، قرارداد شماره {شماره قرارداد درج گردد} مؤرخ {روز، ماه و سال درج گردد} را که منبع بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور انجام {نام قرارداد و توضیح مختصر امور ساختمانی درج گردد} عقد می نماید.

علاوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، تضمین اجراء نیز لازم می باشد.

به درخواست قراردادی، ما تعهد می نمائیم که بدون چون و چرا مبلغ {مبلغ¹⁷ به حروف و ارقام درج گردد} را بمجرد دریافت اولین تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دلایل و زمینه های ارسال تقاضا از جانب شما، بپردازیم.

این تضمین (28) روز بعد از تسلیمی تصدیقنامه تسلیمی امور ساختمان به ما یا الی تاریخ {روز، ماه و سال¹⁸ درج گردد} هر کدام که اول صورت گیرد، اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این تضمین باید قبل از تاریخ متذکره به دفتر بانک تسلیم داده شود.

این تضمین تابع مقررہ منتشره شماره 785 اطاق تجارت بین المللی، به استثنای فقره 2 ماده 20 (الف) آن میباشد.

{امضا، نام و وظیفه نماینده با صلاحیت بانک و اکمال کننده درج گردد}

{مهر بانک}

{مهر اکمال کننده}

¹⁷ تضمین کننده (بانک) مبلغ که بیانگر فیصدی قیمت قرارداد را که به اسعار قرارداد یا قابل تبادل قابل قبول اداره، تبدیل شده درج مینماید

¹⁸ {این تاریخ (28) روز بعد از تاریخ تخمینی تکمیل میباشد. اداره توجه باید داشت که در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان، تمدید این تضمین را از بانک بصورت کتبی قبل از ختم اعتبار تضمین اجرا درخواست نماید. جهت تهیه این تضمین، اداره یادداشت زیر را در قسمت آخر پاراگراف این فورمه درج مینماید: "تضمین کننده (بانک) به یک تمدید زمان برای مدت (6) ماه یا (1) سال در مقابل درخواست کتبی اداره قبل از ختم اعتبار تضمین، موافقه مینماید"}

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی

فورمه امور ساختمان کوچک/08

{به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نماید}

بانک: {نام و آدرس بانک درج گردد}

ذینفع: {نام و آدرس اداره درج گردد}

تاریخ: {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}

شماره تضمین بانکی آفر {شماره درج گردد}

ما {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد} اطلاع حاصل نمودیم که {نام و آدرس قراردادی درج گردد}، که منبع بنام "قراردادی" یاد می شود، قرارداد شماره

{شماره قرارداد درج گردد} مؤرخ {روز، ماه و سال درج گردد} را که منبع بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور اجرای امور ساختمان {نام قرارداد

توضیح مختصر امور ساختمان درج گردد} عقد نماید.

علاوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، پیش پرداخت در مقابل تضمین پیش پرداخت صورت میگیرد.

به درخواست قراردادی، تعهد می نمایم که بدون چون و چرا مبلغ {مبلغ به حروف و ارقام درج گردد} را بمجرد دریافت اولین تقاضای کتبی شما که نشان

دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر از مصارف تجهیز صورت گرفته باشد، به شما بپردازیم.

این یک شرطی است برای تهیه هرنوع مطالبه و پرداخت تحت این ضمانت طوریکه پیش پرداخت متذکره فوق باید توسط قراردادی به حساب نمبرش دریافت

شده باشد {شماره و محل حساب درج گردد}

مبلغ این تضمین بصورت تدریجی به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط قراردادی که در کاپی بیانیه موقت یا تصدیقنامه پرداخت از آن تذکر و به ما ارائه

گردیده، کم میگردد. این تضمین بمجرد دریافت کاپی تصدیقنامه پرداخت که بیانگر اینکه (80) فیصد قیمت قرارداد برای پرداخت تصدیق گردیده، یا به

تاریخ {روز، ماه و سال¹⁹ درج گردد} فاقد اعتبار میگردد.

این تضمین تابع مقررہ منتشره شماره 785 اطاق تجارت بین المللی، میباشد.

{امضا نماینده با صلاحیت اخذ گردد}

{مهر بانک}

¹⁹ {این تاریخ (28) روز بعد از تاریخ تخمینی تکمیل میباشد. اداره توجه باید داشت که در موقع تمدید ميعاد تکمیل امور ساختمان، تمدید این تضمین را از بانک بصورت کتبی قبل از ختم اعتبار تضمین اجرا درخواست نماید. جهت تهیه این تضمین، اداره یادداشت زیر را در قسمت آخر پاراگراف این فورمه درج مینماید: "تضمین کننده(بانک) به یک تمدید زمان برای مدت که نباید بیشتر از (6) ماه یا (1) سال در مقابل درخواست کتبی اداره قبل از ختم اعتبار تضمین، موافقه مینماید"}

پروژه: اعمار گارد تاور ها، اطاق، تشناب ها، آشپزخانه و جدا سازی راه خزانه، تهیه و نصب دروازه سلایدینگ ضرورت نمایندگی های کندهار، سپین بولدک، ارزگان، هلمند، دایکندی و زابل دافغانستان بانک تحت تشخیصیه نمبر (DAB/1405/NCB/W21)

فورمه موافقتنامه قرارداد

فورمه امور ساختمانی کوچک/09

{در این موافقتنامه قرارداد هرگونه تصحیح یا تعدیل از اثر اصلاح اشتباهات محاسباتی مطابق ماده 28 دستور العمل برای داوطلبان، تعدیل قیمت در جریان پروسه ارزیابی مطابق بند 3 ماده 16 دستور العمل برای داوطلبان، انتخاب آفر بدیل مطابق ماده 18 دستور العمل برای داوطلبان، انحرافات قابل قبول مطابق ماده 27 دستور العمل برای داوطلبان، یا تغییرات دیگری موافقه شده دوطرف مجاز در شرایط عمومی قرارداد چون تغییر کارمندان کلیدی، قراردادی های فرعی، جدول بندی، و امثال آن شامل می باشد.}

این موافقتنامه به تاریخ {سال، ماه و روز درج گردد} میان {نام و آدرس اداره درج گردد} و {نام و آدرس داوطلب برنده درج گردد} عقد گردیده است.

اداره آفر داوطلب برنده را جهت اجرا، تکمیل و رفع هرگونه نواقص ناشی از اجراات در قرارداد {نام و نمبر تشخیصیه قرارداد درج گردد} پذیرفته و قراردادی قرارداد متذکره را اجرا می نماید.

این موافقتنامه موارد ذیل را در بر می گیرد:

1. کلمات و اصطلاحات شامل این موافقتنامه عین معنی را افاده می نمایند که بترتیب در شرایط قرارداد به آن نسبت داده می شوند، آنها تشکیل دهنده و بخشی از این موافقتنامه تلقی میگردند.
2. قراردادی در مقابل پرداخت اداره تعهد می نماید که قرارداد امور ساختمان را اجرا، تکمیل و هرگونه نواقص را مطابق شرایط این قرارداد رفع می نماید.
3. اداره نیز تعهد می نماید که قیمت قرارداد یا دیگر مبلغ قابل پرداخت تحت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا، تکمیل، و رفع نواقص امور ساختمان در زمان و شیوه مشخص شده در این قرارداد پرداخت نماید.
4. طرف های شاهد که سبب تشکیل این موافقتنامه گردیده اند:

مهر در حضور {خانه پری گردد}

امضا، مهر، و تسلیم گردید {خانه پری گردد}

در حضور {خانه پری گردد}

امضا الزام آور اداره: {امضا توسط نماینده با صلاحیت اداره}

امضا الزام آور قراردادی: {امضا توسط نماینده با صلاحیت قراردادی}