



امارت اسلامی افغانستان
د افغانستان بانک
آمریت عمومی تدارکات
مدیریت امور ساختمان

شرطنامه معیاری تدارک امور ساختمانی کوچک

{اعمار مساجد در نمایندگی های ارزگان، زابل و هلمند د افغانستان بانک}

داوطلبان علاقمند به اشتراک در داوطلبی پروژه فوق الذکر مکلف اند که مفاد دستورالعمل برای داوطلبان و شرایط عمومی قرارداد را در لینک هذا (<https://ageops.af/da/home>) مطالعه و اقناع خاطر نمایند.

آدرس اداره نیازمند: ابن سینا وات، کابل افغانستان

شماره تشخیصیه داوطلبی: DAB/1405/NCB/W25

تمویل کننده و کود بودجه: 1320800

تعداد بخش ها (لات): ندارد

روش تدارکات: داوطلبی باز ملی

تاریخ صدور شرطنامه: {1405/08/02}

محتویات

مقدمه

فورم اظهارنامه

دستور العمل برای داوطلبان

قسمت اول: صفحه معلومات داوطلبی

قسمت دوم: فورمه های داوطلبی

شرایط عمومی قرارداد

قسمت سوم: شرایط خاص قرارداد

قسمت چهارم: مشخصات

قسمت پنجم: نقشه ها

قسمت ششم: بل احجام کاری

قسمت هفتم: فورمه های قرارداد و تضمینات

مقدمه

این شرطنامه معیاری، توسط ریاست تدارکات ملی - ریاست عمومی اداره امور ۱.۱.۱ به منظور به منظور فراهم نمودن زمینه اشتراک داوطلبان واجد شرایط در داوطلبی، تأمین شفافیت، کنترل مؤثر وجوه عامه، تأمین اصل اقتصادی و با کیفیت بودن تهیه و تدارک پروژه های امور ساختمانی در روشنی مفاد احکام قانون عقود و طرز العمل، رهنمود های انفاذ یافته و فرامین، احکام، هدایات و فیصله های مقامات رهبری و سایر اسناد تقنینی تدارکاتی ترتیب گردیده است و در تدارک امور ساختمانی کوچک که قیمت تخمینی آن الی (700) میلیون افغانی بوده و از وجوه عامه^۱ تمویل می گردد، در انواع روش های تدارکات (داوطلبی باز، مقید و منبع واحد) مورد استفاده قرار می گیرد. در صورت تناقض میان مفاد این شرطنامه و احکام قانون عقود، طرز العمل، رهنمودها و فرامین، احکام، هدایات و فیصله های مقامات رهبری و سایر اسناد تقنینی تدارکاتی، احکام (قانون عقود، طرز العمل، رهنمودها و فرامین، احکام، هدایات و فیصله های مقامات رهبری و سایر اسناد تقنینی تدارکاتی) مرجع دانسته می شود.

نقل این شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد:

آمریت پالیسی تدارکات

ریاست تدارکات ملی

ریاست عمومی اداره امور ۱.۱.۱

جوار قصر مرمین، کابل، افغانستان

(<https://ageops.af/da/home>)

بیت المال (وجوه عامه) عبارت از پول است که مطابق به احکام قانون در ملکیت، تصرف و یا کنترل امارت باشد.

پیامبر اکرم ﷺ فرمودند:

«أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ» «امانت را به کسی که آن را به تو سپرده است، ادا کن»

همچنان پیامبر اکرم ﷺ فرمودند:

«مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ»

«هر کس را بر کاری گماشتیم و برای او حقوقی تعیین کردیم، هر چه افزون بر آن بگیرد، خیانت در بیت المال است.»

فورم اظهارنامه

مطالعه دستورالعمل برای داوطلبان و شرایط عمومی قرارداد (شرطنامه معیاری تدارک امور ساختمانی کوچک)

نام پروژه:

{نام پروژه درج گردد}

شماره تشخیصیه داوطلبی:

{شماره تشخیصیه داوطلبی درج گردد}

تاریخ:

{روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}

به: {نام مکمل اداره درج گردد}

ما اشخاصیکه در ذیل امضا نمودیم، اظهار میداریم که:

ما میدانیم که، طبق شرایط شما، آفر باید در مطابقت با بخش (دستور العمل برای داوطلبان و شرایط عمومی قرارداد) شرطنامه که در وب سایت آن اداره نشر گردیده و جز لاینفک این شرطنامه میباشد ارائه گردد.

ما دستورالعمل برای داوطلبان و شرایط عمومی قرارداد فوق الذکر را بطور دقیق مطالعه و آفر خویش را وفق احکام و مندرجات آن ترتیب و ارائه می نماییم و احکام و هدایات مندرج آن در تمام مراحل تدارکاتی قابل تطبیق میباشد. ما می پذیریم که در صورت نقض احکام و شرایط مندرج آن آفر ما غیر جوابگو پنداشته شده و رد میگردد.

امضا: {امضای شخصی که صلاحیت امضای این اظهارنامه را دارد}

دارای صلاحیت امضای این اظهارنامه از طرف: {نام داوطلب درج گردد}

تاریخ: {روز، ماه و سال درج گردد}

مهر: {مهر گردد}

نوت: داوطلبان مکلف اند تا فورم اظهارنامه را مهر و یا امضا نمایند در غیر اینصورت هیئت آفرگشایی مکلف است در جریان آفرگشایی آنرا توسط

داوطلبان مهر و یا امضاء نماید.

قسمت اول

صفحه معلومات داوطلبی

این قسمت توسط اداره قبل از صدور شرطنامه خانه پری می گردد. در صورت نیاز رهنمود ها برای تکمیل صفحه معلومات داوطلبی در داخل قوس ها با ذکر ماده مربوط دستورالعمل برای داوطلبان بشکل ایتالیک ترتیب گردیده است. تمام تذکرات که بگونه ایتالیک در داخل قوس ها درج گردیده باید حذف گردد	
الف. عمومیات	
ماده 1.1 دستورالعمل برای داوطلبان	اداره {دافغانستان بانک} می باشد. نام پروژه و شماره این داوطلبی {اعمار مساجد در نمایندگی های ارزگان، زابل و هلمند دافغانستان بانک دارای نمبر تشخیصیه DAB/1405/NCB/W25} می باشد. نام و شماره بخش های شامل این داوطلبی عبارتند از: امور ساختمانی {اعمار مساجد در نمایندگی های ارزگان، زابل و هلمند دافغانستان بانک} می باشد. نوع قرارداد/ بیع طبق قانون عقود {استصناع} میباشد.
ماده 1.2 دستورالعمل برای داوطلبان	میعاد تکمیلی امور ساختمان {180 روز} می باشد.
ماده 4.1 دستورالعمل برای داوطلبان	داوطلبان کشور های ذیل واجد شرایط نمی باشند: { "قابل تطبیق نیست" }
ماده 4.3 دستورالعمل برای داوطلبان	لست شرکت های محروم شده و تحت پروسه محرومیت از اشتراک در تدارکات عامه از آدرس ذیل قابل دریافت می باشد: (https://ageops.af/da/home)
ماده 5.3 دستورالعمل برای داوطلبان	در صورت تعدیل معلومات مندرج بند 3 ماده 5 دستورالعمل برای داوطلبان: {هر گونه افزودی یا حذف به لست درج گردد، در صورتیکه قابل تطبیق نباشد، "قابل تطبیق نیست" درج گردد}
جزء 11 ماده 5.3 دستورالعمل برای داوطلبان	فیصدی مجاز واگذاری به قراردادی فرعی {فیصدی به ارقام و حروف درج گردد} می باشد. نوت: فعالیت ها/ عناصر اساسی امور ساختمان به قراردادی فرعی واگذار نمی شود. البته فیصدی حد اکثر مجاز الی 20 فیصد میباشد.
ماده 5.4 دستورالعمل برای داوطلبان	در صورت ورود تعدیل در اهلیت لازم مطالبه شده از داوطلبان که مندرج بند 4 ماده 5 دستورالعمل برای داوطلبان میباشد: {هر گونه افزودی یا حذف به لست مندرج ماده 5.4 دستورالعمل برای داوطلبان درج گردد، در صورتیکه قابل تطبیق نباشد، "قابل تطبیق نیست" درج گردد}
ماده 5.5 دستورالعمل برای داوطلبان	در صورت تعدیل معیارات اهلیت مندرج بند 5 ماده 5 دستورالعمل برای داوطلبان: {هر گونه افزودی یا حذف به لست مندرج ماده 5.5 دستورالعمل برای داوطلبان درج گردد، در صورتیکه قابل تطبیق نباشد، "قابل تطبیق نیست" درج گردد}

جزء 1 ماده 5.5 دستورالعمل برای داوطلبان	(در داوطلبی های داخلی) حد اقل لازم حجم معاملات امور ساختمانی اجرا شده (2) سال داوطلب در خلال (10) سال اخیر {ارقام درج گردد} می باشد. لازم نمیشد.
جزء 2 ماده 5.5 دستورالعمل برای داوطلبان	حد اقل لازم تجربه منحیث قراردادی اصلی در امور ساختمانی با اندازه، ماهیت، پیچیدگی و مشخصات تخنیکی معادل در خلال مدت (10) سال اخیر: الف: عقد و تطبیق (1) قرار داد به حجم {ارقام درج گردد} یا ب: عقد و تطبیق (2) قرارداد به حجم {ارقام درج گردد} می باشد. لازم نمیشد.
جزء 3 ماده 5.5 دستورالعمل برای داوطلبان	تجهیزات ضروری که توسط داوطلب تهیه میگردد {لست تجهیزات درج گردد} می باشد.
جزء 5 ماده 5.5 دستورالعمل برای داوطلبان ²	مبلغ حد اقل دارائی های سیال (نقدی) یا انواع اعتبارات (قرضه) و سایر تعهدات داوطلب {مبلغ / 1,363,952- یک میلیون و سه صد و شصت و سه هزار و نه صد و پنجاه و دو افغانی}.
ب. مندرجات شرطنامه	
ماده 10.1 دستورالعمل برای داوطلبان	جهت دریافت توضیح در مورد این شرطنامه، به آدرس و معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گردد: {د افغانستان بانک} {آمریت عمومی تدارکات، مدیریت امور ساختمانی} {ابن سینا واپ، کابل افغانستان} {اسم شخص مسئول درج گردد} {ایمیل آدرس: procurement@dab.gov.af } {شماره تماس: 0202106094 / 0202106692}
ماده 10.2 دستورالعمل برای داوطلبان	جلسه قبل از داوطلبی برگزار {میگردد} تاریخ برگزاری جلسه قبل از داوطلبی {ساعت 10:30 قبل از ظهر روز پنجشنبه مورخ 1405 / 08 / 07} محل برگزاری جلسه قبل از داوطلبی: {آمریت عمومی تدارکات، مدیریت امور ساختمانی} شخص ارتباطی: {ایمیل آدرس: procurement@dab.gov.af } {شماره تماس: 0202106692 / 0202106094}
ج. تهیه آفرها	
ماده 12.1 دستورالعمل برای داوطلبان	آفر به زبان {دری / پشتو} ارائه میگردد.

² در صورت ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان این ماده حذف گردد

ماده 13.1 دستورالعمل برای داوطلبان	داوطلب باید همراه با آفرخویش اسناد اضافی ذیل را ارائه نماید: جواز تجارتي قابل اعتبار شرکت؛ - اساسنامه شرکت؛ - اظهار نامه تصفيه مالياتي آخرین دوره؛ سند تصفيه حسابات مالياتي آخرین دوره قبل از آفرگشایی (صادره وزارت محترم ماليه) را ضم آفر خویش ارایه نماید. هرگاه تصفيه حسابات مالياتي داوطلب در جریان باشد، وی می تواند سند مبین تحت دوران بودن تصفيه حسابات مالياتي (صادره وزارت محترم ماليه) را ارایه نماید. - تعهد نامه امضاء شده مبنی بر اینکه داوطلب از پرداخت دیون عاجز نبوده و در حالت ورشکستگی و انحلال قرار ندارد. - تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر نداشتن تضاد منافع. - تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر عدم محکومیت بالاثرتخلف در تجارت در خلال دو سال قبل از اشتراک داوطلبی. - تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر اینکه موصوف و یا یکی از کارمندان و مدیران مربوط وی از داوطلبی محروم نگردیده است. - خانه پری فورمه معلومات اهلیت داوطلبان، اظهار نامه تضمین آفر و فورمه اظهار معلومات مالیکیت ذینفع؛ {داوطلب (رئیس، معاون یا نماینده باصلاحیت آن) مکلف است، لست متذکره را طور کامل خانه پری و پس از مهر و امضاء، ضم آفر خویش ارائه نماید.}
ماده 14.5 دستورالعمل برای داوطلبان	قیمت قرارداد: {قابل تعدیل است یا قابل تعدیل نیست} درج گردد. {تعدیل قیمت در قرارداد های که میعاد تکمیل متوقعه آن بیشتر از 12 ماه باشد، در صورت نیاز قابل تطبیق میباشد}
ماده 15.1 دستورالعمل برای داوطلبان	اسعار / واحد پول افغانی / می باشد.
ماده 15.2 دستورالعمل برای داوطلبان	منبع نرخ تبادل اسعار {د افغانستان بانک} می باشد.
ماده 16.1 دستورالعمل برای داوطلبان	میعاد اعتبار آفر 90 نود روز می باشد.
ماده 18.1 دستورالعمل برای داوطلبان	آفر های بدیل { "قابل قبول است" یا "قابل قبول نیست" درج گردد}. در صورت قبول آفر های بدیل، اداره گزینه / گزینه 1 یا 2 درج گردد / مندرج بند 1 ماده 18 دستورالعمل برای داوطلبان را مد نظر میگیرد.
ماده 19.1 دستورالعمل برای داوطلبان	تعداد کاپی های آفر که تسلیم میگردند / تعداد به ارقام و حروف درج گردد / می باشد.

ج. تسلیمی آفرها	
ماده 20.1 دستورالعمل برای داوطلبان	ارائه آفرها بصورت الکترونیکی {"قابل قبول نیست"}
جزء 1 ماده 20.2 دستورالعمل برای داوطلبان	صرف به مقاصد ارائه آفر، آدرس اداره عبارت است از: توجه: {مدیریت امور ساختمانی} آدرس: منزل و شماره اطاق: د افغانستان بانک، منزل سوم آمریت عمومی تدارکات، سرک: {ابن سینا واپت} شهر: {کابل افغانستان}
جزء 3 ماده 20.2 دستورالعمل برای داوطلبان	پاکت شرطنامه حاوی هشدار اینکه قبل از تاریخ {1405/08/13} باز نگردد، میباشد.
ماده 21.1 دستورالعمل برای داوطلبان	ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها مورخ {1405/08/13} و ساعت {10:30 قبل از ظهر} میباشد.
د. آفر گشایی و ارزیابی	
ماده 24.1 دستورالعمل برای داوطلبان	جلسه آفر گشایی در مکان ذیل دایر می گردد: آدرس: {د افغانستان بانک، منزل سوم آمریت عمومی تدارکات} زمان و تاریخ: {ساعت 10:30 قبل از ظهر روز چهارشنبه مورخ 1405/08/13} نوت: در صورتیکه جلسه آفرگشایی به روز/روزهای رخصتی تصادف نماید جلسه آفر گشایی در محل و ساعت تعیین شده به روز بعد آن دایر خواهد گردید.
ماده 31.1 دستورالعمل برای داوطلبان	اداره ملزم به تطبیق ترجیح داخلی مطابق ماده سی و چهارم قانون عقود قرار مراتب آتی می باشد: 1- اداره نیازمند تلاش نماید تا در هنگام تثبیت نیازمندی خویش در مشخصات اجناس که به گونه وافر و رقابتی از تولیدات داخلی در بازار قابل دریافت بوده و نیازمندی اداره را مرفوع نماید، کلمه (وطنی) را ذکر و مطابق آن ارزیابی، قرارداد و اکمال صورت گیرد. 2- در صورتیکه در مشخصات نیازمندی کلمه (وطنی) ذکر نگردیده و در مرحله ارزیابی چندین آفر جوابگو از لحاظ قیمت مساوی باشد؛ اولویت به آفر داده شود که برای تمام یا بعضی از اقلام نیازمندی، تولید داخلی یا وطنی را ذکر نموده است، مشروط بر اینکه تولیدات داخلی ذکر شده مطابق مشخصات نیازمندی اداره باشد.
ه. اعطا قرارداد	
ماده 35.1 دستورالعمل برای داوطلبان	اخذ رهن/کفالت اجرای عقد (تضمین اجرای کار) قابل قبول اداره، به اندازه 10 فیصد قیمت قرارداد عقد شده می باشد که از قراردادی اخذ میگردد. رهن یا کفالت اجرای عقد (تضمین اجرای کار) الی تاریخ صدور تصدیقنامه تطبیق قرارداد یا تاریخ ختم تطبیق قرارداد به شمول تعهدات مربوط به گرانته، وارنتی و رفع نواقص، قابل اعتبار می باشد. قابل تطبیق نیست.

ماده 36.1 دستورالعمل برای داوطلبان	پیش پرداخت {فیصدي به ارقام و حروف درج گردد} قیمت قرارداد می باشد. نوت: حین درج فیصدي پیش پرداخت اسناد تقنینی نافذه در نظر گرفته شود.
ماده 38.1 دستورالعمل برای داوطلبان	اعتراضات به آدرس ذیل ارسال شده می تواند: {مدیریت امور ساختمانی} آدرس: {د افغانستان بانک، منزل سوم آمریت عمومی تدارکات} شهر: {ابن سینا واک، کابل افغانستان} در صورت عدم ارائه پاسخ توسط اداره در خلال مدت (5) روز و یا عدم قناعت داوطلب معترض به پاسخ اداره، داوطلب می تواند درخواست تجدید نظر یا اعتراض خویش را توام با دلایل آن طور کتبی به کمیته بررسی اداری ریاست تدارکات ملی ارائه نماید.
ماده 39.1 دستورالعمل برای داوطلبان	پیرامون تخلفات داوطلبان و قراردادیان متخلف فیصله شماره 867 مؤرخ 1447/8/8 کمیسیون تدارکات ملی الی منظوری طرز العمل عقود قابل اعمال و تطبیق می باشد؛ جهت دریافت مفاد فیصله هذا به این وب سایت مراجعه گردد https://ageops.af/da/home

قسمت دوم

فورمه های داوطلبی

شماره فورمه	عنوان فورمه
فورمه امور ساختمانی/01	فورمه تسلیمی آفر
فورمه امور ساختمانی/02	فورمه معلومات اهلیت داوطلب
فورمه امور ساختمانی/03	فورمه نامه قبولی آفر
فورمه امور ساختمانی/04	فورمه اظهار معلومات مالکیت ذینفع

فورمه تسلیمی آفر

فورمه امور ساختمانی/01

داوطلب این فورمه را خانه پری و همراه با آفر خویش تسلیم می نماید.

اداره: /نام اداره درج گردد/

شماره داوطلبی: /شماره داوطلبی درج گردد/

عنوان تدارکات: { اعمار مساجد در نمایندگی های ارزگان، زابل و هلمند دافغانستان بانک }

مایان که در زیر این فورمه امضا نموده ایم، اظهارمینمائیم اینکه:

ما شرطنامه را مع شرایط دستورالعمل برای داوطلبان و شرایط عمومی قرارداد را از طریق لینک (ریاست تدارکات ملی و دافغانستان بانک) دقیق مطالعه کردیم و هیچ ملاحظه یی در قسمت آن بشمول ضمیمه شماره: /شماره و تاریخ صدور ضمیمه در صورت لزوم درج گردد/ نداشته و پیشنهاد اجرای اعمار مساجد در نمایندگی های ارزگان، زابل و هلمند دافغانستان بانک دارای نمبر تشخیصیه DAB/1405/NCB/W25 در مطابقت به شرایط عمومی قرارداد به قیمت مجموعی آفر ما به استثنای هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در ذیل عبارت است از: /قیمت مجموعی آفر به حروف و ارقام، بیانگر مبالغ مختلف و اسعارهای مربوطه درج گردد/ می باشد.

1. تخفیفات پیشنهاد شده: در صورتیکه آفر ما قبول شود، تخفیفات ذیل قابل اجرا خواهد بود:

(1) قیمت مجموعی تخفیفات به حروف:

(2) قیمت مجموعی تخفیفات به ارقام: /هر تخفیف پیشنهاد شده و اقلام مشخص شده بل احجام کار را که

قابل اجرا است، با جزئیات آن مشخص کنید/

ما جهت اجرای این قرارداد، مبلغ /مبلغ و فیصدی به ارقام و حروف درج گردد/ را من حیث پیش پرداخت درخواست می نمائیم.

ما میدانیم که اداره مکلف به قبولی آفر دارای نازلترین قیمت ارائه شده و یا هر آفر دریافت شده دیگر نیست.

ما بدینوسیله تصدیق میداریم که این آفر در مطابقت با میعاد اعتبار آفر مندرج صفحه معلومات داوطلبی می باشد.

همچنان تعهد میداریم اینکه؛ احکام مندرج دستورالعمل برای داوطلبان و شرایط عمومی قرارداد مربوط شرطنامه معیاری تدارک امور ساختمانی کوچک را که در وب سایت ریاست تدارکات ملی و دافغانستان بانک نشر گردیده است، قبل از تهیه این آفر بطور دقیق مطالعه و با آن موافق بوده، بانظرداشت احکام آن آفر خویش را ترتیب و ارائه نموده و مکلف به رعایت و تطبیق تمام احکام آنها میباشیم.

آفر ما برای میعاد مشخص در بند 1 ماده 16 دستورالعمل برای داوطلبان، سر از تاریخ ضرب الاجل تسلیمی آفرها در مطابقت با بند 1 ماده 21 دستورالعمل برای داوطلبان اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاریخ اعتبار آن بالای ما الزامی و قابل قبول بوده میتواند؛

هرگاه آفرما قبول شود، ما تعهد میسپاریم که رهن/کفالت اجرای عقد (تضمین اجرای کار) را در مطابقت با بند 1 ماده 35 دستورالعمل برای داوطلبان، بخاطر اجرای بموقع قرارداد فراهم می نمائیم؛

ما بشمول هر قراردادی فرعی یا اکمال کننده های هر بخش این قرارداد، دارای تابعیت کشور واجد شرایط مطابق بند 1 ماده 4 دستورالعمل برای داوطلبان می باشیم.

ما هیچ گونه تضاد منافع مطابق بند 2 ماده 4 دستورالعمل برای داوطلبان، نداریم.

ما بشمول قراردادیان فرعی یا اکمال کننده ها برای هر بخش این قرارداد در امارت اسلامی افغانستان مطابق به بند های 3 و 4 ماده 4 دستورالعمل برای داوطلبان، محروم شناخته نشده ایم.

امضاء:

نام: /نام شخص درج گردد/

تاریخ:

وظیفه: /وظیفه درج گردد/

فورمه معلومات اهلیت داوطلب

فورمه امور ساختمانی/02

این فورمه توسط داوطلب خانه پری و جهت ارزیابی اهلیت و یا تصدیق ارزیابی قبلی اهلیت در مطابقت به ماده 5 دستور العمل برای داوطلبان استفاده میگردد. این معلومات در قرارداد درج نمیگردد. در صورت ضرورت داوطلب می تواند در جدول های موجود ردیف ها و ستون های اضافی علاوه نموده و صفحات اضافی ضمیمه گردد. در صورت استفاده این فورمه جهت تصدیق ارزیابی قبلی اهلیت، داوطلب باید صرف معلومات تجدید شده را درج نماید.

داوطلب یا داوطلب مشترک (IV)

1. داوطلب

1.1 حالت حقوقی داوطلب: {یک کاپی سند حالت حقوقی ضمیمه گردد}

محل ثبت: {محل ثبت درج گردد}

آدرس تجارتي: {محل اصلی تجارت درج گردد}

صلاحیت نامه امضا کننده آفر: {صلاحیت نامه (در صورتیکه آفر توسط نماینده خانه پری و امضاء گردیده باشد) ضمیمه گردد}

1.2 حجم معاملات ساختمانی اجرا شده در جریان {تعداد مطابق به جزء 3 بند 3 ماده 5 صفحه معلومات داوطلبی درج گردد} سال گذشته، به مبلغ {مبلغ به واحد پول افغانی درج گردد} می باشد.

1.3 تعداد قرارداد امور ساختمانی با مبلغ و ماهیت مشابه اجرا شده من حیث قراردادی اصلی در جریان {تعداد مطابق به جزء 4 بند 3 ماده 5 صفحه معلومات داوطلبی درج گردد} سال گذشته: {جدول زیر خانه پری گردد، در صورت لزوم ردیف علاوه گردد} می باشد.

نام پروژه و کشور	نام طرف قرارداد و شخص ارتباطی	نوعیت امور ساختمان تکمیل شده و سال تکمیل آن	ارزش مجموعی قرارداد
{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}

1.4 تجهیزات عمده پیشنهاد شده داوطلب جهت انجام کار امور ساختمان جهت تکمیل جدول ذیل به جزء 3 بند 5 ماده 5 دستور برای داوطلبان مراجعه گردیده و تمام معلومات درخواست شده درج این جدول گردد. در صورت لزوم ردیف اضافی علاوه گردد} می باشد.

نام تجهیزات	تشریح تجهیزات بشمول (تاریخ ساخت و مدت کارایی)	حالت تجهیزات (جدید، مستعمل و تعداد قابل دسترس)	ملکیت، کرایه، و یا خرید با ذکر طرف های مقابل کرایه و خرید
{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}

1.5 اهلیت و تجارب کارمندان کلیدی جهت اداره و اجرای قرارداد طور ذیل {جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف ها در صورت ضرورت، تکمیل گردد. معلومات بیوگرافیک ضمیمه گردیده و نیز به جزء 6 بند 3 ماده 5 دستور العمل برای داوطلبان و بند 1 ماده 9 شرایط عمومی قرارداد، مراجعه گردد} می باشد.

وظیفه	نام	تعداد سالهای تجربه کاری (عمومی)	سالهای تجربه کاری در این وظیفه
{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}

1.6 قراردادیان فرعی و شرکت های مربوط قرار ذیل: {جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف ها در صورت ضرورت، و نیز با مراجعه به ماده 7 شرایط عمومی قرارداد، تکمیل گردد} می باشند.

وظیفه	نام	تعداد سالهای تجربه کاری (عمومی)	سالهای تجربه کاری در این وظیفه
{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}

1.7 گزارش تفتیش {تعداد به ارقام و حروف درج گردد} سال گذشته، بیلانس شیت و بیانیه مفاد و ضرر تائید شده توسط مفتش مستقل {لست و کاپی ها ضمیمه گردد}.

1.8 شواهد دسترسی به منابع مالی جهت تکمیل نمودن معیار اهلیت: دارائی سیال (نقدی)، دسترسی به انواع اعتبارات (قرضه) و سایر اسناد منابع مالی {فهرست آن ترتیب و کاپی های اسناد حمایتی ضمیمه گردد} می باشد. داوطلب مکلف است، لست تعهدات مالی برای سایر قرارداد ها و آفر های ارائه شده را نیز ارائه نماید.

1.9 بمنظور تثبیت صحت و سقم مدارک منابع مالی، به بانک های ذیل تماس گرفته شود:

{نام، آدرس، شماره تلفون و فکس بانک درج گردد}

1.10 معلومات در مورد دعوی حقوقی جاری مرتبط به داوطلب: {جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف در صورت ضرورت، تکمیل گردد}

طرف های دیگر	دلیل منازعه	مبلغ منازعه
{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}

1.11 لیست هیئت مدیره و مالکین ذینفع طبق جزء 6 بند 1 ماده 13 دستور العمل برای داوطلبان (با استفاده از فورمه شماره 04/ امور ساختمانی، فورمه اظهار معلومات مالکیت ذینفع) ترتیب و ضم آفر ارائه گردد. [در صورت نیاز، داوطلب موفق باید اطلاعات اضافی در مورد مالکیت ذینفع را با استفاده از فورم اظهار معلومات مالکیت ذینفع ارائه نماید]

1.12 پروگرام، روش کار، و تقسیم اوقات کار پیشنهاد شده: {فهرست ترتیب گردد}

1.13 توضیحات، نقشه ها، و چارت ها مورد نیاز جهت تکمیل نمودن معیارات شرطنامه: {فهرست ترتیب گردد}

2. شرکت مشترک (IV)

2.1 معلومات مندرج فهرست 1.1 الی 1.11 فوق برای هر شریک شرکت مشترک ارائه گردد.

2.2 معلومات مندرج 1.12 و 1.13 برای شرکت مشترک ارائه گردد.

2.3 صلاحیت نامه که صلاحیت امضای آفر از جانب شرکت مشترک را ارائه میدارد، ضمیمه گردد.

2.4 لست هیئت مدیره و مالکین ذینفع طبق جزء 6 بند 1 ماده 13 دستورالعمل برای داوطلبان (با استفاده از فورمه شماره 04/ امور ساختمانی، فورمه اظهار معلومات مالکیت ذینفع) ترتیب و ضم آفر ارائه گردد. [در صورت نیاز، داوطلب مؤفق باید اطلاعات اضافی در مورد مالکیت ذینفع را برای هر یک از اعضای مشترک (IV) با استفاده از فورم اظهار معلومات مالکیت ذینفع ارائه نماید.]

2.5 در صورت که داوطلب شرکت مشترک (IV) دو یا بیشتر شرکت باشد، داوطلب مشترک مکلف به رعایت موارد زیر می باشد:

1- آفر شامل معلومات اهلیت برای هر یک از شرکای مشترک باشد؛

2- آفر بمنظور الزامیت قانونی آن توسط تمام شرکا مهر و امضا گردد، در صورتیکه در موافقتنامه مشترک بین شرکا به یکی از شرکا صلاحیت امضا و مهر آفر داده شده باشد، امضا و مهر آن قابل قبول دانسته می شود.

3- تمامی شرکا بصورت مشترک مسؤل تطبیق قرارداد مطابق شرایط آن می باشند؛

4- یکی از شرکا منحص شریک اصلی معرفی گردیده و مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد؛

5- اجرای قرارداد بشمول پرداخت ها با شریک اصلی صورت میگیرد؛ در مواردیکه شریک اصلی به شریک فرعی صلاحیت دریافت پرداخت ها را ارایه نموده باشد. اداره می تواند به اذن/اجازه شریک اصلی پرداخت ها را برای شریک فرعی اجراء نماید.

6- نقل موافقتنامه شرکت مشترک که توسط شرکا امضا گردیده است.

7- معیارات اهلیت داوطلب مشترک: در صورت ارایه آفر مشترک، شرکای اصلی و فرعی و سهم هر شریک در JV Agreement مشخص گردیده و معیارات اهلیت بگونه ذیل تعیین می شود:

1) توانایی مالی: در صورت ارایه آفر مشترک، داوطلب معیار توانمندی مالی را به گونه مشترک و بدون در نظرداشت فیصدی مشخص تکمیل نماید.

2) تجربه مشابه: یکی از شرکا و یا مجموع شرکا معیار مندرج شرطنامه را تکمیل نماید.

3) حجم معاملات سالانه: داوطلب معیار حجم معاملات سالانه را به گونه مشترک و بدون در نظرداشت فیصدی مشخص تکمیل نماید.

3. نیازمندیهای اضافی

3.1 داوطلبان باید معلومات اضافی مورد نیاز مندرج صفحه معلومات داوطلبی را ارائه نمایند.

نام: {نام شخص درج گردد} امضاء:

وظیفه: {وظیفه درج گردد} تاریخ:

فورم نامه قبولی آفر

فورمه امور ساختمانی/03

تاریخ: {تاریخ صدور این نامه را درج نمایید}

شماره: {شماره صدور این نامه را درج نمایید}

از: {نام اداره تدارکاتی را درج نمایید}

آدرس: {آدرس اداره تدارکاتی را درج نمایید}

به: {نام داوطلب برنده و شماره جواز فعالیت وی را ذکر نمایید}

آدرس: {آدرس داوطلب برنده را درج نمایید}

این نامه قبولی آفر به تأسی از قانون عقود و طرز العمل صادر و بموجب آن اطلاع داده میشود که آفر ارائه شده مؤرخ {تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید} شما برای تدارک {نام پروژه یا قرارداد را بنویسید}، به قیمت قطعی مجموعی مبلغ {مبلغ را به ارقام و حروف بنویسید}، طوریکه درمطابقت با دستور العمل برای داوطلبان مندرج شرطنامه مربوطه، تدقیق و تصحیح شده است توسط این اداره قبول گردیده است.

لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت پنج (5) روز کاری از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد قانون عقود و طرز العمل، رهن یا کفالت اجرای عقد (تضمین اجرای کار) را طوریکه در شرطنامه مربوط درج و ذیلاً تذکر گردیده، به اداره تسلیم نمایید، در غیر آن در مطابقت به مواد قانون عقود و طرز العمل، واجد شرایط برای عقد قرارداد نمی باشید. معلومات مزید در جدول ذیل درج می باشد:

مشخصات تدارکات/ قرارداد: {نام و مشخصات خلص تدارکات/ قرارداد را درج نمایید}
شماره تشخیصیه تدارکات: {شماره قرارداد مربوطه را درج نمایید}
قیمت مجموعی قرارداد: {قیمت مجموعی قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایید}
نوعیت رهن یا کفالت اجرای عقد (تضمین اجرای کار): {نوعیت رهن یا کفالت اجرای عقد را که در شرطنامه درج گردیده است، بنویسید}
مقدار رهن یا کفالت اجرای عقد: {مبلغ رهن یا کفالت اجرای عقد را به ارقام و حروف درج نمایید}
زمان عقد قرارداد: {تاریخ و ساعت عقد قرارداد را بنویسید}
مکان عقد قرارداد: {محل عقد قرارداد را بنویسید}

همچنین غرض مطالعه و مزید معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد ضمیمه این نامه به شما ارسال گردید

امضاء:

تاریخ:

نام و تخلص: {نام شخص درج گردد}

وظیفه: {وظیفه درج گردد}

فورمه امور ساختمانی /04

فورمه اظهار معلومات مالکیت ذینفع

الف) هدايات:

- 1- این فورم جهت جمع آوری معلومات مالکیت ذینفع داوطلب ترتیب گردیده است.
- 2- داوطلب (رئیس یا معاون آن) مکلف است این فورم را طور کامل خانه پری و پس از مهر و امضاء، ضم آفر خویش ارائه نماید.
- 3- در صورتی که داوطلب به صورت مشترک (IV و یا کنسرسیوم در پروسه اشتراک نماید، هر یک از شرکا و یا اعضاء باید این فورم را به صورت جداگانه خانه پری نمایند).
- 4- قراردادی فرعی مکلف به خانه پری این فورم می باشد.
- 5- در صورت مطالبه اداره، داوطلب برنده مکلف به ارائه معلومات اضافی یا توضیحات پیرامون مالکین ذینفع می باشد.
- 6- طبق این فورم، مالکیت ذینفع؛ شخص حقیقی یا حکمی است که مالک واقعی وجوه یا دارائی بوده یا بالای وجوه و دارائی ها طور مستقیم و غیرمستقیم کنترل و تسلط داشته باشد بشمول اما نه محدود به؛ مالک اصلی یا نماینده قانونی آن، اعضای هیئت مدیره، رؤساء، مدیران ارشد، متولی و سایر اشخاص که طور مستقیم و غیر مستقیم، کلی یا جزئی در شخص حکمی کنترل و یا در تصامیم آن نقش داشته یا در نفع و ضرر آن شریک باشد.
- 7- فورم معلومات مالکین ذینفع قراردادی (داوطلب برنده) در وب سایت ریاست تدارکات ملی و دافغانستان بانک توأم با قرارداد نشر می گردد.
- 8- این فورم به مراجع ذیصلاح ارجاع می گردد.

ب) هویت شرکت:

نام شرکت	دری:
	پشتو:
	انگلیسی:
شماره جواز فعالیت:	مرجع صدور جواز فعالیت:
تاریخ صدور جواز فعالیت:	تاریخ ختم میعاد اعتبار جواز فعالیت:
ماهیت شرکت:	تضامنی ☐ محدود المسئولیت ☐ سهامی ☐ متشبت انفرادی ☐ سایر: مشخص نمایید:

ج) شهرت مسئولین شرکت: (رئیس، معاونین و هیئت مدیره)												
ردیف	اسم	اسم پدر	تخلص یا نام خانوادگی	شماره تذکره	آدرس محل سکونت	شماره تماس	موقف و وظیفوی در شرکت	دارای سهام شرکت (طور مستقیم یا غیرمستقیم) بلی / نخیر	مقدار و فیصدی سهام		دارای حق رأی در شرکت (مستقیم یا غیر مستقیم) بلی / نخیر	دارای حق تعیین هیئت مدیره یا کارکنان شرکت (مستقیم یا غیرمستقیم) بلی / نخیر
1												
2												
3												
د) شهرت سهامداران:												
ردیف	اسم	اسم پدر	تخلص یا نام خانوادگی	شماره تذکره	آدرس محل سکونت	شماره تماس	موقف و وظیفوی در شرکت (در صورتیکه قابل تطبیق باشد)	دارای سهام شرکت (طور مستقیم یا غیرمستقیم) بلی / نخیر	مقدار و فیصدی سهام		دارای حق رأی در شرکت (مستقیم یا غیر مستقیم) بلی / نخیر	دارای حق تعیین هیئت مدیره یا کارکنان شرکت (مستقیم یا غیرمستقیم) بلی / نخیر
1												
2												
3												

هـ) شهرت مالکین ذینفع:											
ردیف	اسم	اسم پدر	تخلص یا نام خانوادگی	شماره تذکره	آدرس محل سکونت	شماره تماس	نوعیت مالکیت ذینفع موقف وظیفوی در شرکت (در صورتیکه قابل تطبیق باشد)	دارای سهام شرکت (طور مستقیم یا غیرمستقیم - در صورتیکه قابل تطبیق باشد) بلی / نخیر	مقدار و فیصدی سهام مقدار فیصدی	دارای حق رأی در شرکت (مستقیم یا غیر مستقیم) بلی / نخیر	دارای حق تعیین هیئت مدیره یا کارکنان شرکت (مستقیم یا غیرمستقیم) بلی / نخیر
1											
2											
3											
ی) تعهد نامه:											
اقرار میدارم که تمام معلومات مندرج این فورم کاملاً حقیقت بوده، صحت دارد. در صورت کتمان حقیقت، تناقض و یا عدم صحت معلومات درج شده، طبق احکام قوانین نافذه مسئول و جوابگو می باشم.											
اسم:						مهر و امضا:					
موقف:						تاریخ:					
این فورم از جانب ریاست تدارکات ملی ترتیب گردیده، در صورت لزوم قابل تعدیل می باشد.											

قسمت سوم

شرایط خاص قرارداد

اداره/این قسمت را جهت تکمیل شرایط عمومی قرارداد خانه پری مینماید. معلومات درج شده در قوس ها حذف گردند.

نوت: باتوجه به شرایط، حالات و ماهیت تدارکات؛ اداره می تواند سایر موارد را که در مغایرت با شرایط عام قرارداد مندرج این شرطنامه نباشد، مدنظر قرار داده در شرایط خاص قرارداد درج نماید.

مواد شرایط عمومی قرارداد	تعدیلات و ضمایم مواد شرایط عمومی قرارداد
الف: مسایل عمومی	
جز 13 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	میعاد رفع نواقص {10 روز تقویمی} میباشد.
جز 15 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	اداره/د افغانستان بانک، ابن سینا وات، کابل افغانستان میباشد.
جز 18 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	تاریخ متوقعه تطبیق برای تمام کار امور ساختمانی {180 روز} می باشد. {در صورت تذکر تاریخ های متفاوت تطبیق قسمت وار کار امور ساختمان، تاریخ تطبیق هر قسمت لیست گردد}
جز 21 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	مدیر پروژه {بعداً از طرف اداره تعیین میگردد} میباشد.
جز 22 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	ساحه کار امور ساختمانی/نمایندگی های د افغانستان بانک ولایت هلمند، ارزگان و زابل شامل در نقشه شماره/شماره به ارقام و حروف درج گردد} میباشد.
جز 25 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	تاریخ آغاز کار امور ساختمانی {به اساس مکتوب شعبه تخنیکي} می باشد.
جز 31 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	امور ساختمانی شامل اعمار مساجد در نمایندگی های ارزگان، زابل و هلمند د افغانستان بانک دارای نمبر تشخیصیه DAB/1405/NCB/W25 میباشد.
بند 2 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد	تکمیل قسمت وار {در صورت لزوم، ماهیت و تاریخ درج گردد} میباشد.
بند 3 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد	اسناد ذیل شامل قرارداد می باشند. موافقتنامه؛ نامه قبولی آفر؛ رهن یا کفالت اجرای عقد (تضمین اجرای کار)؛ آفر قراردادی؛ شرایط خاص قرارداد؛ شرایط عمومی قرارداد؛ مشخصات تخنیکي؛ نقشه ها؛ بل احجام کاری؛ و سایر اسناد تشکیل دهنده قرارداد {لازم است/ لازم نیست} می باشد.

بند 1 ماده 3 شرایط عمومی قرارداد	زبان قرارداد {یکی از زبان های ملی} می باشد. زبان قرارداد همان زبان آفر می باشد. قانون نافذ بر این قرارداد {قانون عقود و تعامل سابقه} می باشد.
بند 1 ماده 8 شرایط عمومی قرارداد	جدول فعالیت های سایر قراردادی ها {در صورت لزوم جدول فعالیت های قراردادیان دیگر درج گردد} می باشد.
بند 1 ماده 9 شرایط عمومی قرارداد	کارمندان کلیدی {مطابق هدف خدمات اجرایی} می باشد.
بند 1 ماده 14 شرایط عمومی قرارداد	گزارشات تحقیق و بررسی ساحه {لست گزارشات بررسی ساحه درج گردد} می باشد.
بند 1 ماده 15 شرایط عمومی قرارداد	در صورت لزوم {لست مشخصات تخنیک، نقشه ها، شرایط و معیارات} برای اعمار امور ساختمانی توسط قراردادی، درج گردد.
بند 1 ماده 20 شرایط عمومی قرارداد	تاریخ تسلیمی ساحه {سه روز بعد از اطلاع رسمی} می باشد.
ب. کنترل زمان	
بند 1 ماده 24 شرایط عمومی قرارداد	قراردادی پلان کاری امور ساختمانی را در جریان {20} روز از تاریخ دریافت نامه قبولی آفر جهت تأیید، ارائه مینماید.
بند 2 ماده 24 شرایط عمومی قرارداد	میعاد میان تجدید برنامه کاری امور ساختمان {15} روز می باشد. در صورت که برنامه کاری امور ساختمان ناوقت ارائه گردد، پرداخت {مبلغ به ارقام و حروف درج گردد آن هم در صورت لزوم دید اداره} معطل قرار داده میشود. قابل تطبیق نمیباشد.
ج. کنترل کیفیت	
بند 2 ماده 31 شرایط عمومی قرارداد	میعاد رفع نواقص {10 روز تقویمی} روز می باشد.
د. کنترل مصرف	
بند 1 ماده 42 شرایط عمومی قرارداد	قرارداد مطابق ماده 42 شرایط عمومی قرارداد قابل تعدیل {است} یا "نیست" درج گردد و معلومات ذیل در مورد ضرایب {قابل تطبیق است} یا "قابل تطبیق نیست" درج گردد می باشد. ضرایب تعدیل قیم قرارداد ذیل می باشد: برای واحد پول افغانی: ضریب A: فیصدی عنصر غیر قابل تعدیل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} می باشد. ضریب B: فیصدی عنصر قابل تعدیل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} می باشد. به واحد پول {واحد پولی درج گردد}: ضریب A: فیصدی عنصر غیر قابل تعدیل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} می باشد. ضریب B: فیصدی عنصر قابل تعدیل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} می باشد. شاخص 1 به واحد پول افغانی {شاخص درج گردد} می باشد. شاخص 1 به واحد پولی بین المللی مشخص شده {شاخص درج گردد} می باشد. {این شاخص ها توسط قراردادی پیشنهاد و از جانب اداره تأیید میگردد} شاخص 1 اسعار به استثنای واحد پول افغانی اسعار مشخص شده بین المللی {شاخص درج گردد} می باشد. {این شاخص ها توسط قراردادی پیشنهاد و از جانب اداره تأیید میگردد}

بند 1 ماده 43 شرایط عمومی قرارداد	در صورتیکه اكمال کننده موفق به اكمال تمام یا قسمتی از کار امور ساختمانی یا تکمیل قسمت یا تمام خدمات ضمنی آن در زمان معین نگردد در اینصورت جبران خساره واقعی بالای قراردادی طبق فتوای نافذه امارت اسلامی افغانستان قابل تطبیق است. جهت دریافت مفاد فتوای هذا به این وب سایت مراجعه گردد https://ageops.af/da/home .
بند 1 ماده 44 شرایط عمومی قرارداد	پیش پرداخت /مبلغ به حروف و ارقام درج گردد و پیش از تاریخ درج گردد پرداخت میگردد. قابل تطبیق نمیباشد.
بند 1 ماده 45 شرایط عمومی قرارداد	مبلغ رهن/ کفالت اجرای عقد /تضمین اجرای کار/ مبلغ به ارقام و حروف درج گردد می باشد. رهن/ کفالت اجرای عقد /تضمین اجرای کار/ به شکل ضمانت بانکی: فیصدی و مبلغ به حروف و ارقام درج گردد می باشد. قابل تطبیق نمیباشد.
هـ. ختم قرارداد	
جز 4 بند 1 ماده 48 شرایط عمومی قرارداد	اداره مکلف است مطابق جزء 4 بند (1) ماده 48 شرایط عمومی قرارداد مبلغ باقیمانده را بعد از تائیدی مدیر پروژه در مدت درج گردد به قراردادی پرداخت نماید.
بند 1 ماده 49 شرایط عمومی قرارداد	نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت توسط قراردادی طبق بند (1) ماده 49 شرایط عمومی قرارداد در مدت درج گردد بعد از تطبیق قرارداد به اداره سپرده میشود.
بند 2 ماده 49 شرایط عمومی قرارداد	در صورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ مشخص شده بند 2 ماده 49 شرایط عمومی قرارداد، قراردادی مورد تنبه /نوعیت تنبه درج گردد قرار می گیرد.
جز 6 بند 2 ماده 50 شرایط عمومی قرارداد	چگونگی دریافت جبران خساره به اثر تاخیر در پروژه، وفق مفاد قانون عقود و فتوا قابل اعمال و تطبیق است. فتوا متذکره از این لینک قابل دریافت می باشد. (https://ageops.af/da/home)
بند 1 ماده 50 شرایط عمومی قرارداد	در صورت فسخ قرارداد بالاتر تخطی قراردادی، مقدار فیصدی قابل وضع جبران خساره غرض مصارف اضافی به اداره جهت تکمیل کار امور ساختمانی باقی مانده /باعد به حروف و ارقام درج گردد/ فیصد قیمت قرارداد خواهد بود. آن هم در صورتیکه خساره واقعی به اداره وارد گردیده باشد، تعیین و چگونگی نوعیت این جبران خساره به اساس فیصله مراجع ذیربط قابل اجراء است.
بند 2 ماده 55 شرایط عمومی قرارداد	نهادیکه از روش حکمیت آن استفاده میگردد /مرکز حل و فصل منازعات تجارتي افغانستان یا نهاد که توسط طرفین موافقه گردد، درج گردد. /میباشد. محل حکمیت امارت اسلامی افغانستان می باشد. در صورتیکه قراردادی خارجی باشد، حکمیت باید در محل بیطرف (نه در افغانستان و نه در کشور قراردادی) صورت میگیرد.

قسمت چهارم

مشخصات تخنیکي و شرایط اجراء

د پروژې نوم: اعمار مساجد در نمایندگی های ارزگان، زابل و هلمند د افغانستان بانک

د قراردادي شرکت مکلفیتونه او عمومي شرایط

1. د پروژې د بشپړېدو موده:

د پروژې د بشپړېدو موده 180 تقویمي ورځې ده، چې د قرارداد په سند کې د درج شوې د پیل نېټې څخه حسابېږي.
2. د نیمگړتیاوو د اصلاح موده:

قراردادي شرکت مکلف دی چې د ادارې له خبرتیا وروسته ټولې احتمالي نیمگړتیاوې د ۱۰ تقویمي ورځو په موده کې اصلاح او رفع کړي.
3. د تضمین او له تسلیمې وروسته د نیمگړتیاوو د رفع موده:

قراردادي شرکت مکلف دی چې د پروژې له تسلیمې وروسته د یو کال مودې پورې د هر ډول تخنیکي او اجرائي نیمگړتیاوو مسئولیت پر غاړه واخلي او د ستونزې په صورت کې یې پرته له ځنډه اصلاح کړي. تضمینات به د قرارداد د شرایطو مطابق تر یادې مودې پورې محفوظ پاتې کېږي.
4. د تجهیزاتو او کاري امکاناتو مشخصات وړاندې کول:

قراردادي شرکت مکلف دی چې د کار له پیل وړاندې لاندې موارد وړاندې کړي:

 - د پروژې اړوند د ماشین آلاتو بشپړ لیست
 - د خونديتوب د تجهیزاتو بشپړ لیست لکه: (بوټ، محافظتي خولی، فلتر لرونکی ماسک، د خونديتوب عینکې، غوړبند، دستکشې، د اوبو ترموز، د لومړنیو مرستو بکس او د اطفائيې وسایل).
 - د کار بشپړ وسایل او تجهیزات
5. مسلکي ټیم او تخنیکي پرسونل:

قراردادي شرکت مکلف دی چې د پروژې د معیاري تطبیق لپاره لاندې مسلکي اشخاص موظف کړي:

 - ساحوي انجنیر (Site Engineer)
 - مسلکي باشیان (Foreman)
 - تخنیکي او فني کارکوونکي (Technicians)
6. د نقشو او تخنیکي مشخصاتو مطابق تطبیق:

ټول هغه مواد، اجراءات چې په نقشو، تخنیکي مشخصاتو، او یا هم له دغو دواړو څخه په هر یوه کې شامل وي، قراردادي شرکت مکلف دی چې په ساحه کې یې په دقیق او معیاري ډول تطبیق او اجرا کړي
7. د کورنیو تولیداتو استفاده:

ټول هغه مواد او تجهیزات چې داخل کې په لوړ کیفیت تولیدېږي او د افغانستان په بازار کې موجود او د لاسرسي وړ وي، باید له کورنیو او وطني تولیداتو څخه استفاده وشي.
8. د اوبو او برېښنا لگښتونه:

د اوبو، برېښنا او د پروژې اړوند نور ټول مصرفونه د قراردادي شرکت پر غاړه دي.

9. له قرارداد مخکې د ساحې لیدنه:

داوطلب شرکتونه کولای شي د هر ډول ابهام د رفع کولو لپاره د قرارداد له عقد مخکې د پروژې ساحه له نږدې وگوري، ترڅو وروسته د ساحې د شرایطو په اړه کوم عذر او بهانه د منلو وړ نه وي.

10. د پروژې اړوند ساحوي تېستونه او ځينې لارښوونې

1. د خاورې د کمپکشن تېسټ: د خاورې تراکم باید لږ تر لږه ۹۵٪ وي.
2. سلمپ تستونه: تهداب، پایه، بیم او سلب لپاره مطابق د انجینرۍ اصولو.
3. جغل: باید پاک، د نخودې یا بادامې، او له خاورو او نورو عضوي موادو څخه پاک وي.
4. د سیند پاک ریگ یا ریگریشن ریگ: باید پاکه وي او د خاورې فیصدي یې له ۵٪ څخه زیاته نه وي.
5. د موادو مکس: د ریگ او جغل د گډولو لپاره باید دوه عدد منگ (25*35*40) سانتی متر جوړ او مواد پري مخلوط شي؛ د ریگ او جغل اندازه دې د ښودل شوي مارک مطابق وي.

قسمت پنجم

نقشه ها

نقشه های اعمار مسجد و اتاق تدریسی نمایندگی دافغانستان بانک هلمند



SYMBOLS

(Signs of building materials)


	RCC Concrete
	PCC Concrete
	wood
	Natural soil
	Compacted soil
	Gravel
	Stone
	Insulation
	Glass in section
	Brick wall


(Signs of materials in elevation)


	Stone Facade
	Plester

(General Symbols)

	Section element
	Detailed
	Height in Section
	±0.00 m Height in Plan









A Saide Elevation
A-01 Scale : NTS

	موافقات انجیري ايريساني و کاداليسايون مهندسي بزي	رياست شهرسازي هلمند انجيزر محمدمصديق انجيزر حکمت الله شاکر مولوي شمس الله ناظم	طراح پيرزين کاندو کنترول رئيس شهرسازي مسکن	مهندسي NTS 1403 نمرزبند غريزه	وزارت شهرسازي و مسکن رياست شهرسازي و مسکن د افغانستان بانک اړونده هلمند خدایي مسجد شريف او کريمي اطاق DRAWING INDEX & GENERAL SYM	
رياست شهرسازي رئيس A-1	رئيس رئيس					6/8 منفذه




 ریاست شهرسازی و مسکن بررسی کننده مهر و امضاء	مواصفات انجمنی ایرانی و کادانزاسیون مهندسی برقی	ریاست شهرسازی و مسکن انجمن مهندسان انجمن مهندسان انجمن مهندسان انجمن مهندسان	طراح بنیان کننده کنترل رئیس شهرسازی و مسکن	مقیاس NTS 1403 مهر و امضاء	وزارت شهرسازی و مسکن ریاست شهرسازی و مسکن د افغانستان بانک ازبده همد همد مسجد شریف او شریفی اطاق DRAWING INDEX & GENERAL SYM	 مهر و امضاء 5/8



WINDOW SCHEDULE

NO	STRUCTURAL OPENING		OPENING SYSTEM	MATERIAL ALUMINUM (AVAILABLE IN THE MARKET)
	WIDE	HEIGHT		
W-2	120	80	HINGED	



WINDOW SCHEDULE

NO	STRUCTURAL OPENING		OPENING SYSTEM	MATERIAL ALUMINUM (AVAILABLE IN THE MARKET)
	WIDE	HEIGHT		
D-2	120	270	HINGED	


A Details
A-03 Scale : NTS


 	موافقات		ریاست شهر سازی هرات	طراح	مهندسی بخش	وزارت شهر سازی و مسکن ریاست شهر سازی و مسکن	
	انجینیری		الجنس محصنات	پنجره کتیده	NTS اقتس	د افغانستان بانک اړونده هاند خدایي مسجد شریف او تاریخي اطاق	
	آبرسانی و کالالیزاسیون		الجنس حکمت الله ساری	کنترول کتیده	1403 تدریج		
	مهندسی				معماری معماری		
ریاست شهر سازی	فهرست	برقی	مولوی شمس الله ناظم	رئیس شهر سازی مسکن	معماری معماری	DRAWING INDEX & GENERAL SYM	7/8 محل
A-1	فهرست						



مشخصات عمومی نقشه های انجنیری:

1. کار ها مطابق نقشه های انجنیری ساختمان صورت گیرد.
2. کار ها تحت نظر انجنیر ساختمان صورت گیرد.
3. این پروژه فاقد تست خاک بوده در مقابل خاک به مقاومت $0,72 \text{ kg/cm}^2$ دیزاین گردیده است اگر بعد از تست خاک قابلیت برداشت خاک کوچکتر از $0,72$ کیلو گرام براید به مرجع دیزاین کننده تماس صورت گیرد.
4. مارک کانکریت سیخدار (تهدایها، پایه ها ، گادر ها، سلب ها و زینه ها) 250 kg/cm^2 در نظر گرفته شده است و حین اجرای کانکریت ریزی از ساحه کانکریت ریزی سمپل اخذ و بعد از وقت معین چک و از صحت بودن مارک آن اطمینان حاصل گردد وبعد در کتاب ژورنال پروژه ثبت شود.
5. مارک کانکریت بدون سیخ 150 kg/cm^2 در نظر گرفته شده است مطابق دیتایل ها ارایه شده کارگردد
6. سیخ ها از گرید (60) در نظر گرفته شده است ، تمام سیخ های گول که در پروژه هذا استفاده میشود و باید بدون زنگ زده گی ، مورینه خوردگی و چرب شده گی باشد و قشر محافظوی سیخ ها مطابق عناصر رعایت گردد.
7. تمام قالب بندی ها و سیخ بندی های پروژه قبل از اجرای کانکریت ریزی باید توسط انجنیر ساختمان چک و کنترول گردد و تخته های قالب نباید بیش از دو مرتبه در امور قالب بندی استفاده شود.
8. در تهیه کانکریت ها از سمنت اعلی نوع تاریخ جدید که مدت بیش از دو ماه از تولید ان نگذشته باشد کار گرفته شود ، از سمنت های کهنه و مارک پایین قطعاً استفاده نشود
9. تمام امور اجرای کانکریت ریزی ها توسط وایراتور مطابق ایجابات فنی صورت گیرد و ستندرد های انجنیری توسط انجنیر ساختمان و آمر پروژه رعایت گردد.
10. حین اجرای کانکریت ریزی ها مخلوط کانکریت باید در مدت یک نیم ساعت (90 دقیقه) استفاده شود ، اضافه تر از آن بدون داشتن امکانات تخنیکی مجاز نمیشود.
11. آبیکه برای تهیه کانکریت ها استفاده میشود باید قابل آشامیدن و تازه باشد از آب باران و شور استفاده نشود.
12. تمام امور کانکریت ریزی در مدت 28 شبانه روز نظر به شرایط زمان گرما بطور مرطوب محافظت و آبدهی شود.
13. امور پلستر کاری دیوار های داخلی و سقف ها ذریعه مصالح 1:4 انجام داده شود و برای مدت دو هفته مرطوب نگهداشته شود.
14. در پروژه هذا تمام خشت ها از خشت نوع درجه اول بامارک 75 kg/cm^2 کارگرفته شود.
15. در پروژه مذکور نسبت مصالح خشت کاری ، نیم خشت به نسبت 1:4 ، یک خشت به نسبت 1:5 و یک و نیم خشت به نسبت 1:6 کار صورت گیرد.
16. در پروژه هذا نسبت مصالح انگاف کاری 1:2 و درپلستر سقف 1:4 و پلستر داخلی 1:5 و پلستر رویکاری به نسبت 1:6 مدنظر گرفته شود.


	مواصفات		رسمت شهرسازی و مسکن	طراح	مهندس	وزارت شهرسازی و مسکن رسمت شهرسازی و مسکن	
	انجنیر		انجنیر	انجنیر	انجنیر		
	انجنیر		انجنیر	انجنیر	انجنیر		
	انجنیر		انجنیر	انجنیر	انجنیر		
	انجنیر		انجنیر	انجنیر	انجنیر		
	انجنیر		انجنیر	انجنیر	انجنیر		
	انجنیر		انجنیر	انجنیر	انجنیر		
	انجنیر		انجنیر	انجنیر	انجنیر		
S-01		انجنیر	انجنیر	انجنیر	انجنیر	STRUCTURAL GENERAL NOTES	0104




FOUNDATION PLAN

FOUNDATION PLAN



S-1 SCALE : NTS

	تصویر		ریاست شهرسازی و معماری	طراح	مختار		وزارت شهرسازی و معماری
	توسعه و نگهداری		انجمن مهندسان و معماران	نماینده	فرکر		ریاست شهرسازی و معماری
	معماری		انجمن مهندسان و معماران	ترتیب کننده	NTS		د افغانستان بانک مسجد شریف او تاریخی اطاق
	معماری		انجمن مهندسان و معماران	کنترل	1403		FOUNDATION PLAN
	معماری		انجمن مهندسان و معماران	فرکر	1403		1/14 صفحه
	معماری		انجمن مهندسان و معماران	فرکر	1403		1/14 صفحه



S COLUMNS DETAILING
S-2 SCALE : NTS

[illegible]









SECTION 2-2

SECTION 1-1

S COLUMNS DETAILING
S-3 SCALE : NTS

	وزارت شهرسازی و مسکن رسمیات شهرسازی و مسکن	مهندس معماران مهندس معماران مهندس معماران مهندس معماران	مهندس معماران مهندس معماران مهندس معماران مهندس معماران	مهندس معماران مهندس معماران مهندس معماران مهندس معماران	مهندس معماران مهندس معماران مهندس معماران مهندس معماران
S-3	مهندس معماران	مهندس معماران	مهندس معماران	COLUMNS DETAILING	3/14







FRAME A-A

FRAME A--A ANALYSIS

S-9

SCALE : NTS

	پلان	مختصات	مختصات	مختصات	مختصات	مختصات
S-9	مختصات	مختصات	مختصات	مختصات	مختصات	مختصات




FRAME B-B

FRAME B--B ANALYSIS


[illegible]

SECTION A-A







S-4 SECTION A-A SCALE : NTS

	ملاحظات			رياست شهرسازی و مسکن	طراح	مختار	وزارت شهرسازی و مسکن	
	تصميم			انجمن مهندسان معماران و سازه‌ها	دست‌ان كننده	مختار	رياست شهرسازی و مسکن	
	توسعه و نگهدارنده			انجمن مهندسان معماران و سازه‌ها	ترتيب كننده	مختار	بانك مسكن و شهرسازی و مسکن	
	پهلو			انجمن مهندسان معماران و سازه‌ها	كنترول	مختار	SECTION A-A	
فرمانده	مهر	مهر	مهر	انجمن مهندسان معماران و سازه‌ها	مهر گروه	مهر	SECTION A-A	4/14
S-4	رئيس مهندس	مهر	مهر	انجمن مهندسان معماران و سازه‌ها	انجمن مهندسان معماران و سازه‌ها	مهر		



S-8 FRAME PLAN
SCALE : NTS

	اداريات		رياست شهرسازی و مسکن	طراح	بخش	وزارت شهرسازی و مسکن	
	معماري		تخصص هندسه نظار و نسي	نمزان کننده	شماره	رياست شهرسازی و مسکن	
	آرسي و نظار مسكون		تخصص هندسه نظار و نسي	ترتيب کننده	NTS	د افغانستان بانک مسجد شريف او تاريخي اطاق	
	مهندسي		تخصص حاکت الله سنگر	کنترول	1403		
د افغانستان بانک	آرسي و نظار	پروژه	تخصص حاکت الله سنگر	آپ گروپ		اسم	FRAME PLAN
S-8	آرسي و نظار	پروژه	الخاج بولندي شمس الله نايظ	رئيس شهرسازی و مسکن		اسم پروژه	



FRAME 2-2 AND FRAME 1--1

FRAME 2--2 AND FRAME 1--1 ANALYSIS

S-12 SCALE : NTS

	مواضع		رمانت نیروهای افشا	تاریخ	بشمار	وزارت بهداشت و درمان رمانت نیروهای و امن	
		انجمن	انجمن محمد افشار ولسی	انجمن کشفه	نمبر	۱۴۰۳ ۱۴۰۳ ۱۴۰۳	
		از رمانت و افشار کشفه	انجمن محمد افشار ولسی	نمبر کشفه	NTG		
		پروژه	انجمن کشفه	کشفه	۱۴۰۳		
از رمانت و افشار کشفه		انجمن کشفه	انجمن کشفه	انجمن کشفه	انجمن کشفه	انجمن کشفه	انجمن کشفه
S-12	از رمانت و افشار کشفه	انجمن کشفه	انجمن کشفه	انجمن کشفه	انجمن کشفه	انجمن کشفه	انجمن کشفه




FRAME 4-4 AND FRAME 3--3

FRAME 4-4 AND 3-3 ANALYSIS

(S-11) SCALE : NTS

[illegible]



S SHUTTERING PLAN
S-5 SCALE : NTS

	وزارت شهرسازی و مسکن رئاست شهرسازی و مسکن			
	بخش ترابری	فراخ	رئاست شهرسازی و مسکن	
	انجنیر عبدالقادر ولسی	انجنیر عبدالقادر ولسی	انجنیر عبدالقادر ولسی	
	NTS	ترابری	انجنیر حکمت الله سنگر	
1403	تسج	انجنیر حکمت الله سنگر	انجنیر حکمت الله سنگر	
شهرآرایی	آبرو گردوب	انجنیر حکمت الله سنگر	انجنیر حکمت الله سنگر	
شهرورز	رئیس شهرسازی و مسکن	الصح ابولوی شمس الله نظام	انجنیر حکمت الله سنگر	
SHUTTERING PLAN				
صفحه	5/14			
فرمبیل داند	فرمبیل داند	فرمبیل داند	فرمبیل داند	فرمبیل داند
S-5	S-5	S-5	S-5	S-5

GENERAL USE SYMBOLS

علايم عمومي

MATERIALS SYMBOLS

علايم مواد ساختمانی




Reinforcement Concrete (RCC)
کډگريټ سيمج دار



Shim
کډه کډه



Brushed Wood
چوب



Plain Concrete (PCC)
کډگريټ بڼون سيمج



Earth / Compacted Soil
زمين طبيعي (پرانه خاک ټپک شته)



Batt / Blanket Insulation
عاليق



Stone Masonry
سنگ کاري



Glass
شيشه در مقطع



Marble
سنگ مرمر



Brick Wall
ديوار خشتي



Green Area
چمن يا سازه سبز



Tree
درخت

GENERAL SYMBOLS AND DRAWING INDEX

علايم عمومي و اوراق نقشه ها



Building Section
قطعه تصوير



Wall Detail Section
قطعه بتاييل ديوار

A Details جزيات
A-20 Project Name:

Drawing Reference Label
رفرنس نقشه

W.2 150
180

Window Type and Number
نوع و نمبر کلاکين

D.1 100
200

Door Type and Number
نوع و نمبر دروازه

13

Room Name and Number
Room Name and Number



Column Grid and Bubble
گرید ستون



Detail
جزيات

First floor level
+0.45


Elevation Tag
ارتفاعات



موافقات		طراح	رياست شهرسازی و مسکن
مهندس	مهندس	مهندس عبدالغفار ولسي	رياست شهرسازی و مسکن
توسعه و تداوم امور	مهندس	مهندس عبدالغفار ولسي	د افغانستان بانک مسجد شريف او ندرسي اطاق
مهندس	مهندس	مهندس حاکمت الله سنگر	
مهندس	مهندس	مهندس حاکمت الله سنگر	
مهندس	مهندس	مهندس حاکمت الله سنگر	
مهندس	مهندس	مهندس شهرسازی و مسکن	



1/14 صفحه



د افغانستان بانک
S-7

توضیحات	ملاحظات
توضیحات	
توضیحات	
توضیحات	
توضیحات	


ملاحظات	ملاحظات
ملاحظات	
ملاحظات	
ملاحظات	
ملاحظات	

طراح	ملاحظات
طراح	
طراح	
طراح	
طراح	

ملاحظات	ملاحظات
ملاحظات	
ملاحظات	
ملاحظات	
ملاحظات	

وزارت شهرسازی و مسکن	ملاحظات
وزارت شهرسازی و مسکن	
وزارت شهرسازی و مسکن	
وزارت شهرسازی و مسکن	
وزارت شهرسازی و مسکن	

ملاحظات	ملاحظات
ملاحظات	
ملاحظات	
ملاحظات	
ملاحظات	



S-6 BASEMENT & FIRST FLOOR SLAB REINFORCEMENT

SCALE : NTS



د افغانستان بانک	فرمانځنځي
S-6	رښتيا

مواقيتات	رښتيا	فرمانځنځي	رښتيا	فرمانځنځي
تدريس	تدريس	تدريس	تدريس	تدريس
تدريس	تدريس	تدريس	تدريس	تدريس
تدريس	تدريس	تدريس	تدريس	تدريس
تدريس	تدريس	تدريس	تدريس	تدريس
تدريس	تدريس	تدريس	تدريس	تدريس
تدريس	تدريس	تدريس	تدريس	تدريس
تدريس	تدريس	تدريس	تدريس	تدريس
تدريس	تدريس	تدريس	تدريس	تدريس
تدريس	تدريس	تدريس	تدريس	تدريس

مواقيتات	رښتيا	فرمانځنځي	رښتيا	فرمانځنځي
تدريس	تدريس	تدريس	تدريس	تدريس
تدريس	تدريس	تدريس	تدريس	تدريس
تدريس	تدريس	تدريس	تدريس	تدريس
تدريس	تدريس	تدريس	تدريس	تدريس
تدريس	تدريس	تدريس	تدريس	تدريس
تدريس	تدريس	تدريس	تدريس	تدريس
تدريس	تدريس	تدريس	تدريس	تدريس
تدريس	تدريس	تدريس	تدريس	تدريس
تدريس	تدريس	تدريس	تدريس	تدريس

د افغانستان بانک	فرمانځنځي
S-6	رښتيا

فهرست نقشه دیزاین شده

د افغانستان بانک د مسجد شریف و تدریس طاق

شماره	تشریحات	ورق
1	فهرست نقشه دیزاین شده	1
2	مشخصات گروپها سوییچها و ساکتها	2
3	علائم مشخصه تجهیزات برق نقشه دیزاین شده	3
4	مشخصات تخلیگی تجهیزات برق	4
5	پلان سیستم روشنائی منزل اول	5
6	پلان سیستم پاور منزل اول	6
7	تهویه و اسیلیت منزل اول	7
8	سرکت دیگرام سیستم روشنائی و پاور منزل اول	8
9	دیتیل سیستم ارت پینل پورد عمومی	9
10	دیتیل نصب سوچ، ساکت عادی و ساکت باایر و داش برقی	10
11	دیتیل کندن کاری کپیل های عمومی آمدن در زمین طبیعی	11

نوټه: منزل اول برای گروپها و پیچی سوچ ساکت ها لین UPS هم ضرورت است

نوټه: بعد از معلومات تخنیکي و دستور عمل تخنیکي اقتصادی بودن پروژه و استفاده از تجهیزات مدرن برقی برای طرحی دیزاین سیستم برقی • **افغانستان بانک، مسجد شریف و تدریس طاق** از فورم اروپا استفاده شده است چراغهای که در • **افغانستان بانک، مسجد شریف و تدریس طاق** در دیزاین مد نظر گرفته شده چراغهای LED بودن با وات پایین ولی روشنائی بیشتر می باشد وات به رنگ زرد اتوماتیک که 40w چراغ نیون سقفی به ولتاژ ولت کار نماید مد نظر گرفته شده 20A-110/220V دو پوله و دو مسیره پینل پور عمومی باید ارت گردد و از سوچهای یک پوله امپیر استفاده شود 20 و ساکت ارت دار سوچها و ساکت ها از کتلاک کپیتی پلسن ترکی برای باید گفت که مشخصات چراغها • **افغانستان بانک، مسجد شریف و تدریس طاق** مد نظر گرفته شده است سوچها و ساکت ها شان دارای از پا از سایر کپیتی های که چراغها عینی مشخصات باشند نیز استفاده شود

ارتفاع ساکت عادی از روی زمین باید ۴۵ سانتی متر باشد.

ارتفاع سوچ از روی زمین باید ۱۲۰ سانتی متر باشد.

ساکت ها در آشپزخانه نظر به میز آشپزخانه تعیین شود.

ارتفاع پینل پورد از روی زمین ۱۵۰ سانتی متر باشد.

لین ارت در تمام تجهیزات در نظر گرفته شود.

ارتفاع ساکت باایر از روی زمین باید ۱۷۰ سانتی متر باشد.

ارتفاع سلکت اسلیت از روی زمین باید ۱۷۰ سانتی متر باشد.

E	Scale :	NTS
E-01	Scale :	NTS

	موافقات			التصوير لاوروزمراد خدام	تصديق كنده	برق بخش	امرات اسلامی افغانستان وزارت شهرسازی و مسکن ولایت هلمند ریاست شهرسازی و مسکن		
		مهندسی							
		التصوير							
		آرشی و کاتر اسپیور							
		تهویه و مرکز گرمی		التصوير حكومت الله سادګر	كاسترول كنده	NTS	افغان	پروژه: د افغانستان بانک د مسجد شریف و تدریس طاق	
		برق قوی و ضعیف		اموالی سید نیک محمد معتمد	تصديق كنده	1403	تاریخ		
							نامر آرشید		
		موضوع : پلان روشنائی منزل همکف					نامر پروژه		صفحه 01/11

**MOUNTING**

For interior mounting onto the ceiling surface.

CONSTRUCTION

Thermosetting powder painted steel sheet housing (white or grey-metallic). Complete with magnetic ballast (electronic ballast at request).

OPTIC COMPONENTS

Louver made of anodized aluminium. Fixing to the housing by interior pressure springs.

LED Panel 60 X 60 cm, 72w 4800lm
Flicker Free driver - GS LIGHT



Body: White painted (RAL 9003) aluminium sheet with ABS plastic endcaps.
Optic: opal acrylic cover
Wiring: R compensated, ballast cat. B
Application: Surface mounted luminaire for residential use.
Versions: R1 opal cover
R2 opal cover with stripes
Note: The luminaires are delivered with a lamp (T-8).

BE132K2, 1x24W, 375mm, 230V, 50Hz, IP40

مشخصات چراغ خروجی (1*5) وات

specifications

cod-5513-103

body: Aluminium profile

Diffuser: Acrylic

base: EN 60400

Battery: NiCd

Mode: Works when energy on and off

Paint: Electrostatic powder paint

مشخصات سوج ها

specifications

Cod-5960-101

10A.229V.EN-60669

Inflammable plastic body

Decorative thetmo plastic caps and buttons

white covered phosphorus contacts

Sheet Till

مشخصات ساکت ها

specifications

cod-5960-101

16.220v. IEC-60884-1

Porcelain body

Inflammable plastic cap

MS-70 brass contacts

Sheet till

E | Specifications

E-02 REF: Scale: NTS

	موافقات		التجيز نوروز مراد خادم	نيزان كننده	برق بخش	امارت اسلامي افغانستان وزارت شهرسازي و مسكن ولايت هلمند رياست شهرسازي و مسكن پروژه: د افغانستان بانک د مسجد شريف و تدريس طاق موضوع: مشخصات گروپها سوجها و ساکتها	
	مهندس						
	تخصصی						
	نرسنر و کاتر اسنور						
	نویسه و مرکز گرس		التجيز حکمت الله سنگر	کنترول کننده	NTS 1403	نسر آرشف نسر پروژه	صفحه 02/11
	برق نور و ضعيف		مولوی سيد نيك محمد* معتمد	تصديق کننده			

علايم تجهيزات برقی نقشه ديزان شده

شماره	سمبول	تشریحات
1		چراغ سقفی LED (72)W IP20 ضد گرد رطوبت و ضربه
2		چراغ سقفی LED (1*24)W IP40
3		چراغ خروجی دیواری به رنگ سبز
4		سوچ دو پوله زیر پلستر مع قطنی ان
5		سوچ یک پوله زیر پلستر مع قطنی ان
6		سوچ دو مسیره زیر پلستر مع قطنی ان
7		ساکت یک فاز زیر پلستر مع قطنی ان
8		ساکت یکفاز زیر پلستر برای بایلر ضد رطوبت و اسیدیت مع قطنی ان
9		سیت مکمل ارت برای پینل بورد عمومی مع لین (1*35) ملی متر مربع
10		سوچ اتومات سه فاز سه جایزه
11		سوچ اتومات یک فاز
12		مین سوچ سه فاز چهار جایزه
13		مین سوچ سه فاز چهار جایزه
14		پینل بورد توزیعی فیزی چهار راده با گنجایش 8 سوچ اتومات یکفاز در هر راد
15		پینل بورد عمومی فیزی با گنجایش 2 مین سوچ سه فاز
16		سیم مسی (2*1.5mm ²) CYKY
17		سیم مسی (3*2.5mm ²) CYKY
18		سیم مسی (3*6mm ²) CYKY
19		کیبل مسی (5*35mm ²) NYY
20		کیبل مسی (5*35mm ²) NYY
21		کیبل مسی (4*70mm ²) NYY

E Symbols & legends


E-03 Scale : NTS

	موافقات			تجهیزات نوروزمیراد خدام	نیزان کننده	بخش برق	امارت اسلامی افغانستان وزارت شهرسازی و مسکن ولایت هلمند ریاست شهرسازی و مسکن	
	مهندسی	مهندسی	مهندسی	تجهیزات اسماعیل ظاهر	کنترول کننده	نقش		
	آرشی و کاداستر	آرشی و کاداستر	آرشی و کاداستر	تجهیزات حکامست الله سنگر	کنترول کننده	تراج	پروژه: د افغانستان بانک د مسجد شریف و تدریس طاق	
	نویسه و مرکز گرامی	نویسه و مرکز گرامی	نویسه و مرکز گرامی	معاونی سند لیک محاسن معتمد	تصدیق کننده	نامر پروژه		
برق لوری و نصب							موضوع: سمبول ها برق	03/11

لست مشخصات تجهیزات برق


شماره	سمبول	تشریحات	واحد	تعداد	ساخت
1		جراغ سقفی LED (72)W 4800lm	سیټ	9	ترکی
2		جراغ سقفی LED (24)W IP40 ضد گرد رطوبت و ضربه	سیټ	2	ترکی
3		جراغ خروجی دیواری به رنگ سبز	سیټ	1	ترکی
4		سوچ دو پوله زیر پلستر معه قطی ان	دانه	2	ترکی
5		سوچ یک پوله زیر پلستر معه قطی ان	دانه	0	ترکی
6		سوچ دو مسیره زیر پلستر معه قطی ان	دانه	0	ترکی
7		ساکت یک فاز زیر پلستر معه قطی ان	دانه	6	ترکی
8		ساکت یکفاز زیر پلستر برای بالیلر ضد رطوبت و اسیدیت معه قطی ان	دانه	0	ترکی
9		سیټ مکمل ارت برای پینل بورد عمومی معه لین (1*35) ملی متر مربع	سیټ	0	وطني
10		سوچ اتومات سه فاز سه جابنه	دانه	1	چکی
11		سوچ اتومات یک فاز	دانه	1	چکی
12		مین سوچ سه فاز چهار جابنه	دانه	0	چکی
13		مین سوچ سه فاز چهار جابنه	دانه	0	چکی
14		پینل بورد توزیعی فیزی چهار راده با گنجایش 8 سوچ اتومات یکفاز در هر راد	سیټ	1	چکی
15		پینل بورد عمومی فیزی با گنجایش 2 مین سویچ سه فاز	سیټ	1	چکی
16		سیم مسی CYKY(2*1.5mm ²)	متر	100	ترکی
17		سیم مسی CYKY(3*2.5mm ²)	متر	100	ترکی
18		سیم مسی CYKY(3*6mm ²)	متر	20	ترکی
19		کیبل مسی NYY(5*35mm ²)	متر	0	ترکی
20		کیبل مسی NYY(5*35mm ²)	متر	0	ترکی
21		کیبل مسی NYY(4*70mm ²)	متر	0	ترکی

	موافقات			انجنیر نوروز مراد خادم	همزمان کننده	بخش برق	امارت اسلامی افغانستان وزارت شهرسازی و مسکن ولایت هلمند ریاست شهرسازی و مسکن	
			مهندسی					
			انجنیری					
			آرشی و کانسولاسیون					
			توبه و مرکز گرمی	انجنیر حکمت الله سنگر	کنترول کننده	1403	پروژه: د افغانستان بانک د مسجد شریف و تدریس طاق	
			برق قوی و ضعیف					
				مولوی سید نیک محمد معظم	تصانیق کننده		موضوع: سمبول ها برق	



E | Ground floor lighting plan
E-05 | REF: Scale: NTS


	مواظفات			انجمن نوروز سراد خادم	دېزاین کړنده	برق بخش NTS 1403 نمبر آرشیف نمبر پروژه	امارت اسلامی افغانستان وزارت شهرسازی و مسکن ولایت هلمند ریاست شهرسازی و مسکن پروژه: د افغانستان بانک د مسجد شریف و تدریس طبق موضوع: پلان روشنایی	
	مهندس			انجمن اسماعیل ظاهر	کنترول کړنده			
	توسعه و کارفرما			انجمن حکمت الله سنگر	کنترول کړنده			
	نموده و مرکز گرامی			مولوی سید نیک محمد محترم	تصديق کړنده			
	برق شوي و ضعیف							صفحه 05/11



E | Ground floor power plan

E-06 REF: Scale: NTS


	موافقات			انجمن تیروزامراد خدام انجمن استاذین قضاة انجمن حکامات الله سنگر مولوی سید نیک محمد "مخلص"	نيزان کتبه کترول کتبه کترول کتبه تصديق کتبه	 NTS 1403 تاريخ ناسر آرسيد ناسر پروژه	امارت اسلامی افغانستان وزارت شهرسازی و مسکن ولایت هلمند ریاست شهرسازی و مسکن پروژه: د افغانستان بانک د مسجد شریف و تدریس طاق موضوع: پلان پاور	 صفحه 06/11
	مهندس							
	انجمنی							
	آرشیتر و کادین اسنور							
	توبه و مرکز گرمی							
	برقی لوری و ضعیف							



E | Ground floor fan plan
E-07 REF: Scale: NTS

	موافقات			انجنیر نوروز مراد خادم انجنیر اسماعیل ظاهر انجنیر حکمت الله سنگر ممولوی سید نیک محمد "معتمد"	میزان کننده کنترل کننده کنترل کننده تصدیق کننده	برق نقش تاریخ نامبر آرشید نامبر پروژه	NTS 1403	امیرت اسلامی افغانستان وزارت شهرسازی و مسکن ولایت هلمند زیاست شهرسازی و مسکن پروژه: د افغانستان بانک د مسجد شریف و تدریس طاق موضوع: پلان اسپلیت	
	مهندس								
	انجنیری								
	آرشیتر و کانسپشنر								
	نویسه و مرکز گرمی								صفحه 07/11
	برق قوی و ضعیف								

سرکت دیاگرام سیستم روشنایی و پاور منزل اول




E | SERCET DEYAGRAM

E-08 REF: Scale: NTS

	موافقات		التصميم لوروزمرد خدام	بهرين كنده	برق	بخش	امارت اسلامي افغانستان وزارت شهرسازي و مسكن ولايت هلمند رايست شهرسازي و مسكن	
	مهندسي							
	التصميم		التصميم اسماعيل ظاهر	كترول كنده	NTS	افس	پروژه: د افغانستان بانک د مسجد شريف و تفرېس طاق	
	توسعاتي و كاتر اسټور		التصميم حكمت الله سلنگر	كترول كنده	1403	تاريخ		
	تهويه و سرنگر گرامي		اموالوي سيد نبيك محمد معتمد	تصديق كنده		نامر آرشيف	موضوع: دياگرام	صفحه 08/11
	برق قوې و ضعيف					نامر پروژه		

دیتیل سیستم ارت پینل بورډ عمومي



E | Panal Board


E-09

REF:

Scale: NTS

	موافقات			انجنيئر نوروز محمد خادم	تېمپلر کتبه	بخش برق NTS 1403 نامر آرشیف نامر پروژه	امارت اسلامی افغانستان وزارت شهرسازی و مسکن ولایت هلمند ریاست شهرسازی و مسکن پروژه: د افغانستان بانک د مسجد شریف و تدریس طاق موضوع: پینل بورډ عمومي	 09/11 صفحه
		مهندس		انجنيئر اسماعیل ظاهر	کنترول کتبه			
		انجنيئر		انجنيئر حکمت الله سنگر	کنترول کتبه			
		آرشیف و کانفرانس		مولوی سید نیک محمد معتمد	تصنیف کتبه			
		نیزه و مرکز گرمی						
		برق قوی و ضعیف						

دیتیل نصب سوچ، ساکت عادی و ساکت بایلر و داش برقی



E | In of Sw and Caket



E-10 | REF:

Scale: NTS

	موافقات			انجنیر نوروز مراد خدام	میزان کننده	برق بخش NTS 1403 نامر آرشیف نامر پروژه	امارت اسلامی افغانستان وزارت شهرسازی و مسکن ولایت هلمند ریاست شهرسازی و مسکن پروژه: د افغانستان بانک د مسجد شریف و تدریس طاق موضوع: جابه‌ای سوجها و ساکتها	
		مهندس		انجنیر اسماعیل ظاهری	کنترول کننده			
		انجینری		انجنیر حکمت الله سلنگر	کنترول کننده			
		آرشیف و کاتر اسکیز		ممولوی سید نیک محمد معتمد	تصنیق کننده			
		توبه و مرکز گرمی						
		سرق کوی و ضعیف						

دیتیل پایپ پلاستیکی برای کیبل های عمومی امد در زیر سرک

دیتیل کندن کاری کیبل های عمومی امدن در زمین طبعی





E Under Grounding Line
E-11 REF: Scale: NTS


	موافقات			انجنیر نوروز مراد خادم	معرفان کننده	برق نقش	امارت اسلامی افغانستان وزارت شهرسازی و مسکن ولایت هلمند ریاست شهرسازی و مسکن													
		مهندسی							انجنیر اسماعیل ظاهر	کنترول کننده	NTS	پروژه: د افغانستان بانک د مسجد شریف و تدریس طاق								
		تخصصی											انجنیر حکمت الله سنگر	کنترول کننده	1403	تصديق کننده				
		آرشی و نقشه‌سازی															مولوی سید نیک محمد "مختصم"	کنترول کننده	تصديق کننده	موضوع: کندن کاری لینه برق
		نویسه و مرکز گرمی																		
	برق قوی و ضعیف		کنترول کننده	تصديق کننده	موضوع: کندن کاری لینه برق															
																				
صفحه 11/11																				


نقشه های اعمار مساجد نمایندگی دافغانستان بانک ارزگان و زابل

















د تهاداب پلان


Masjid Beam Reinforcement








تشاناب مخامخ نما




تشاناب تهداب پلان

Ø12@15CMC/C




Ø12@15CMC/C

د تشناب سیخ پلان





SEC N-N




Ablution area plan


Bath room Beam Reinforcement



Section 2



Section 1



قسمت ششم

بل احجام کار

اعمار مسجد و اطاق تدریسی نمایندگی د افغانستان بانک هلمند						
اعمار مسجد						
شماره	تفصیلات و نوعیت کار	واحد	مقدار	قیمت فی واحد	قیمت مجموعی	ملاحظات
1	د ساحي اماده کول او د ساحي څخه د اضافي موادو انتقال د احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	LS	1			
2	د تهداب کندنکاري د اضافي خاوري د انتقال سره، د نقشي مطابق د احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	متر مکعب	14			
3	تهداب د اوبو په ورکولو سره ټپک کاري او لیول کاري تر سره کول او د 5cm په ضخامت سره د کرش ډبري طبقه هوارول، د احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	متر مکعب	1.8			
4	د تهداب PCC په منظم غالب او کرش جغلو کې د نقشي مطابق؛ د احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	متر مکعب	2.55			
5	د تهداب د رینگ او سپلونو RCC کار په کرش جغلو، ښه کیفیت لرونکی وطنی سیخ او منظم غالب سره د نقشي مطابق، احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	متر مکعب	11.19			
6	د کالمانو (پایو)، بیم او سلب RCC کار په کرش جغلو، ښه کیفیت لرونکی وطنی سیخ او منظم غالب سره د نقشي مطابق، احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	متر مکعب	16.76			
7	دمسجد شریف د دیوالونو، پراپیټ وال او د ځینو د اړخونو دیوالونو د خښت کاری کار د 35% مسالي په لرلو د نقشي مطابق په اوله درجه خښته کې؛ د احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	متر مکعب	30			
8	د تدریسی اطاق د دیوالونو داخلي او خارجي او پټ داخلي پلاسترکاري د 2cm ضخامت په لرلو سره؛ د احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	متر مربع	161.2			

9	د تدریسی اطاق داخل فرش، د مخ برانډه او ځینو لاندی سطحه د اوبو په ورکولو سره ټپک کاري کول او د بولډر ډبري طبقه هوارول؛ د نقشي مطابق احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	متر مکعب	8.94		
10	د تدریسی اطاق فرش د PCC کار په منظم غالب کي د نقشي مطابق احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	متر مکعب	5.96		
11	د مسجد شریف داخل فرش او د مخ برانډي کي د cm^3 په ضخامت د مسالی (Morter) طبقه هوارولو څخه وروسته د ښه کیفیت لرونکی cm^2 ضخامت لرونکی موزایک کاريي (Terrazzo) کاورل؛ د نقشي مطابق احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	مترمربع	48.5		
12	د دیوالونو د پایزاري لپاره د ښه کیفیت لرونکي تور رنگه مرمر ډبري د cm^1 په ضخامت او cm^{15} په ارتفاع سره تهیه او نصب د احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	متر طول	26.72		
13	د مسجد شریف د بام انسولیشن (عایق کاري)؛ د سلب د کانکریټ ریزی څخه وروسته د cm^{10} په ضخامت سره د انسولیشن په توگه د ماتو شوو خښتو ټوټي کارول؛ د نقشي مطابق احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	مترمکعب	6		
14	د مسجد شریف د بام د انسولیشن (عایق کاري) وروسته د cm^7 په ضخامت سره په منظم غالب کي د PCC طبقه هوارول؛ د نقشي مطابق احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	مترمکعب	4.7		
15	د مسجد شریف د بام او تهداب ایزوگام کاري؛ ښه کیفیت لرونکی ایرانی ایزوگام کارول د نقشي مطابق احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	مترمربع	150		
16	د ښه کیفیت لرونکو المونيمي دروازي تهیه او نصب د یادي دروازي لپاره ټول اړین لوازم لکه هنداری، قفلونه، اړوند شیتونه او هنجونه او چینلونه شامل دي مطابق د نقشی د احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	متر مربع	5.48		
17	د ښه کیفیت لرونکو المونيمي کلکینانو تهیه او نصب د یادو کلکینانو لپاره ټول اړین لوازم لکه ډبل هنداری، قلفونه، هنجونه او نور شامل دي مطابق د نقشی د احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	متر مربع	13.2		

18	د بام د باران د اوبو ایستلو لپاره په (x87) ساتنې متره سايږ او 0.5 ملی چادر کي د عمودي ناوو تهیه او نصب د نقشی د احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	متر طول	30		
19	خارجي رنگمالي لومړی باید دیوالونه په ښه ډول سره پاک، گلگل او فریمر ترسره کړل سي وروسته دري قلمه ښه کیفیت لرونکی پلاستيکي رنگ ورکړل شي مکمل کار د احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره د کور او ښار جوړولو ریاست د انجنیر تر نظارت لاندې.	متر مربع	140		
20	داخلي رنگمالي لومړی باید دیوالونه او چت په ښه ډول پاک، دسوریو او داغونو ترمیم، فریمر او گل ترسره کړل شي وروسته دري قلمه رنگ ښه کیفیت لرونکی پلاستيکي رنگ ورکړل شي مکمل کار د احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره د کور او ښار جوړولو ریاست د انجنیر تر نظارت لاندې.	متر مربع	145		
قیمت مجموعی به افغانی					
سیستم برق و سامان آلات برقی					
1	د مسجد شریف داخل روښانه کولو لپاره چتي مسطه ای LED خراغونو تهیه او نصب؛ د نقشي مطابق احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	سیټ	9		
2	د مسجد شریف خارج روښانه کولو لپاره چتي LED خراغونو تهیه او نصب؛ د نقشي مطابق احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	سیټ	13		
3	د ښه کیفیت لرونکی سویچونو تهیه او نصب؛ د نقشي مطابق احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	تعداد	10		
4	د ښه کیفیت لرونکی ساکتونو تهیه او نصب؛ د نقشي مطابق احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	تعداد	6		
5	د ښه کیفیت لرونکی مسي سیم تهیه او نصب؛ د نقشي مطابق احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	متر	220		
6	ښه کیفیت لرونک اتومات دري فازه سویچ تهیه او نصب د نقشي مطابق احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	تعداد	1		
7	ښه کیفیت لرونک اتومات یو فازه سویچ تهیه او نصب د نقشي مطابق احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	تعداد	1		

8	ښه کیفیت لرونکی پینل بورډ توزیعی فلزي چهار راده د اته تومات سویچونو درلودونکی یو فازه په هر راډ کې. تهیه او نصب د نقشي مطابق احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	سیټ	1		
9	ښه کیفیت لرونکی پینل بورډ عمومی فلزي چهار راده د دوو مین سویچ گنجایش درلودونکی او دری فازه. تهیه او نصب د نقشي مطابق احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	سیټ	1		
10	د مسجد شریف لپاره د ښه کیفیت لرونکو چټي پکو تهیه او نصب؛ د نقشي مطابق احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	تعداد	6		
قیمت مجموعی به افغانی					
برآورد ابتدائی اطاق تدریسی					
1	د ساحي اماده کول او د ساحي څخه د اضافي موادو انتقال د احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	LS	1		
2	کندنکاري د اضافي خاوري د انتقال سره، د نقشي مطابق د احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	متر مکعب	141.4		
3	تهډاب د اوبو په ورکولو سره ټپک کاري او لیول کاري تر سره کول او د 5cm په ضخامت سره د کرش ډبري طبقه هوارول، د احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	متر مکعب	1.27		
4	د تهډاب PCC په اندازه د 10cm ضخامت سره په منظم غالب او کرش جغلو کې د نقشي مطابق؛ د احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	متر مکعب	2.49		
5	د تهډاب د رینگ او سپلونو RCC کار په کرش جغلو، ښه کیفیت لرونکی وطنی سیخ او منظم غالب سره د نقشي مطابق، احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	متر مکعب	11.1		
6	د کندنکاري شوي خاوري څخه په استفادي د اضافه کندنکاري شوي ځای پرکاري کول او د 95% ټپک کاري کول، احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	متر مکعب	29.3		
7	د کالمانو (پایو)، بیم، ځینو او سلب RCC کار په کرش جغلو، ښه کیفیت لرونکی وطنی سیخ او منظم	متر مکعب	15.43		

					غالب سره د نقشي مطابق، احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.
8			متر مکعب	31	د خارجي او داخلي دیوالونو د خښت کاري کار د 35% مسالي په لرلو د نقشي مطابق په اوله درجه خښته کي؛ د احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.
9			متر مربع	229.48	د دیوالونو داخلي او خارجي او چت داخلي پلاسترکاري د 2cm ضخامت په لرلو سره؛ د احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.
10			متر مکعب	8.64	د تدریسي اطاق فرش د اوبو په ورکولو سره ټپک کاري کول او د 15cm په ضخامت سره میانه سایز بولډر ډبري طبقه هوارول؛ د نقشي مطابق احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.
11			متر مکعب	5.78	د تدریسي اطاق د فرش PCC کار په منظم غالب کي د نقشي مطابق د 10cm په ضخامت سره د احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.
12			مترمربع	83	په ښه کیفیت لرونکي سیرامیک سره د تدریسي اطاق د فرش او 90cm د دیوالونو پایزاري لپاره سیرامیک کاري کول د 3cm په ضخامت سره د مسالي (Morter) طبقه هوارولو څخه وروسته د ښه کیفیت لرونکي سیرامیک کاري کول؛ د نقشي مطابق احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.
13			مترمربع	5.18	د تدریسي اطاق د زینو لپاره د ښه کیفیت لرونکي سپین مرمر ډبري تهیه او نصب د احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.
14			مترمربع	150	د بام، تهداب او تدریسي اطاق د دیوالونو ایزوګام کاري؛ ښه کیفیت لرونکي ایرانی ایزوګام کارول د نقشي مطابق احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.
15			متر مربع	9.96	د ښه کیفیت لرونکي المونيمي دروازي او کلکینانو تهیه او نصب د یادو دروازو او کلکینانو لپاره ټول اړین لوازم لکه هنداری، قفلونه، اړوند شیتونه او هنجونه او چینلونه شامل دي مطابق د نقشی د احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.
16			مترطول	15	د بام د باران د اوبو ایستلو لپاره په (x87) سانتی متره سایز او 0.5 ملی چادر کي د عمودي ناوو تهیه او نصب د نقشی د احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.

17	د تدریسی اطاق شاوخوا پیاده رو د اوبو په ورکولو سره ټپک کاري او لیول کاري تر سره کول او د cm5 په ضخامت سره د کرش ډبري طبقه هوارول، د احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	متر مکعب	0.89		
18	د تدریسی اطاق شاوخوا پیاده رو PCC په اندازه د cm10 ضخامت سره په منظم غالب او کرش جغلو کي د نقشي مطابق؛ د احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	متر مکعب	1.8		
19	خارجي رنگمالي لومړی باید دیوالونه په ښه ډول سره پاک، گلگل او فریمر ترسره کړل سي وروسته دري قلمه ښه کیفیت لرونکی پلاستيکي رنگ ورکړل شي مکمل کار د احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره د کور او ښار جوړولو ریاست د انجنیر تر نظارت لاندې.	متر مربع	52		
20	داخلي رنگمالي لومړی باید دیوالونه او چت په ښه ډول پاک، دسوریو او داغونو ترمیم، فریمر او گل ترسره کړل شي وروسته دري قلمه ښه کیفیت لرونکی پلاستيکي رنگ ورکړل شي مکمل کار د احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره د کور او ښار جوړولو ریاست د انجنیر تر نظارت لاندې.	متر مربع	163		
قیمت مجموعی به افغانی					
برآورد ابتدائی سیستم برق و سامان آلات برقی					
1	د تدریسی اطاق داخل روښانه کولو لپاره چتي مسطه ای LED خراغونو تهیه او نصب؛ د نقشي مطابق احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	سیټ	9		
2	د مسجد شریف او تدریسی اطاق خارج روښانه کولو لپاره چتي LED خراغونو تهیه او نصب؛ د نقشي مطابق احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	سیټ	6		
3	د ښه کیفیت لرونکی خروجي خراغ تهیه او نصب؛ د نقشي مطابق احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	سیټ	1		
4	د ښه کیفیت لرونکی دو پله یی سویچونو تهیه او نصب؛ د نقشي مطابق احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	تعداد	7		
5	د ښه کیفیت لرونکی ساکتونو تهیه او نصب؛ د نقشي مطابق احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	تعداد	6		

6	د ښه کیفیت لرونکی مسي سیم تهیه او نصب؛ د نقشي مطابق احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	متر	210		
7	ښه کیفیت لرونک اتومات دري فازه سویچ تهیه او نصب د نقشي مطابق احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	تعداد	1		
8	ښه کیفیت لرونک اتومات یو فازه سویچ تهیه او نصب د نقشي مطابق احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	تعداد	1		
9	ښه کیفیت لرونکی پینل بورډ توزیعی فلزي چهار راده د اته تومات سویچونو درلودونکی یو فازه په هر راډ کې. تهیه او نصب د نقشي مطابق احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	سپت	1		
10	ښه کیفیت لرونکی پینل بورډ عمومی فلزي چهار راده د دوو مین سویچ گنجایش درلودونکی او دری فازه. تهیه او نصب د نقشي مطابق احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	سپت	1		
11	د تدریسی اطاق لپاره د ښه کیفیت لرونکو چټي پکو تهیه او نصب؛ د نقشي مطابق احتیاطي تدابیرو او نورو ټولو اموراتو سره مکمل کار د کور او ښار جوړولو انجنیر تر نظارت لاندې.	تعداد	6		
قیمت مجموعی به افغانی					
قیمت مجموعی عمومی					
نوت: تمام مواد ساختمانی در صورت موجودیت در بازار از مواد وطنی استفاده گردد، همچنان شرکت قراردادی مکلف است بل احجام و نقشه را با دقت مطالعه نماید در صورتیکه در بل احجام کدام قلم و یا مورد که در نقشه ذکر گردیده باشد و در بل احجام از قید قلم مانده باشد شرکت قراردادی با تطبیق آن در ساحه مکلف میباشد و همچنان ساحه را از نزدیک دیدن نمائید.					

اعمار مسجد نمایندگی د افغانستان بانک زابل					
شمیره	د کار ډول او ځانګړتیاوې	واحد	مقدار	د واحد قیمت	د ټول مقدار قیمت
1	د ساحې اماده کول د ټولو اړوند چارو سره	لم سم	1		نظرونه
2	کندن کاري مطابق د نقشې د ټولو اړوندو تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر مکعب	26		
3	په تهداب کې د ساده کانکریت په 200 مارک سره د ټپک کاري او نورو ټولو اړوند چارو سره	متر مکعب	1.5		
4	د سپلو او پایو سیخدار کانکریت کارونه ترسره کول په مارک 250 مطابق د نقشې د ټولو اړوند چارو سره	متر مکعب	13		
5	سنگکاری کارونه ترسره کول د منظم تیګو څخه په د 1:4 مارک په کارولو مطابق د نقشې د ټولو اړوند چارو سره	متر مکعب	31		
6	برجسته انگاف کارونه ترسره کول په 1:4 مصالې په کارولو سره د ټولو اړینو چارو	متر مربع	15		
7	سنگ کاری له پاسه د پي پي سي سي کارونه ترسره کول په مارک د 150 او په ضخامت د 5 سانتي متر د ټولو او د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر مکعب	1.7		
8	د سنگکاری پر سر د سیخدار کانکریتی رینگ بیم کارونه ترسره کول، د 200 مارک کانکریت څخه، د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر مکعب	5.5		
9	د خشت کاری کارونه ترسره کول د اولې درجې خښتې څخه د 1:4 مصالې په کارولو او د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر مکعب	36		
10	سلب، کنبه او بیمونو سیخداره کانکریت په 250 مارک د قالب بندۍ او نورو ټولو اړوند چارو سره	متر مکعب	19		
11	د بام پر سر د خښتو د ټوټو اچول د 7 سانتي متر په اوسط ضخامت د بام د مناسب شیب، د سطحي اوبو منظم انتقال او ویستلو، د رطوبت مخنیوي او نورو اړوندو ساختماني اجزاو د تطبیق په موخه ترسره د ټولو اړینو چارو سره	متر مکعب	5		
12	د بام پر سطحه د خښتو د ټوټو له پاسه د ۱:۴ نسبت سمیټي مصالحه کاري په ضخامت د 7 سانتي متر د لازم شیب او همواری د تأمین لپاره، د ټولو اړوندو اجزاو په شمول.	متر مکعب	4.5		
13	تدارک او نصب د ایزوګام 4 ملي د سطحې د بشپړې پاکوالي، د درست لیول مطابق د ټولو اړوندو تکميلي او متفرقه چارو په شمول ترسره کول	متر مربع	72		
14	په بام کې د ایزوګام له پاسه مصالحه کاري په نسبت د 1:4 او د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر مکعب	3.2		

15	له پاکې خاورې څخه د داخل د مسجد پرکاري کول چې په دوه طبقو کې منظم ټپک کاري کړل شي د مطابق د نقشي د ټولو اړوند چارو سره	متر مکعب	38		
16	چمتو کول او نصبول د وطني با کیفیته سنگ مرمر په ضخامت د 2.5 سانتي متر د مسجد د زینو او کړکيو لپاره د 1:4 مصالې په کارولو او د ټولو اړینو چارو سره	متر مربع	8		
17	د مسجد گرد چاپیره د 80 سانتي متر په عرض سره پیاډه رو د عالی کیفیت مزاییک د 1:4 مصالې په کارولو سره د منظم ټپک کاري او ټول اړینو چارو سره	متر مربع	30		
18	چمتو کول او نصبول د ناوه د 0.5 ملی اهن چادر 20*20 سانتي متر څخه د ټولو اړینو چارو څخه	عدد	3		
19	د پلستر کارونه ترسره کول د 1:4 مصالې په کارولو سره د او د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر مربع	330		
20	په داخل د مسجد کې د ساده کانکریټ فرش اچول په ضخامت د 5 سانتي متر او په مارک د 200 د سطحې له بشپړ کمپکشن وروسته، د ټاکل شوي مخلوط مطابق، د سم لیول، کیورینگ د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول.	متر مکعب	3.5		
21	د دیوال تر څنگ د باکیفیته پیزاري کارونه ترسره کول د (۱۵) سانتي متر په ارتفاع او ضخامت د 12 ملي د 1:4 نسبت مصالې په کارولو، د سم لیول او منظم بندکاري او د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر طول	28		
22	گنبد او مسجد کړکيو نصب او تدارک د پي وي سي 7000 له باکیفیته وطني د ۴ ملي متره ډبل شیشو او جالیو سره، د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر مربع	18		
23	خار د لرگي څخه د دروازې چمتو کول او نصبول د 12*5 سانتي متر چوکات، (9*13) سانتي متر عمومي چوکات، د بکسي شبکه کاري 16 ملي خامه تختي د CNC سره، د رنگمالی او مسلکي پالش کاري د مغزي قفل LOCK I، چپراس د ټولو اړوند چارو سره	متر مربع	4.4		
24	د درې قلمه رنگمالی کارونه ترسره کول، له باکیفیته وطني 100٪ رنگ څخه د پرایمر تطبیق او د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر مربع	330		
25	چمتو کول او نصبول د نکلي منارونو چې 80 سانتي متر قطر لرونکی وي اوسپنیز چادر 0.5 او (2*40*40) پروفیلونه ورکې استفاده شوې وي د ټولو اړوند تکميلي او متفرقه چارو سره	متر طول	5		

26	د مسجد لپاره د صوتي سیستم د یوې مکملې دستگاه تهیه، نصب او فعال سازی، چې پکې یو سیت لودسپیکر دوه ماسټره اتو قهرمان ماشین سره، یوه جوړه بیروني لودسپیکر د قهرمان یونټ سره، یو عدد مایکروفون، یو عدد پایه، یوه جوړه داخلي لودسپیکر او یو بندل لین، د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول شامل دي	سیت	1		
27	د مسجد لپاره دوه الماری (۱.۲ × ۱.۲) متر په ابعادو او د ۰.۳ متره په ژوروالي د الماری جوړول او نصب، د ۱۶ ملي متر ضخامت لرونکو با کیفیته لاثاني تختو څخه، د پلو، چپراس، دستگیر، قلف او ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول.	متر مربع	2.88		
28	د درې پتي ممبر جوړول د خار د لرگي تختو څخه، د گل کاري CNC نقش کاري سره، د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول.	عدد	1		
29	د کړکیو لپاره د باکیفیته تکیه یي پردو اخستل او نصب، د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول.	متر مربع	16		
30	د ترکي باکیفیته ډبل فرش اخستل او خورول، د ۵ ملي متر فوم، سریش او ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه توکو په شمول.	متر مربع	39		
	تشاب کارونه				
31	کندن کاري مطابق د نقشي د ټولو اړوندو تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر مکعب	9.3		
32	په تهداب کې د ساده کانکریت په 200 مارک سره د ټولو اړوند چارو سره	متر مکعب	0.5		
33	د سپلو او پایو سیخدار کانکریت کارونه ترسره کول په مارک 250 مطابق د نقشي د ټولو اړوند چارو سره	متر مکعب	2.5		
34	سنگکاری کارونه ترسره کول د منظم تیگو څخه په د 1:4 مارک په کارولو سره د ټولو اړوند چارو سره	متر مکعب	9.3		
35	برجسته انگاف کارونه ترسره کول په 1:4 مصالي په کارولو سره د ټولو اړینو چارو	متر مربع	6		
36	پیی سی سی کارونه ترسره کول د سنگ کاری په سر په مارک د 150 په ضخامت د 5 ساتي متر د ټولو او د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر مکعب	0.5		
37	د سنگکاری پر سر د سیخدار کانکریتی رینگ بیم کارونه ترسره کول، د ۲۰۰ مارک کانکریت څخه، د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر مکعب	2.6		

38	د خشت کارۍ کارونه ترسره کول د اولې درجې خښتې څخه د 1:4 مصالي په کارولو او د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر مکعب	16		
39	دبیم او سلب د سیخداره کانکریټ په 250 مارک د قالب بندۍ او نورو ټولو اړوند چارو سره	متر مکعب	5.8		
40	تدارک او نصب د ایزوګام، د سطحې د بشپړې پاکوالي، د درست لیول مطابق د ټولو اړوندو تکميلي او متفرقه چارو په شمول ترسره کول	متر مربع	45		
41	په بام د ایزو گام پر سر د مصالي کارونه ترسره کول په نسبت د 1:4 د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر مکعب	1.3		
42	داخل د تشابونو ساحه کي د جعلي موادو څخه پرکاري کول د منظم ټپک کاري او ټولو اړوند چارو سره	متر مکعب	17		
43	د پلستر کارونه ترسره کول د 1:4 مصالي په کارولو سره د او د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر مربع	174		
44	د درې قلمه رنگمالۍ کارونه ترسره کول، له باکیفیته وطني رنگ څخه د پرایمر تطبیق او د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر مربع	160		
45	د ابراسانۍ سیستم بشپړ چمتوالي او نصب د باکیفیته وطني عمومي پایپ یو انچ پي پي ار او د شبکې پایپ نیم انچه پایپونه د ټولو فیتینګونو او اړوند متفرقه چارو سره	لم سم	1		
46	د ښه کیفیت دستشویی چمتوالی او نصب د مخلوط کن او مکمل الاسباب سره د ټولو اړینو شیانو سره	عدد	3		
47	د ښه کیفیت کف شویی چمتو کول او نصبول د ټول اړینو شیانو سره	عدد	3		
48	چمتو کول او نصبول د ښه کیفیت مسلم شاور د ټولو اړینو شیانو سره	عدد	2		
49	چمتو کول او نصبول د ښه کیفیت د فیشن سیټ د شیشې او د ټولو اړینو شیانو سره	لم سم	1		
50	د ښه کیفیت دوه کاره شاور چمتو کول او نصبول د ټول اړینو شیانو سره	لم سم	1		
51	د فاضلابو سیستم چمتو کول او نصبول د مکمل الاسباب با کیفیته د 4 انچه یو پی وی سي پایپونه او 3 انچه پایپونه څخه د فیتینګ باب سره او وصل کول دا تشابونه د نمایندګۍ د سپینک څاه سره د ټولو اړینو چارو سره	لم سم	1		
52	چمتو کول او نصبول د ښه کیفیت لوی سائز کمود فشار د ټانکۍ سره ټولو اړینو شیانو سره	عدد	2		

53	چمتو کول او نصبول د اوبو د ذخیرې 3 لایه پلستیکی 2000 لیتره با کیفیت او ذخیره دیبرون له طرفه د پشم شیشه په ذریعه عایق شی او بیرونی پایپونه هم د پشم شیشه سره عایق شی سره د مرغی جالی د ټولو اړینو چارو سره	عدد	1		
54	د ښه کیفیت ایراني کاشیانو 30*30 چمتو کول او نصبول د تشابونو د کف لپاره د 1:3 سمندی مصالې په کارولو سره د ټول اړینو شیانو سره	متر مربع	20		
55	د ښه کیفیت ایراني کاشیانو چمتو کول او نصبول د 1:3 سمندی مصالې په کارولو سره د ټول اړینو شیانو سره	متر مربع	61		
56	د تشاب د دروازو او کړکیو نصب او تدارک د پی وی سي 7000 له باکیفیته وطني موادو څخه، د ۴ ملي متره ډبل شیشو د ټولو اړوندو تکمیلی او متفرقه چارو په شمول	متر مربع	6		
	د مسجد او اودس ځای د برق برابرد				
57	کیبل (2*6) ملی متر فسکولی ایرانی با کیفیت عالی از فیوزبکس الی برق عمومی با تمام امورات ایجابی آن	متر طول	80		
58	پایپ خرطومی 1.5 اینچ برای کیبل (2*6) ملی از فیوزبکس الی برق عمومی با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	متر طول	80		
59	کیبل 2*1.5 ملی سیخی جریدار ایرانی، با کیفیت عالی برای شیت ها و سویچ ها با تمام امورات ایجابی آن	متر طول	200		
60	کیبل 2*2.5 ملی سیخی جریدار ایرانی با کیفیت عالی برای ساکت ها با تمام امورات ایجابی آن	متر طول	200		
61	ساکت زیر کار ترکی یا معادل آن برای مسجد با تمام امورات ایجابی آن	عدد	14		
62	سویچ زیر کار ترکی یا معادل آن برای مسجد با تمام امورات ایجابی آن	عدد	10		
63	فیوز اتومات 25 امپیر دو پوله ترکی یا معادل آن با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	عدد	2		
64	فیوز اتومات 10 و 16 امپیر تک فاز یک پوله ترکی یا معادل آن با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	عدد	9		
65	جاین بکس درجه اول با تمام امورات ایجابی آن	عدد	9		
66	فیوزبکس فلزی 20*20cm (Main Fuse box) با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	عدد	1		
67	شیت سقفی زیرکار 40*40 اصلی، با کیفیت عالی، در داخل مسجد با تمام امورات ایجابی آن	عدد	4		

68	شیت گول، W32 اصلی با کیفیت عالی برای بیرون از مسجد با تمام امورات ایجابی آن	عدد	1			
69	پکه سقفی 48 اینچ با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	عدد	4			
70	پکه دیواری با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	عدد	1			
71	سویچ باد پکه با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	عدد	3			
72	فیوزبکس اصلی 6 فیوزه با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	عدد	1			
73	شیت سقفی زیرکار 30*30 اصلی، با کیفیت عالی، در داخل تشناب ها با تمام امورات ایجابی آن	عدد	4			
74	بایلر 80 لیتره ارستون با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	پایه	1			
75	هواکش 10 اینچ رایل پاکستانی یا معادل آن با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	پایه	2			
76	پاک کاری او د اضافی موادو انتقال د ټولو اړوندو، تکمیلی او متفرقه چارو په شمول	لم سم	1			
مجموع این بخش						

نوت: تمام مواد ساختمانی در صورت موجودیت در بازار از مواد وطنی استفاده گردد، همچنان شرکت قراردادی مکلف است بل احجام و نقشه را با دقت مطالعه نماید در صورتیکه در بل احجام کدام قلم و یا مورد که در نقشه ذکر گردیده باشد و در بل احجام از قید قلم مانده باشد شرکت قراردادی با تطبیق آن در ساحه مکلف میباشد و نیز ساحه را از نزدیک دیدن نمائید.

اعمار مسجد نمایندگی د افغانستان بانک ارزگان						
شمیره	د کار ډول او ځانګړتیاوې	واحد	مقدار	د واحد قیمت	د ټول مقدار قیمت	نظرونه
1	د ساحې اماده کول د ټولو اړوند چارو سره	لم سم	1			
2	کندن کاري مطابق د نقشې د ټولو اړوندو تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر مکعب	26			
3	په تهداب کې د ساده کانکریت په 200 مارک سره د ټپک کاري او نورو ټولو اړوند چارو سره	متر مکعب	1.5			
4	د سپلو او پایو سیخدار کانکریت کارونه ترسره کول په مارک 250 مطابق د نقشې د ټولو اړوند چارو سره	متر مکعب	13			
5	سنگکاری کارونه ترسره کول د منظم تیګو څخه په د 1:4 مارک په کارولو مطابق د نقشې د ټولو اړوند چارو سره	متر مکعب	31			
6	برجسته انگاف کارونه ترسره کول په 1:4 مصالې په کارولو سره د ټولو اړینو چارو	متر مربع	15			
7	سنگ کاری له پاسه د پي پي سي سي کارونه ترسره کول په مارک د 150 او په ضخامت د 5 سانتي متر د ټولو او د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر مکعب	1.7			
8	د سنگکاری پر سر د سیخدار کانکریتی رینگ بیم کارونه ترسره کول، د ۲۰۰ مارک کانکریت څخه، د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر مکعب	5.5			
9	د خشت کاری کارونه ترسره کول د اولې درجې خښتې څخه د 1:4 مصالې په کارولو او د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر مکعب	36			
10	سلب، کنبد او بیمونو سیخداره کانکریت په 250 مارک د قالب بندۍ او نورو ټولو اړوند چارو سره	متر مکعب	19			
11	د بام پر سر د خښتو د ټوټو اچول د ۷ سانتي متر په اوسط ضخامت د بام د مناسب شیب، د سطحي اوبو منظم انتقال او ویستلو، د رطوبت مخنیوي او نورو اړوندو ساختماني اجزاؤ د تطبیق په موخه ترسره د ټولو اړینو چارو سره	متر مکعب	5			
12	د بام پر سطحه د خښتو د ټوټو له پاسه د ۱:۴ نسبت سمیټي مصالحه کاري په ضخامت د 7 سانتي متر د لازم شیب او هموارۍ د تأمین لپاره، د ټولو اړوندو اجزاؤ په شمول.	متر مکعب	4.5			
13	تدارک او نصب د ایزوګام 4 ملي د سطحې د بشپړې پاکوالي، د درست لیول مطابق د ټولو اړوندو تکميلي او متفرقه چارو په شمول ترسره کول	متر مربع	72			

14	په بام کې د ایزوګام له پاسه مصالحه کاري په نسبت د 1:4 او د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر مکعب	3.2		
15	له پاکې خاورې څخه د داخل د مسجد پرکاري کول چې په دوه طبقو کې منظم ټيک کاري کړل شي د مطابق د نقشي د ټولو اړوند چارو سره	متر مکعب	38		
16	چمتو کول او نصبول د وطني با کیفیته سنگ مرمر په ضخامت د 2.5 سانتي متر د مسجد د زینو او کړکيو لپاره د 1:4 مصالي په کارولو او د ټولو اړینو چارو سره	متر مربع	8		
17	د مسجد گرد چاپیره د 80 سانتي متر په عرض سره پیاده رو د عالی کیفیت مزاییک د 1:4 مصالي په کارولو سره د منظم ټيک کاري او ټول اړینو چارو سره	متر مربع	30		
18	چمتو کول او نصبول د ناوه د 0.5 ملی اهن چادر 20*20 سانتي متر څخه د ټولو اړینو چارو څخه	عدد	3		
19	د پلستر کارونه ترسره کول د 1:4 مصالي په کارولو سره د او د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر مربع	330		
20	په داخل د مسجد کې د ساده کانکریټ فرش اچول په ضخامت د 5 سانتي متر او په مارک د 200 د سطحې له بشپړ کمپکشن وروسته، د ټاکل شوي مخلوط مطابق، د سم لیول، کیورینگ د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول.	متر مکعب	3.5		
21	د دیوال تر څنگ د باکیفیته پیژاری کارونه ترسره کول د (۱۵) سانتي متر په ارتفاع او ضخامت د 12 ملي د 1:4 نسبت مصالي په کارولو، د سم لیول او منظم بندکاري او د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر طول	28		
22	گنبد او مسجد کړکيو نصب او تدارک د پي وي سي 7000 له باکیفیته وطني د ۴ ملي متره ډبل شیشو او جالیو سره، د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر مربع	18		
23	خار د لرگي څخه د دروازې چمتو کول او نصبول د 12*5 سانتي متر چوکات، (9*13) سانتي متر عمومي چوکات، د بکسی شبکه کاري 16 ملي خامه تختي د CNC سره، د رنگمالی او مسلکي پالش کاري د مغزي قفل I LOCK، چپراس د ټولو اړوند چارو سره	متر مربع	4.4		
24	د درې قلمه رنگمالی کارونه ترسره کول، له باکیفیته وطني 100٪ رنگ څخه د پرایمر تطبیق او د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر مربع	330		

25	چمتو کول او نصبول د نکلي منارونو چې 80 سانتي متر قطر لرونکی وي اوسپنيز چادر 0.5 او (2*40*40) پروفیلونه ورکې استفاده شوې وي د ټولو اړوند تکميلي او متفرقه چارو سره	متر طول	5		
26	د مسجد لپاره د صوتي سیستم د یوې مکملې دستگاه تهیه، نصب او فعال سازی، چې پکې یو سیت لودسپیکر دوه ماسټره اتو قهرمان ماشین سره، یوه جوړه بیروني لودسپیکر د قهرمان یونټ سره، یو عدد مایکروفون، یو عدد پایه، یوه جوړه داخلي لودسپیکر او یو بندل لین، د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول شامل دي	سیت	1		
27	د مسجد لپاره دوه الماری (۱.۲ × ۱.۲) متر په ابعادو او د ۰.۳ متره په ژوروالي د الماری جوړول او نصب، د ۱۶ ملي متر ضخامت لرونکو با کیفیته لاثاني تختو څخه، د پلو، چپراس، دستگیر، قلف او ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول.	متر مربع	2.88		
28	د درې پتي ممبر جوړول د خار د لرگي تختو څخه، د گل کاري CNC نقش کاری سره، د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول.	عدد	1		
29	د کړکيو لپاره د باکیفیته تکیه یي پردو اخستل او نصب، د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول.	متر مربع	16		
30	د ترکی باکیفیته ډبل فرش اخستل او خوړول، د ۵ ملي متر فوم، سریش او ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه توکو په شمول.	متر مربع	39		
	تشناب کارونه				
31	کندن کاري مطابق د نقشې د ټولو اړوندو تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر مکعب	9.3		
32	په تهداب کې د ساده کانکریت په 200 مارک سره د ټولو اړوند چارو سره	متر مکعب	0.5		
33	د سپلو او پایو سیخدار کانکریت کارونه ترسره کول په مارک 250 مطابق د نقشې د ټولو اړوند چارو سره	متر مکعب	2.5		
34	سنگکاری کارونه ترسره کول د منظم تیگو څخه په د 1:4 مارک په کارولو سره د ټولو اړوند چارو سره	متر مکعب	9.3		
35	برجسته انگاف کارونه ترسره کول په 1:4 مصالې په کارولو سره د ټولو اړینو چارو	متر مربع	6		
36	پيپي سي سي کارونه ترسره کول د سنگ کاری په سر په مارک د 150 په ضخامت د 5 سانتي متر د ټولو او د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر مکعب	0.5		

37	د سنگکاری پر سر د سیخدار کانکریټي رینگ بیم کارونه ترسره کول، د ۲۰۰ مارک کانکریټ څخه، د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر مکعب	2.6		
38	د خشت کاری کارونه ترسره کول د اولې درجې خښتې څخه د 1:4 مصالي په کارولو او د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر مکعب	16		
39	د بیم او سلب د سیخداره کانکریټ په 250 مارک د قالب بندۍ او نورو ټولو اړوند چارو سره	متر مکعب	5.8		
40	تدارک او نصب د ایزوګام، د سطحې د بشپړې پاکوالي، د درست لیول مطابق د ټولو اړوندو تکميلي او متفرقه چارو په شمول ترسره کول	متر مربع	45		
41	په بام د ایزو گام پر سر د مصالي کارونه ترسره کول په نسبت د 1:4 د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر مکعب	1.3		
42	داخل د تشابونو ساحه کي د جعلي موادو څخه پرکاري کول د منظم ټپک کاري او ټولو اړوند چارو سره	متر مکعب	17		
43	د پلستر کارونه ترسره کول د 1:4 مصالي په کارولو سره د او د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر مربع	174		
44	د درې قلمه رنگمالۍ کارونه ترسره کول، له باکیفیته وطني رنگ څخه د پرایمر تطبیق او د ټولو اړوندو، تکميلي او متفرقه چارو په شمول	متر مربع	160		
45	د ابراسانۍ سیستم بشپړ چمتووالي او نصب د باکیفیته وطني عمومي پایپ یو انچ پی پی ار او د شبکې پایپ نیم انچه پایپونه د ټولو فیتینګونو او اړوند متفرقه چارو سره	لم سم	1		
46	د ښه کیفیت دستشویی چمتووالی او نصب د مخلوط کن او مکمل الاسباب سره د ټولو اړینو شیانو سره	عدد	3		
47	د ښه کیفیت کف شویی چمتو کول او نصبول د ټول اړینو شیانو سره	عدد	3		
48	چمتو کول او نصبول د ښه کیفیت مسلم شاور د ټولو اړینو شیانو سره	عدد	2		
49	چمتو کول او نصبول د ښه کیفیت د فیشن سیټ د شیشې او د ټولو اړینو شیانو سره	لم سم	1		
50	د ښه کیفیت دوه کاره شاور چمتو کول او نصبول د ټول اړینو شیانو سره	لم سم	1		

51	د فاضلابو سیستم چمتو کول او نصبول د مکمل الاسباب با کیفیته د 4 انچه یو پی وی سی پایپونه او 3 انچه پایپونه څخه د فیتینگ باب سره او وصل کول دا تشنابونه د نمایندگی د سیپتک څاه سره د ټولو اړینو چارو سره	لم سم	1		
52	چمتو کول او نصبول د ښه کیفیت لوی سایز کمود فشار د ټانکی سره ټولو اړینو شیانو سره	عدد	2		
53	چمتو کول او نصبول د اوبو د ذخیرې 3 لایه پلستیکي 2000 لیتره با کیفیت او ذخیره د بیرون له طرفه د پشم شیشه په ذریعه عایق شی او بیرونی پایپونه هم د پشم شیشه سره عایق شی سره د مرغی جالی د ټولو اړینو چارو سره	عدد	1		
54	د ښه کیفیت ایرانی کاشیانو 30*30 چمتو کول او نصبول د تشنابونو د کف لپاره د 1:3 سمندی مصالې په کارولو سره د ټول اړینو شیانو سره	متر مربع	20		
55	د ښه کیفیت ایرانی کاشیانو چمتو کول او نصبول د 1:3 سمندی مصالې په کارولو سره د ټول اړینو شیانو سره	متر مربع	61		
56	د تشناب د دروازو او کړکیو نصب او تدارک د پی وی سی 7000 له باکیفیته وطني موادو څخه، د 4 ملي متره ډبل شیشو د ټولو اړوندو تکمیلی او متفرقه چارو په شمول	متر مربع	6		
	د مسجد او اودس ځای د برق برابرد				
57	کیبل (2*6) ملی متر فسکولی ایرانی با کیفیت عالی از فیوزبکس الی برق عمومی با تمام امورات ایجابی آن	متر طول	80		
58	پایپ خرطومی 1.5 اینچ برای کیبل (2*6) ملی از فیوزبکس الی برق عمومی با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	متر طول	80		
59	کیبل 2*1.5 ملی سیخی جریدار ایرانی، با کیفیت عالی برای شیت ها و سویچ ها با تمام امورات ایجابی آن	متر طول	200		
60	کیبل 2*2.5 ملی سیخی جریدار ایرانی با کیفیت عالی برای ساکت ها با تمام امورات ایجابی آن	متر طول	200		
61	ساکت زیر کار ترکی یا معادل آن برای مسجد با تمام امورات ایجابی آن	عدد	14		
62	سویچ زیر کار ترکی یا معادل آن برای مسجد با تمام امورات ایجابی آن	عدد	10		
63	فیوز اتومات 25 امپیر دو پوله ترکی یا معادل آن با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	عدد	2		

64	فیوز اتومات 10 و 16 امپیر تک فاز یک پوله ترکی یا معادل آن با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	عدد	9		
65	جاین بکس درجه اول با تمام امورات ایجابی آن	عدد	9		
66	فیوز بکس فلزی 20*20cm (Main Fuse box) با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	عدد	1		
67	شیت سقفی زیرکار 40*40 اصلی، با کیفیت عالی، در داخل مسجد با تمام امورات ایجابی آن	عدد	4		
68	شیت گول، W32 اصلی با کیفیت عالی برای بیرون از مسجد با تمام امورات ایجابی آن	عدد	1		
69	پکه سقفی 48 اینچ با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	عدد	4		
70	پکه دیواری با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	عدد	1		
71	سویچ باد پکه با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	عدد	3		
72	فیوز بکس اصلی 6 فیوزه با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	عدد	1		
73	شیت سقفی زیرکار 30*30 اصلی، با کیفیت عالی، در داخل تشناب ها با تمام امورات ایجابی آن	عدد	4		
74	بایلر 80 لیتره ارستون با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	پایه	1		
75	هواکش 10 اینچ رایل پاکستانی یا معادل آن با کیفیت عالی با تمام امورات ایجابی آن	پایه	2		
76	پاک کاری او د اضافي موادو انتقال د ټولو اړوندو، تکمیلی او متفرقه چارو په شمول	لم سم	1		
مجموعه					

نوت: تمام مواد ساختمانی در صورت موجودیت در بازار از مواد وطنی استفاده گردد، همچنان شرکت قراردادی مکلف است بل احجام و نقشه را با دقت مطالعه نماید در صورتیکه در بل احجام کدام قلم و یا مورد که در نقشه ذکر گردیده باشد و در بل احجام از قید قلم مانده باشد شرکت قراردادی با تطبیق آن در ساحه مکلف میباشد و نیز ساحه را از نزدیک دیدن نمائید.

1	قیمت مجموعی اعمار مسجد و اطاق تدریسی نمایندگی د افغانستان بانک هلمند
2	قیمت مجموعی اعمار مسجد نمایندگی د افغانستان بانک زابل
3	قیمت مجموعی اعمار مسجد نمایندگی د افغانستان بانک ارزگان
مجموع قیمت 3 شماره	

قسمت هفتم

فورمه های قرارداد و تضمینات

فورمه ها	عنوان فورمه ها
فورمه امور ساختمان /05	تضمین اجرای کار (غیر مشروط) قابل تطبیق نمیباشد.
فورمه امور ساختمان /06	تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی قابل تطبیق نمیباشد.
فورمه امور ساختمانی/07	موافقتنامه قرارداد

رهن یا کفالت اجرای عقد (تضمین اجرای کار) قابل تطبیق نمیباشد.

فورمه امور ساختمان 05/

بانک: {نام و آدرس بانک درج گردد}

ذینفع: {نام و آدرس اداره درج گردد}

تاریخ: {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}

شماره رهن یا کفالت اجرای عقد (تضمین اجرای کار) آفر {شماره درج گردد}

{به اساس درخواست دواطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نماید}

اطلاع حاصل نمودیم که {نام مکمل قراردادی درج گردد}، که منبع بنام "قراردادی" یاد می شود، قرارداد شماره {شماره قرارداد درج گردد} مؤرخ {روز، ماه و سال درج گردد} را که منبع بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور انجام {نام قرارداد و توضیح مختصر امور ساختمانی درج گردد} عقد می نماید.

علاوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، رهن یا کفالت اجرای عقد (تضمین اجرای کار) نیز لازم می باشد.

به درخواست قراردادی، ما تعهد می نمائیم که بدون چون و چرا مبلغ {مبلغ به حروف و ارقام درج گردد} را بمجرد دریافت اولین تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دلایل و زمینه های ارسال تقاضا از جانب شما، بپردازیم.

این رهن/ کفالت اجرای عقد/ تضمین اجرای کار بعد از تسلیمی تصدیقنامه تسلیمی امور ساختمان به ما یا بعد از تاریخ {روز، ماه و سال درج گردد} هر کدام که اول صورت گیرد، اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این رهن یا کفالت اجرای عقد باید قبل از تاریخ متذکره به دفتر بانک تسلیم داده شود.

البته در قراردادهای که دارای میعاد ورنتی، گرنتی و رفع نواقص باشد تسلیمی نهایی امور ساختمانی یا به عبارت دیگر (ختم قرارداد) مرحله است که میعاد رفع نواقص ختم، نواقص مرفوع، هرگونه حسابات مالی تصفیه، تعهدات طرفین طبق شرایط و مندرجات قرارداد تکمیل که در این حالت، رهن یا کفالت اجرای عقد (تضمین اجرای کار) بعد از تاریخ صدور تصدیقنامه تطبیق قرارداد یا تاریخ ختم تطبیق قرارداد به شمول تعهدات مربوط به گرانته، وارنتی و رفع نواقص، به دفتر بانک تسلیم داده شود.

{امضا، نام و وظیفه نماینده با صلاحیت بانک و اکمال کننده درج گردد}

{مهر بانک}

{مهر اکمال کننده}

تضمین پیش پرداخت ثمن یا اجرت قابل تطبیق نمیباشد.

فرمونه امور ساختمان /06

{به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فرمونه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نماید}

بانک: {نام و آدرس بانک درج گردد}

ذینفع: {نام و آدرس اداره درج گردد}

تاریخ: {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}

شماره تضمین بانکی آفر {شماره درج گردد}

ما {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد} اطلاع حاصل نمودیم که {نام و آدرس قراردادی درج گردد}، که منبعه بنام "قراردادی" یاد می شود، قرارداد شماره {شماره قرارداد درج گردد} مؤرخ {روز، ماه و سال درج گردد} را که منبعه بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور اجرای امور ساختمان {نام قرارداد توضیح مختصر امور ساختمان درج گردد} عقد نماید.

علاوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، پیش پرداخت در مقابل کفالت بالمال بانکی معادل پیش پرداخت صورت میگیرد.

به درخواست قراردادی، تعهد می نمایم که بدون چون و چرا مبلغ {مبلغ به حروف و ارقام درج گردد} را بمجرد دریافت اولین تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر از مصارف تجهیز و اجرای قرارداد صورت گرفته باشد، به شما بپردازیم.

این یک شرطی است برای تهیه هرنوع مطالبه و پرداخت تحت این ضمانت طوریکه پیش پرداخت متذکره فوق باید توسط قراردادی به حساب نمبرش دریافت شده باشد {شماره و محل حساب درج گردد}.

مبلغ این کفالت بالمال بانکی معادل پیش پرداخت بصورت تدریجی از پرداخت های قرارداد که در کاپی بیعانه موقت یا تصدیقنامه پرداخت از آن تذکر و به ما ارائه گردیده، وضع میگردد. این کفالت بالمال بانکی معادل پیش پرداخت بمجرد دریافت کاپی تصدیقنامه که بیانگر وضع مبلغ مکمل پیش پرداخت از قراردادی باشد، یا به تاریخ {روز، ماه و سال³ درج گردد} فاقد اعتبار میگردد.

{امضا نماینده با صلاحیت اخذ گردد}

{مهر بانک}

{مهر اكمال کننده}

فورمه موافقتنامه قرارداد

فورمه امور ساختمان/07

لر در این موافقتنامه قرارداد هرگونه تصحیح یا تعدیل از اثر اصلاح اشتباهات محاسبوی مطابق ماده 28 دستور العمل برای داوطلبان، انتخاب آفر بدیل مطابق ماده 18 دستور العمل برای داوطلبان، انحرافات کوچک با نظر داشت ماده 27 دستور العمل برای داوطلبان، یا تغییرات دیگری موافقه شده دوطرف مجاز در شرایط عمومی قرارداد چون تغییر کارمندان کلیدی، قراردادی های فرعی، جدول بندی، و امثال آن شامل می باشد.

این موافقتنامه به تاریخ {سال، ماه و روز درج گردد} میان {نام و آدرس اداره درج گردد} و {نام و آدرس داوطلب برنده درج گردد} عقد گردیده است.

اداره آفر داوطلب برنده را جهت اجرا، تکمیل و رفع هرگونه نواقص ناشی از اجراات در قرارداد {نام و نمبر تشخیصیه قرارداد درج گردد} پذیرفته و قراردادی قرارداد متذکره را اجرا می نماید.

این موافقتنامه موارد ذیل را در بر می گیرد:

1. کلمات و اصطلاحات شامل این موافقتنامه عین معنی را افاده می نمایند که بترتیب در شرایط قرارداد به آن نسبت داده می شوند، آنها تشکیل دهنده و بخشی از این موافقتنامه تلقی میگردند.
2. قراردادی در مقابل پرداخت اداره تعهد می نماید که قرارداد امور ساختمان را اجرا، تکمیل و هرگونه نواقص را مطابق شرایط این قرارداد رفع می نماید.
3. اداره نیز تعهد می نماید که قیمت قرارداد یا دیگر مبلغ قابل پرداخت تحت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا، تکمیل، و رفع نواقص امور ساختمان در زمان و شیوه مشخص شده در این قرارداد پرداخت نماید.

طرف های شاهد که سبب تشکیل این موافقتنامه گردیده اند:

در حضور: {اسم شاهد/ شاهدین درج گردد}

امضاء، مهر، و تسلیم گردید {امضا شاهد/ شاهدین}

امضا الزام آور اداره: {امضا توسط آمر اعطاء/ نماینده با صلاحیت اداره}

امضا الزام آور قراردادی: {امضا توسط رئیس/ معاون/ نماینده با صلاحیت قراردادی}